
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont konserwatorski elewacji zabytkowego Pałacu Opatok przy ul. Klasztornej 4, stanowiącego część kompleksu budynków Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu

ADRES INWESTYCJI: ul. Klasztorna 4, 86-300 Grudziądz

NAZWA INWESTORA: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

ADRES INWESTORA: Wodna 3, 86-300 Grudziądz

BRANŻE: Konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Michał K. Bielecki

DATA OPRACOWANIA: 28.04.2026

Kosztorys oparty o Projekt Techniczny i Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich, których bezpośrednim odnośnikiem są wyszczególnione w dziale IV PPKiR prace.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż i zabezpieczenia z parcelacją i transport na terenie Muzeum			
1 d.1	TZKNBK XVI m 11-02	Demontaż rzeźb figuralnych. o objętości do 0.3 m3 wraz z zabezpieczeniem - wg pkt 3 PPKiR	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1	kalk. własna	Transport rzeźb w obrębie muzeum - wg pkt 3 PPKiR			
		8		8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1	kalk. własna	Odkrywka sondażowa na elewacji 50x50 cm - wg pkt 3 PPKiR			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rusztowania elewacyjne / zabezpieczenia / przygotowania oczyszczenia podłoży			
4 d.2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		629,73	m2	629,730	
				RAZEM	629,730
5 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 12, 25, 26, 27)			
6 d.2	kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego	m2		
		17*2	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
7 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		28	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
8 d.2	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m2		
		629,73	m2	629,730	
				RAZEM	629,730
9 d.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		629,73	m2	629,730	
				RAZEM	629,730
10 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,2*2,24*3+1,2*1,71*5+1,21*0,99*2+1,12*1,72*8+1,01*3,48+1,72*1,21*4+1,26*2,15	m2	50,680	
				RAZEM	50,680
11 d.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		(3+1+1)*1,3	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
12 d.2	KNR 9-21 0302-03 z.sz. 3.5. 9902-3	Dezynfekcja powierzchni murowych, powyżej 10 m2 metodą natrysku - do 40% profili - wg S.O.	m2		
		62,973	m2	62,973	
				RAZEM	62,973
13 d.2	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate -wg S.O.	m2		
		62,973	m2	62,973	
				RAZEM	62,973
14 d.2	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - bez chemii - wg S.O.	m2		
		629,73*0,9	m2	566,757	
				RAZEM	566,757

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Dylatacje, uszczelnienia liniowe / iniekcje podtynkowe			
15 d.3	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
16 d.3	KNR AT-25 0113-01	Iniekcje dylatacji podtynkowe - wg S.2.	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
17 d.3	KNR AT-25 0202-03	Naprawa rys i ubytków przy pomocy szpachlówek wg S..1.	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
4		MALARSKIE POWŁOKI WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE ELEWACJE			
18 d.4	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		629,73	m2	629,730	
				RAZEM	629,730
19 d.4	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków farbami silikonowymi - wg S.5.	m2		
		629,73	m2	629,730	
				RAZEM	629,730
20 d.4	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków farbami silikonowymi - wg S.5.	m2		
		629,73*0,5	m2	314,865	
				RAZEM	314,865
5		SKUCIE DO WYMIANY TYNKÓW NA ZAPRAWIE KOMPRESOWEJ W PARTIACH COKÓŁÓW -WG S.4.			
21 d.5	KNR AT-50 0101-02	Skucie tynków	m2		
		93,566	m2	93,566	
				RAZEM	93,566
22 d.5	KNR BC-02 0202-05	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m2		
		93,566	m2	93,566	
				RAZEM	93,566
23 d.5	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		93,566	m2	93,566	
				RAZEM	93,566
24 d.5	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		16,56*2,98+16,4*1+16,46*1,69	m2	93,566	
				RAZEM	93,566
25 d.5	KNR AT-26 0201-01	Tynki kompresowe na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		93,566	m2	93,566	
				RAZEM	93,566
26 d.5	KNR AT-26 0201-05	Tynki kompresowe na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		93,566	m2	93,566	
				RAZEM	93,566
6		Naprawy ubytków sztukaterii, reprofilacje oraz ew. rekonstrukcje - wg S.1.			
27 d.6	kalk. własna	Naprawy ubytków sztukaterii, reprofilacje oraz ew. rekonstrukcje.	m2		
		629,73*0,3	m2	188,919	
				RAZEM	188,919

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Renowacja el. metaloplastycznych - Brama, kraty okien i lampa.			
28 d.7	kalk. własna	Renowacja el. metaloplastycznych - Brama, kraty okien i lampa.	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
8		SKUCIE TYNKÓW W CELU OSUSZANIA MUROW I KUBATURY WEWNĄTRZ PIWNIC.			
29 d.8	KNR AT-50 0101-02	Skucie tynków	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
30 d.8	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
31 d.8	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
32 d.8	kalk. własna	instalacja osuszaczy elektroosmotycznych GPL 111 oraz turbin cyrkulacji wymuszonej 500W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000