

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys	Instalacje elektryczne i teletechniczne			
1	Rozdział	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - DOM KULTURY W ALBIGOWEJ			
1.1	Element	Demontaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej			
1.1.1	KNNRS 9/402/5	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt	80,000	
1.1.2	KNNRS 9/401/7	Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt	60,000	
1.1.3	KNR 403/1137/3 analogia	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie i dachu, podłoże betonowe	szt	40,000	
1.1.4	KNR 403/1139/2 analogia	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych	m	160,000	
1.1.5	KNR 403/1134/1 analogia	Demontaż opraw, w tym opraw podwieszanych, natynkowych, podtynkowych, sygnalizacyjnych, podwieszanych, scenicznych.	szt	210,000	
1.1.6	KNR 403/1117/5 analogia	Demontaż przewodów elektrycznych i teletechnicznych, osłon, rur, łączników wraz z utylizacją	m	1 100,000	
1.1.7	KNR 403/1129/2 analogia	Demontaż tablic, rozdzielnic elektrycznych i teletechnicznych z zabezpieczeniem i przekazaniem urządzeń aktywnych w tym elementów monitoringu, kamer (elementy wskazane do pozostawienia przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania) oraz pozostałą roboty rozbiórkowe w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej	kpl.	1,000	