

Przebudowa drogi powiatowej nr 1344T, w km. 16+190 - 16+370 ul. Kościelna w m. Pierzchnica polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 1344T, w km. 16+190 - 16+370 ul. Kościelna w m. Pierzchnica polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego						
1			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR 5 0701-01		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II (184x04x0,7)	m3		
			51,52	m3	51,520	
					RAZEM	51,520
2 d.1	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			184	m	184,000	
					RAZEM	184,000
3 d.1	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
4 d.1	KNNR 5 0713-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (4x35mm2)	m		
			70	m	70,000	
					RAZEM	70,000
5 d.1	KNNR 5 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (4x35mm2)	m		
			187	m	187,000	
					RAZEM	187,000
6 d.1	KNNR 5 0702-01 z.sz.2.14. 9902-01		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
			40	m3	40,000	
					RAZEM	40,000
7 d.1	KNNR 5 1001-01		Montaż i stawianie latarni oświetleniowych aluminiowych o masie do 100 kg wysokość 4m	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 5-10 1001-04		Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
9 d.1	KNR 5-08 0608-07		Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2	m		
			184	m	184	
					RAZEM	184
10 d.1	KNNR 5 1003-02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 6 m	kpl.p rzew		
			5	kpl.p rzew	5,000	
					RAZEM	5,000
11 d.1	KNNR 5 1004-01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (LED 38W)	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
12 d.1	KNNR 5 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
			5 * 2	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
13 d.1	KNNR 5 1302-03		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			6	odc.	6,000	

Przebudowa drogi powiatowej nr 1344T, w km. 16+190 - 16+370 ul. Kościelna w m. Pierzchnica polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,000