

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Skrzelczyce gm. Pierzchnica

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Skrzelczyce gm. Pierzchnica						
1			Montaż słupów CPV 45316100-6			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02		Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
			0,090	km	0,090	
					RAZEM	0,090
2 d.1	KNNR 5 1402-01		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
			2	stan ow.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
5 d.2	KNR-W 5-10 0802-07		Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
6 d.2	KNR-W 5-10 0908-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
			0,096	km	0,096	
					RAZEM	0,096
3			Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
7 d.3	KNR-W 5-10 1004-03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.3	KNR-W 5-10 1011-01		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED100 40W	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.3	KNR-W 5-10 0803-03		Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.3	KNR 4-03 1202-01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
			1	pomi ar.	1,000	
					RAZEM	1,000