
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6	Roboty izolacyjne
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa wiat handlowych
ADRES INWESTYCJI:	ul. Sejneńska 16-400 Suwałki numery ewidencyjne działek: 10 503, 10 504/2, 10 507 ident. i nazwa jednostki ewidencyjnej: 206301_1 M.Suwałki ident. i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0006 województwo: podlaskie, powiat: Suwałki gmina: M. Suwałki
NAZWA INWESTORA:	PGK Sp. z o.o. Suwałki
ADRES INWESTORA:	Sejneńska 82

Zamawiający nieodpłatnie przekaże wykonawcy niżej wymienione materiały budowlane

- a) bramy o wymiarach 210x210 kpl 1
- b) bramy o wymiarach 396x210 kpl 3
- c) drzwi jednoskrzydłowe 104x210 szt 1
- d) drzwi dwuskrzydłowe 185x210 szt 1
- e) okna o wymiarach 117x200 szt 1
- f) okna o wymiarach 238x200 szt 1
- g) okna o wymiarach 142x132 szt 1
- h) kostkę betonową polbruk gr. 8 cm

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
1.1		Dach - pokrycie			
1 d.1.1		Dostawa płyt dachowych, warstwowych z rdzeniem z PIR gr 100mm	m2		
		552,2	m2	552,2000	
				RAZEM	552,2000
2 d.1.1	KNR 2-05 1004-01	Lekka obudowa płytami PW8/B-U2 dachu płaskiego o nachyleniu do 10% - montaż płyt warstwowych	m2		
		552,2	m2	552,2000	
				RAZEM	552,2000
3 d.1.1	NNRNKB 6 0539-01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekana - analogia dostawa i montaż kalenicy dachu	m		
		Wiata 1 24,64	m	24,6400	
		Wiata 2 18,9	m	18,9000	
		Wiata 3 7,26	m	7,2600	
		Wiata 4			
				RAZEM	50,8000
4 d.1.1	NNRNKB 6 0539-02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekana	m		
		96,01	m	96,0100	
				RAZEM	96,0100
5 d.1.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 12cm- analogia z blachy powlekanej	m		
		96,01	m	96,0100	
				RAZEM	96,0100
6 d.1.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm - analogia z blachy powlekanej	m		
		36	m	36,0000	
				RAZEM	36,0000
7 d.1.1	NNRNKB 6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - inne obróbki	m2		
		20	m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
8 d.1.2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - analogia	m2		
		Wiata 1 1,42 * 1,32	m2	1,8744	
		Wiata 2			
		Wiata 3 1,17 * 2 + 2,38 * 2	m2	7,1000	
		Wiata 4			
				RAZEM	8,9744
9 d.1.2	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m2		
		Wiata 1 1,1 * 2,1 * 5 + 1,04 * 2,1	m2	13,7340	
		Wiata 2 2,1 * 1,1	m2	2,3100	
		Wiata 3 1,1 * 2,1	m2	2,3100	
		Wiata 4			
				RAZEM	18,3540

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m2		
		Wiata 1			
		Wiata 2			
		Wiata 3 1,85 * 2,1	m2	3,8850	
		Wiata 4 2,1 * 2,1	m2	4,4100	
				RAZEM	8,2950
11 d.1.2	KNR 2-02 1205-01	Bramy pełne z ościeżnicą	m2		
		Wiata 1 2,1 * 2,1 * 7 + 3,6 * 2,1	m2	38,4300	
		Wiata 2 2,6 * 2,1 * 2 + 3,96 * 2,1 * 3	m2	35,8680	
		Wiata 3			
		Wiata 4			
				RAZEM	74,2980
12 d.1.2	NNRNKB 6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2		
		Wiata 1 1,5 * 0,5	m2	0,7500	
		Wiata 2			
		Wiata 3 1,5 * 0,5 + 2,5 * 0,5	m2	2,0000	
		Wiata 4			
				RAZEM	2,7500
1.3		Obudowa ścian			
13 d.1.3		Dostawa płyt ściennych	m2		
		246,358	m2	246,3580	
				RAZEM	246,3580
14 d.1.3	KNR 2-05 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01, PW8/B-Sc1 montowana metodą tradycyjną	m2		
		246,358	m2	246,3580	
				RAZEM	246,3580
15 d.1.3		Dostawa i montaż płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z wełny mineralnej gr 100mm	m2		
		10,509	m2	10,5090	
				RAZEM	10,5090
16 d.1.3	KNR 2-05 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01, PW8/B-Sc1 montowana metodą tradycyjną	m2		
		10,5	m2	10,5000	
				RAZEM	10,5000
17 d.1.3		Dostawa i montaż płyt warstwowych ściennych z rdzeniem PIR gr 60 mm	m2		
		144,984	m2	144,9840	
				RAZEM	144,9840
18 d.1.3	KNR 2-05 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01, PW8/B-Sc1 montowana metodą tradycyjną	m2		
		144,984	m2	144,9840	
				RAZEM	144,9840
19 d.1.3	NNRNKB 6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - inne obróbki	m2		
		Wiata 1 4	m2	4,0000	
		Wiata 2			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 Wiata 3 Wiata 4	m2	2,0000	
				RAZEM	6,0000
1.4		Posadzki			
20 d.1.4	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II	m2		
		511	m2	511,0000	
				RAZEM	511,0000
21 d.1.4	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		511	m2	511,0000	
				RAZEM	511,0000
22 d.1.4	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2		
		511	m2	511,0000	
				RAZEM	511,0000
23 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		511	m2	511,0000	
				RAZEM	511,0000
24 d.1.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie	m2		
		3,4 * 12 * 2	m2	81,6000	
				RAZEM	81,6000
25 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		81,6	m2	81,6000	
				RAZEM	81,6000