
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45262400-5

45262210-6

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Fundamentowanie

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiat handlowych

ADRES INWESTYCJI: ul. Sejneńska 16-400 Suwałki

numery ewidencyjne działek: 10 503, 10 504/2, 10 507

ident. i nazwa jednostki ewidencyjnej: 206301_1 M.Suwałki

ident. i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0006

województwo: podlaskie powiat: Suwałki gmina: M. Suwałki

NAZWA INWESTORA: PGK Sp. z o.o. Suwałki

ADRES INWESTORA: ul Sejneńska 82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		BUDOWA POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI STALOWEJ WIAT			
1.1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne.			
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia zabezpieczające plac budowy wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie zabezpieczenia robót na czas budowy	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających w tym : ilości robót ziemnych, długości wybudowanych sieci i przyłączy, powierzchni i długości wykonanych robót drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.- dotyczy całego zakresu	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
3 d.1.1	KNR 2-31 0805-03	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Poz. zast. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.	m2		
		511	m2	511,0000	
				RAZEM	511,0000
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3		
		511 * 0,06	m3	30,6600	
				RAZEM	30,6600
5 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3		
		30,66	m3	30,6600	
				RAZEM	30,6600
6 d.1.1		Koszty utylizacji	t		
	10% rozbiórek	30,66	t	30,6600	
				RAZEM	30,6600
7 d.1.1	KNR 2-31 0802-07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Krotność = 2	m2		
		511	m2	511,0000	
				RAZEM	511,0000
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3		
		76,65	m3	76,6500	
				RAZEM	76,6500
9 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3		
		76,65	m3	76,6500	
				RAZEM	76,6500
10 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości. Docelowo 5 km. Krotność = 4	m3		
		76,65	m3	76,6500	
				RAZEM	76,6500
11 d.1.1	KNR 2-01 0307-01	Odsparowanie i przewóz taczkami gruntu kategorii I-II na odległość do 10m - wykop pod podkład betonowy	m3		
		9,542	m3	9,5420	
				RAZEM	9,5420

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 2-14 0115-04	Analogia wiercenie mikropaliWbijanie pali stalowych o średnicy 356mm z ładu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii III na głębokość 4m	szt		
		54	szt	54,0000	
				RAZEM	54,0000
1.2		Posadowienie wiat			
13 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10	m3		
		9,542	m3	9,5420	
				RAZEM	9,5420
14 d.1.2	KNR 2-02 0209-04	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie ponad 2,0m z układaniem betonu za pomocą pompy. Analogia - betonowanie mikropali betonem C25/30 W8	m3		
		41,5422	m3	41,5422	
				RAZEM	41,5422
15 d.1.2	KNR 2-02 0302-10	System "Błoki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości ponad 30cm Analogia oczepty żelbetowe mikropali z betonu C25/30 W8	m3		
		16,694	m3	16,6940	
				RAZEM	16,6940
16 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli, stal A1	t		
		0,8254	t	0,8254	
				RAZEM	0,8254
17 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli, stal AIIIIN	t		
		2,9229	t	2,9229	
				RAZEM	2,9229
1.3		Izolacje			
18 d.1.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		90,8	m2	90,8000	
				RAZEM	90,8000
19 d.1.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2		
		90,8	m2	90,8000	
				RAZEM	90,8000
20 d.1.3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym	m2		
		12 * 0,3	m2	3,6000	
				RAZEM	3,6000
21 d.1.3	KNR 2-02 0111-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych drążonych 2NFD grubości 25cm o wysokości do 4,5m - gr 18 cm	m2		
		3,4 * 12	m2	40,8000	
				RAZEM	40,8000
1.4		Konstrukcja stalowa wiat			
22 d.1.4		Dostawa słupów stalowych	t		
		2,541	t	2,5410	
				RAZEM	2,5410
23 d.1.4	KNR 2-05 0101-01	Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego	t		
		2,541	t	2,5410	
				RAZEM	2,5410
24 d.1.4		Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ze stali S350GD,S235JR zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie -Dostawa płatwi, rygla, stężeń	t		
		7,595	t	7,5950	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,5950
25 d.1.4	KNR 2-05 0102-04	Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego	t		
		7,595	t	7,5950	
				RAZEM	7,5950
26 d.1.4	KNR 5-08 0803-02	Zakotwienie konstrukcji kotwami stalowymi M16 przy użyciu kotwy chemicznej Fisher FIS EM lub równoważnej o takiej samej nośności. Minimalna głębokość zakotwienia 190mm Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm	szt		
		52	szt	52,0000	
				RAZEM	52,0000
27 d.1.4	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie kołków kotwiących M6 w ścianie lub stropie - analogia	szt		
		52	szt	52,0000	
				RAZEM	52,0000