

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sołtys

CONSAR

INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA

Siedziba: Słupnice 980 ; 34 - 615 Słupnice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KAT. XVII - REMIZA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTURY PRZETARGOWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa części budynku OSP w Jurkowie w zakresie wybicia otworów w ścianach nośnych oraz wykonanie nowych wewnętrznych elementów konstrukcyjnych wraz z remontem i robotami instalacyjnymi

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Dobra

Obręb Jurków

Dz. ew. nr 2079/3, 2079/2, 2079/4

Identyfikator 120703_2.0004.2079/3, 120703_2.0004.2079/2, 120703_2.0004.2079/4

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWĘ INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Gmina Dobra

34-642 Dobra 233

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

Branża architektoniczna –projek. główny
mgr inż. arch. Anna Michura

upr nr 20/PKOKK/2022

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

DATA

12.2025

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO

Branża architektoniczna –sprawdzający
mgr inż. arch. Marcin Chryczyk

upr nr MPOIA/041/2018

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

DATA

12.2025

PODPIS

Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem :

Roboty w części garażowej (powiększenie istniejących garaży)

1. Wykonanie wyburzeń ścian konstrukcyjnych według załączonych rysunków.
2. Wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych w miejscach wyburzeń.
3. Wykonanie elementów konstrukcyjnych stalowych w miejscach wyburzeń. Konstrukcje stalowa zabezpieczona pożarowo do klasy R 60 poprzez malowanie lub poprzez zabudowę systemową
4. Wykonanie rozbiórki istniejącego stropu żelbetowego nad częścią garażową
5. Wykonanie nowej posadzki w części powiększonych garaży. Warstwy posadzkowe i podposadzkowe zgodnie z załączonymi rysunkami.
6. Wykonanie w części powiększonych garaży tynków cementowo - wapiennych wraz z malowaniem farbami lateksowymi. Do wysokości 220 cm na ścianach projektuje się ułożenie płytek ceramicznych.
7. Wykonanie parapetów w istniejących oknach z płytek gresowych szt. 8
8. Wykonanie zamurowania drzwi do garaży na kondygnacji pietra w miejscu wyburzanego stropu
(drzwi 90 x 200)

Roboty w części socjalnej

9. Wykonanie schodów betonowych z garażu do części socjalnej, schody betonowe na gruncie wykończone płytkami ceramicznymi i wyposażone w barierkę H = 110 cm
10. Wykonanie poszerzenia istniejących otworów drzwiowych w części socjalnej wraz z montażem nadproży ceramicznych systemowych.
11. Wykonanie nowych warstw posadzkowych i podposadzkowych w części socjalnej zgodnie z załączonymi rysunkami.
12. Wykonanie parapetów w istniejących oknach z płytek gresowych szt. 8
13. Wykonanie montażu armatury sanitarnej
14. Wykonanie wentylacji edm z pomieszczeń sanitarnych szt. 2
15. Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych na ścianach i sufitach w części socjalnej wraz z malowaniem sufitu farbami lateksowymi. Ściany na pełną wysokość tj. 250 cm obłożone płytkami ceramicznymi.
16. Montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi 90 x 200 płytowe z powłoką CPL do pomieszczeń sanitarnych i wyposażone w kratkę nawiewną.
17. Wykonanie robót instalacyjnych branży sanitarnej wg załączonego projektu technicznego
18. Wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej według załączonego projektu technicznego
19. Uprzątnięcie placu budowy

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sołtys

CON SAR

INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA

Siedziba: Słopnice 980 ; 34 - 615 Słopnice

UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty, określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania, jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.
- Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty budynku należy wezwać projektanta konstruktora. W przypadku innych (gorszych) warunków gruntowych niż przyjęto do obliczeń należy fundament poszerzyć.
- Wszelkie niejasności jak i też zmiany odbiegające od wytycznych zawartych w projekcie budowlanym należy uzgadniać z autorami projektu.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Sołtys

CONSAR

INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA

Siedziba: Słopnice 980 ; 34 - 615 Słopnice

4. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala
A-1	Rzut parteru	1:100
A-2	Przekrój przez garaż	1:100