

Przedmiar robót

Instalacja elektryczna

Lokalizacja: **Dz. ew. nr 2079/2, 2079/3, 2079/4; obr. Jurków, Gmina Dobra**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Instalacja elektryczna		
1	Element	Rozdzielnice elektryczne		
1.1	KNNRS 9/202/5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10·kg, demontaż - demontaż TB1	szt	1
1.2	KNR 508/404/8	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20·kg - montaż, prefabrykacja i podłączenie TB1 z wyposażeniem w aparaty modułowe	szt	1
1.3	KNR 508/404/7	Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG – montaż dodatkowej aparatury zabezpieczeniowej	szt	1
2	Element	Okablowanie		
2.1	KNNR 5/103/2 (3)	Montaż rurek instalacyjnych na uchwytych do podłoża betonowego fi 18	m	110
2.2	KNNR 5/103/2 (3)	Montaż rurek instalacyjnych na uchwytych do podłoża betonowego fi 22	m	80
2.3	KNNR 5/716/1	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, YKY 5x16mm ² Z RG do TB1	m	10
2.4	KNNR 5/716/1	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, YDYp 3x1,5mm ² w części istniejącej natynkowo	m	15
2.5	KNNR 5/716/1	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, YDYp 3x2,5mm ² w części istniejącej natynkowo	m	30
2.6	KNNR 5/716/1	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, YDY 5x4mm ² w części istniejącej natynkowo	m	15
2.7	KNNR 5/716/1	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, YDY 5x6mm ² w części istniejącej natynkowo	m	30
2.8	KNNR 5/204/3 (1)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym YDYp 3x1,5mm ²	m	150
2.9	KNNR 5/204/3 (1)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym YDYp 3x2,5mm ²	m	70
2.10	KNNR 5/204/3 (1)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym YDY 5x4mm ²	m	50
2.11	KNNR 5/204/3 (1)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym YDY 5x6mm ²	m	50
3	Element	Osprzęt i oświetlenie		
3.1	KNR 508/302/3	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych Fi·60·mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm ²	szt	12
3.2	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm ² - Gniazda 230V IP44	szt	5
3.3	KNNR 5/406/1	Montaż ZESTAWU INSTALACYJNEGO Z GNIAZDEM, GNIAZDO STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM 16A 400V 3P+Z+N, GNIAZDA 2X230V, WYŁ. L-O-P IP44.	szt	5
3.4	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy	szt	2
3.5	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	3
3.6	KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V schodowy	szt	2
3.7	KNNR 5/511/1	Montaż oprawy liniowej LED 6300lm 45W 4000K IP54	kpl	3
3.8	KNNR 5/511/1	Montaż oprawy typu plafon LED 2600lm 24W 4000K IP54	kpl	4
3.9	KNNR 5/511/1	Montaż oprawy typu naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 30W 4000K IP65	kpl	4
4	Element	Pomiary		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Pomiary ochronne i oświetlenia	kpl.	1