
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45236000-0 Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce - Leszczynach
ADRES INWESTYCJI : ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka - Leszczyny
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce - Leszczynach
ADRES INWESTORA : ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka - Leszczyny
BRANŻA : konstrukcyjno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03
DATA OPRACOWANIA : 20 styczeń 2026 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 styczeń 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Poprawa dostępności w budynku ZSS w Cz-L.			
1	Obszar dostępności komunikacji poziomej - WIATROŁAP	1	11
2	Obszar dostępności komunikacji poziomej - DRZWI WEJŚCIOWE	12	13
3	Obszar dostępności strefy wejściowej - POCHYLNIA	14	40
4	Obszar dostępności strefy wejściowej - SCHODY	41	49

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Poprawa dostępności w budynku ZSS w Cz-L.						
1			Obszar dostępności komunikacji poziomej - WIATROŁAP			
1	KNNR 3	ST-0, SST-01	Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03		9	m ²	9,000	
					RAZEM	9,000
2	KNR 4-04	ST-0, SST-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02		poz.1*0,1	m ³	0,900	
					RAZEM	0,900
3	KNR 2-02	ST-0, SST-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.1	0607-02		szerokiej	m ²	9,000	
			poz.1			
					RAZEM	9,000
4	KNNR 2	ST-0, SST-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatar-	m ²		
d.1	1202-02		te na gładko, gr. 20 mm	m ²	9,000	
			poz.1			
					RAZEM	9,000
5	KNNR 2	ST-0, SST-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -	m ²		
d.1	1202-03		zmiana grubości o 10 mm	m ²	9,000	
			Krotność = 2			
			poz.1			
					RAZEM	9,000
6	KNNR 2	ST-0, SST-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych anty-	m ²		
d.1	1209-03		poślizgowe o wym. 35x35 cm układane metodą regularną na za-	m ²		
			prawie klejowej gr. 3 mm wraz z przyklejeniem pasów ostrzegaw-	m ²	9,000	
			czych i ścieżek kierunkowych.			
			poz.1			
					RAZEM	9,000
7	KNNR 2	ST-0, SST-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.1	1209-05		klejowej	m	6,820	
			2*2,81+2*0,6			
					RAZEM	6,820
8	KNR 2-02	ST-0, SST-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i	m ²		
d.1	0803-03		słupach po pogłębieniu	m ²	0,682	
			6,82*0,1			
					RAZEM	0,682
9	KNNR 2	ST-0, SST-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - po wyko-	m ²		
d.1	0802-06		naniu robót	m ²	0,682	
			poz.8			
					RAZEM	0,682
10	KNR-W 2-02	ST-0, SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.1	1510-03		nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	0,682	
			poz.9			
					RAZEM	0,682
11	KNR 4-01	ST-0, SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-	m ³		
d.1	0108-11		czymi na wysypisko śmieci i koszty utylizacji	m ³	1,350	
			poz.1*0,15			
					RAZEM	1,350
2			Obszar dostępności komunikacji poziomej - DRZWI WEJŚCIOWE			
12	KNR 4-01	ST-0, SST-04	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05		- d1	m ²	15,000	
			15			
					RAZEM	15,000
13	KNR 0-19	ST-0, SST-03	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą i samo-	m ²		
d.2	1024-06		zamykaczem - drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz z witryną	m ²		
			d1 wraz z pasem ostrzegawczym na wysokości 1,4m, napisem "		16,000	
			wejście" w kolorze kontrastowym na wysokości 1,4m.			
			16			
					RAZEM	16,000
3	45112500-0		Obszar dostępności strefy wejściowej - POCHYLNIA			
14	KNR 2-01	ST-0, SST-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m ³		
d.3	0122-02		(12,5*1,4+15)*1,7	m ³	55,250	
					RAZEM	55,250
15	KNP 18	ST-0, SST-01	Przekopy kontrolne w celu sprawdzenia przebiegu uzbrojenia w te-	odc		
d.3	1329-01.01		renie	odc	4,000	
			4			
					RAZEM	4,000
16	KNNR 1	ST-0, SST-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³		
d.3	0202-05		0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-			
			ład. - pod ławy		24,650	
			7,6+0,9+6,2+4,7+1,55+3,55+0,15		=====	
			A (obliczenia pomocnicze)			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			12,5*1,4*1,35<średnia głębokość>+15*0,4<reprofilacja skarpy>	m ³	24,650 29,625	
					RAZEM	29,625
17	KNR 4-01 d.3 0108-11	ST-0, SST-01	Wywiezienie gruntu z wykopu samochodami samowyladowczymi na wysypisko śmieci i koszty utylizacji poz.16	m ³ m ³	 29,625	
					RAZEM	29,625
18	KNNR 2 d.3 0102-03	ST-0, SST-03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych 2*(2*12,5+2*1,4)*1,35	m ² m ²	 75,060	
					RAZEM	75,060
19	KNNR 2 d.3 0104-04	ST-0, SST-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - zbrojenie konstrukcyjne, przeciwskurczowe 0,3	t t	 0,300	
					RAZEM	0,300
20	KNNR 2 d.3 0109-02	ST-0, SST-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C20/25 2*12,5*0,25*1,35+2*1,4*0,25*1,35	m ³ m ³	 9,383	
					RAZEM	9,383
21	KNNR 2 d.3 0601-06	ST-0, SST-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - izolacja powłokowa na roztworze wodnym poz.18	m ² m ²	 75,060	
					RAZEM	75,060
22	KNR 2-02 d.3 0607-03	ST-0, SST-03	Ułożenie geowłókniny 150g/m2 62*30	m ² m ²	 1 860,000	
					RAZEM	1 860,000
23	KNR 2-02 d.3 1101-07	ST-0, SST-05	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - uzupełnienie pól międzyławowych z kruszywa 6-31,5mm. 12*0,9*1,3	m ³ m ³	 14,040	
					RAZEM	14,040
24	KNR 2-31 d.3 0114-07	ST-0, SST-05	Podbudowa z mialu kamiennego 0-5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 5cm 12*1,2	m ² m ²	 14,400	
					RAZEM	14,400
25	KNR 2-31 d.3 0511-03	ST-0, SST-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej 12,5*1,2	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
26	KNNR 1 d.3 0214-02	ST-0, SST-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - zasypanie urobkiem z odkładu 2*12,5*0,5*1	m ³ m ³	 12,500	
					RAZEM	12,500
27	KNR 2-02 d.3 1214-05	ST-0, SST-03	Poręcze do pochylni dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, h pochwyty = 0,75m, 0,9m kotwione do betonu 2*12,5	m m	 25,000	
					RAZEM	25,000
28	KNR 2-31 d.3 0105-06	ST-0, SST-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
29	KNR 2-01 d.3 0519-01	ST-0, SST-3	Umocnienie skarp płytami żelbetowymi prefabrykowanymi, ażurowymi gr 10cm. na wykonywanym wyrównanym podłożu. 15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
30	KNP 18 d.3 1329-01.01	ST-0, SST-01	Montaż znaku "wejście dla osoby niepełnosprawnej" ZNAK RB044. 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
31	KNR 2-31 d.3 0101-01	ST-0, SST-05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2,22*1,5	m ² m ²	 3,330	
					RAZEM	3,330
32	KNR 2-31 d.3 0101-02	ST-0, SST-05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 poz.31	m ² m ²	 3,330	
					RAZEM	3,330

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-31 d.3 0114-05	ST-0, SST-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6-31.5mm poz.31	m ² m ²	 3,330	
					RAZEM	3,330
34	KNR 2-31 d.3 0114-07	ST-0, SST-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 6-31.5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.31	m ² m ²	 3,330	
					RAZEM	3,330
35	KNR 2-31 d.3 0114-08	ST-0, SST-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.31	m ² m ²	 3,330	
					RAZEM	3,330
36	KNR 2-31 d.3 0511-03	ST-0, SST-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej w kolorach: część pochyła RAL-3020 (czerwony), część pozioma: RAL-7022 (szary) poz.31	m ² m ²	 3,330	
					RAZEM	3,330
37	KNR 2-31 d.3 0402-04	ST-0, SST-05	Ława pod obrzeże betonowa z oporem (2*2,22+2*1,5)*0,2*0,2	m ³ m ³	 0,298	
					RAZEM	0,298
38	KNR 2-31 d.3 0407-05	ST-0, SST-3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*2,22+2*1,5	m m	 7,440	
					RAZEM	7,440
39	KNR 2-01 d.3 0210-06	ST-0, SST-2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 130*0,4	m ³ m ³	 52,000	
					RAZEM	52,000
40	KNR 4-01 d.3 0108-12	ST-0, SST-01	Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - opłata za składowanie i utylizację gruntu z korytowania poz.39*0,4	m ³ m ³	 20,800	
					RAZEM	20,800
4 45111000-8 Obszar dostępności strefy wejściowej - SCHODY						
41	KNNR 3 d.4 0801-04	ST-0, SST-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podest zewnętrzny i schody 15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
42	KNR 4-04 d.4 0301-01	ST-0, SST-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - reprofilacja schodów i podestu do nowych poziomów 15*0,1	m ³ m ³	 1,500	
					RAZEM	1,500
43	KNNR 2 d.4 1202-02	ST-0, SST-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarłe na gładko, gr. 20 mm - reprofilacja schodów poz.41	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
44	KNNR 2 d.4 1202-03	ST-0, SST-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - reprofilacja schodów Krotność = 2 poz.41	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
45	KNNR 2 d.4 1202-03	ST-0, SST-03	Zaprawa szlamowa elastyczna (zaprawa o przyczepności do podłoża betonowego o wartości min. 2N/mm ² i zachowaniu wodoszczelności przy ciśnieniu 0,5MPa poz.41	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
46	KNNR 2 d.4 1209-03	ST-0, SST-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowe klasy R11 o wym. 35x35 cm wraz z przyklejeniem pasów ostrzegawczych i ścieżek kierunkowych. układane metodą regularną wraz z na zaprawie klejowej gr. 3 mm w kolorach: - spocznik RAL 2003 (pomarańcz) - podnóżek RAL 3026 (czerwony) - przednóżek RAL 5017 (niebieski) poz.41	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
47	KNNR 2 d.4 1209-05	ST-0, SST-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 26	m m	 26,000	
					RAZEM	26,000
48	KNR 2-02 d.4 1207-06	ST-0, SST-03	Balustrady schodowe nierdzewne z podziałem pionowym co 0,12m, wysokość 1,1m - wymiana balustrad zewnętrznych 2*3,5-1,4	m m	 5,600	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,600
49	KNR 4-01	ST-0, SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko smieci i koszty utylizacji	m ³		
d.4	0108-11		poz.41*0,06	m ³	0,900	
					RAZEM	0,900