
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9	Obiekty rekreacyjne
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Projekt do budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic:
"Solankowa strefa relaksu w sercu szkoły"

ADRES INWESTYCJI: 95-200 Pabiaice, ul. Mokra 28/34
dz. nr ewid. 288/4 i 289/3, obręb P-14

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

ADRES INWESTORA: ul. Mokra 28/34
95-200 Pabianice

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 21 lipca 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wtorek, 21 lipca 2026

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Spis działów przedmiaru robót	3
1. Rozbiórki, demontaże	3
2. Nawierzchnie	3
2.1. Zieleń	3
2.2. Nawierzchnia elastyczna	3
2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej	3
3. Urządzenia i wyposażenie	3
4. Ogrodzenie	3
5. Instalacje elektryczne	3
Przedmiar	4
1. Rozbiórki, demontaże	4
2. Nawierzchnie	4
2.1. Zieleń	4
2.2. Nawierzchnia elastyczna	4
2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej	5
3. Urządzenia i wyposażenie	5
4. Ogrodzenie	6
5. Instalacje elektryczne	6

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rozbiórki, demontaże	1	5
2	Nawierzchnie	6	26
2.1	Zieleń	6	8
2.2	Nawierzchnia elastyczna	9	17
2.3	Nawierzchnia z kostki betonowej	18	26
3	Urządzenia i wyposażenie	27	35
4	Ogrodzenie	36	37
5	Instalacje elektryczne	38	50

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórki, demontaże			
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
d.1		121,14	m2	121,140	
				RAZEM	121,140
2	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
d.1		poz.1 <121,14 m2>	m2	121,140	
				RAZEM	121,140
3	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń	m		
d.1		22,8	m	22,800	
				RAZEM	22,800
4		Demontaż istniejących stołów terenowych	kpl		
d.1		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z kosztami utylizacji	m3		
d.1		poz.1 <121,14 m2> * 0,15	m3	18,171	
		poz.3 <22,8 m> * 1,5 * 0,05	m3	1,710	
		poz.4 <5 kpl>	m3	5,000	
				RAZEM	24,881
2		Nawierzchnie			
2.1		Zieleń			
6	KNR 2-21 0109-04	Przesiewanie ziemi urodzajnej (ziemia z korytowania pod nawierzchnie)	m3		
d.2.1		poz.8 <83,38 m2> * 0,2	m3	16,676	
				RAZEM	16,676
7	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - uzupełnienie po rozbieranych płytach chodnikowych (ziemia z korytowania pod projektowane nawierzchnie)	m3		
d.2.1		poz.8 <83,38 m2> * 0,2	m3	16,676	
				RAZEM	16,676
8	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - uzupełnienie po rozbieranych płytach chodnikowych	m2		
d.2.1		83,38	m2	83,380	
				RAZEM	83,380
2.2		Nawierzchnia elastyczna			
9	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
d.2.2		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
10	KNR 4-04 1103-01	Żaładowanie ziemi z korytowania koparko-ładowarką	m3		
d.2.2		poz.9 <110 m2> * 0,25	m3	27,500	
		-poz.7 <16,676 m3>	m3	-16,676	
				RAZEM	10,824
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
d.2.2		poz.9 <110 m2> * 0,25	m3	27,500	
		-poz.7 <16,676 m3>	m3	-16,676	
				RAZEM	10,824
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		
d.2.2		poz.9 <110 m2>	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
13	KNR 2-31 0105-01 0105-02	PODSYPKA PIASKOWA ODSĄCZAJĄCA - 5 cm	m2		
d.2.2		poz.9 <110 m2>	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
14	KNR 2-31 0114-05 0114-06	PODBUDOWA I: TŁUCZEŃ 31.5/63mm - 10 cm	m2		
d.2.2		poz.9 <110 m2>	m2	110,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	110,000
15 d.2.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	KLINIEC KAMIENNY 4-31.5mm - 5 cm	m2		
		poz.9 <110 m2>	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
16 d.2.2	KNR AT-04 0101-03	GEOWŁÓKNINA	m2		
		poz.9 <110 m2>	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
17 d.2.2	KNR 2-23 0210-01 analogia	Wykonanie nawierzchni - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA EPDM	m2		
		poz.9 <110 m2>	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
2.3		Nawierzchnia z kostki betonowej			
18 d.2.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		poz.24 <19 m2>	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
19 d.2.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką	m3		
		poz.24 <19 m2> * 0,4	m3	7,600	
				RAZEM	7,600
20 d.2.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.24 <19 m2> * 0,4	m3	7,600	
				RAZEM	7,600
21 d.2.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		
		poz.24 <19 m2>	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
22 d.2.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.24 <19 m2>	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
23 d.2.3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.24 <19 m2>	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
24 d.2.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
25 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa	m3		
		poz.26 <16,22 m> * 0,06	m3	0,973	
				RAZEM	0,973
26 d.2.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe - chodnik	m		
		16,22	m	16,220	
				RAZEM	16,220
3		Urządzenia i wyposażenie			
27 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - altana ogrodowa sześciokątna o średnicy 5 m (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka podwójna (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - hamak (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - zestaw sprawnościowy (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - stół drewniany z ławkami (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - kosz do segregacji odpadów (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - drewniana tablica informacyjna (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - mini tężnia z obiegiem zamkniętym (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów - ławeczki w altanie (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Ogrodzenie			
36 d.4	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe systemowe (wymagania zgodnie z projektem)	m		
		22,8 - 1,2	m	21,600	
				RAZEM	21,600
37 d.4	KNR 2-23 0402-03	Furtka panelowa systemowa szer. 120 cm (wymagania zgodnie z projektem)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Instalacje elektryczne			
38 d.5	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		80 * 0,8 * 0,4	m3	25,600	
				RAZEM	25,600
39 d.5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
40 d.5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 35	m		
		4 + 16 + 15 + 158	m	193,000	
				RAZEM	193,000
41 d.5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 3x2,5	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
42 d.5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 5x4	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
43 d.5	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		poz.38 <25,6 m3>	m3	25,600	
				RAZEM	25,600
44 d.5	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.5	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa uliczna LED 35W 4000K 4000lm 840 IP66	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.5	KNNR 5 0401-01	Zestaw gniazdowy z wyłącznikiem 3-f 16A + 2x1-f 10A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
47 d.5		Włączenie instalacji elektrycznych zasilających w budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.5	KNR AL-01 0501-02 z.o 3.2.	Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.5	KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	Montaż kamery - Kamera nocna 8Mpx, Full-Color, Audio Alarm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.5		Badania instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000