

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.Świątki w Pabianicach
ADRES INWESTYCJI : 95-200 Pabianice, ul.Świątki
INWESTOR : Gmina Miejska w Pabianicach
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul.Zamkowa 16
BRANŻA : roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2026

Poziom cen : I kw.2026 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa ul.Świątki w Pabianicach				
1		Roboty przygotowawcze - KOD CVP 45100000-8	1	2
2		Jezdnia - KOD CVP 45233120-6	3	15
3		Wjazdy - kod CVP 45233220-7	16	22
4	45232452-5	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej (wpust uliczny z przykanalikiem) - 45232452-5	23	26
5		Roboty wykończeniowe - kod CVP 45232300-5, 45231300-8	27	29

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul.Świątki w Pabianicach						
1			Roboty przygotowawcze - KOD CVP 45100000-8			
d.1	KNR-W 2-01 0113-03	I-D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,598	km km	 0,598	
					RAZEM	0,598
2			Geodezyjna obsługa budowy			
d.1	analiza indywidualna		1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2			Jezdnia - KOD CVP 45233120-6			
d.2	KNNR 6 0101-03 analogia	I-D-02.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3760	m ² m ²	 3 760,000	
					RAZEM	3 760,000
d.2	KNNR 1 0220-05	ID-02.00.00	Wywiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV 3760*0,45	m ³ m ³	 1 692,000	
					RAZEM	1 692,000
d.2	KNNR 1 0208-02	ID-02.00.00	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 3760*0,45	m ³ m ³	 1 692,000	
					RAZEM	1 692,000
d.2	KNNR 6 0103-03	I-D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3760	m ² m ²	 3 760,000	
					RAZEM	3 760,000
d.2	KNNR 6 0401-04	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 1276	m m	 1 276,000	
					RAZEM	1 276,000
d.2	KNR 2-31 0402-04	I-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 1276*0,0825	m ³ m ³	 105,270	
					RAZEM	105,270
d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	I-D-04.05.01b	Wykonanie podbudowy pomocniczej stabilizacja piasku z cementem 5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - (węzeł betoniarki) 3760	m ² m ²	 3 760,000	
					RAZEM	3 760,000
d.2	KNNR 6 0113-05 analogia	I-D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych(0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3760	m ² m ²	 3 760,000	
					RAZEM	3 760,000
d.2	KNR 2-31 1004-07	I-D-04.01.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 3760	m ² m ²	 3 760,000	
					RAZEM	3 760,000
d.2	KNNR 6 0308-02	I-D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 35/50 (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm - AC/16/W 3751	m ² m ²	 3 751,000	
					RAZEM	3 751,000
d.2	KNR 2-31 1004-06	I-D-04.01.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3751	m ² m ²	 3 751,000	
					RAZEM	3 751,000
d.2	KNR 2-31 1004-07	I-D-04.01.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 3751	m ² m ²	 3 751,000	
					RAZEM	3 751,000
d.2	KNNR 6 0309-02 analogia	I-D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC/11/S 3748	m ² m ²	 3 748,000	
					RAZEM	3 748,000
3			Wjazdy - kod CVP 45233220-7			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNNR 6 0101-03 analogia	I-D-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 560	m ² m ²	 560,000	
					RAZEM	560,000
17 d.3	KNNR 1 0220-05	I-D-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV 560*0,3	m ³ m ³	 168,000	
					RAZEM	168,000
18 d.3	KNNR 1 0208-02	I-D-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 560*0,3	m ³ m ³	 168,000	
					RAZEM	168,000
19 d.3	KNNR 6 0401-04	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 217	m m	 217,000	
					RAZEM	217,000
20 d.3	KNR 2-31 0402-04	I-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 217*0,0825	m ³ m ³	 17,903	
					RAZEM	17,903
21 d.3	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 560	m ² m ²	 560,000	
					RAZEM	560,000
22 d.3	KNNR 6 0502-03	I-D-08.02.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Stabilizacja 5MPa) 560	m ² m ²	 560,000	
					RAZEM	560,000
4 45232452-5 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej (wpust uliczny z przykanalikiem) - 45232452-5						
23 d.4	KNR-W 2-01 0802-01		Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m 0,9*2,0*3,00	m ³ m ³	 5,40	
					RAZEM	5,40
24 d.4	KNR 2-18 0501-02	D-M-00.00. 00,I-D-03.02. 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka i ob-sypka rurociągu 3*0,5*2	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
25 d.4	KNNR 4 1709-02		Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC - rurociągi o śr. 200 mm 3	m m	 3,000	
					RAZEM	3,000
26 d.4	KNNR 4 1424-02 ana- logia - kalku- lacja własna		Budowa kompletnej studzienki wpustów deszczowych typu ulicznego o śr.DN500 z prefabrykowanych elem. żelebetowych łączonych na zaprawę cementową z betonu C35/45 z osadnikiem , z wpustem ulicznym żeliwnym m kl.D400 400*600 , z kołnierzem i zawiasem 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
5 Roboty wykończeniowe - kod CVP 45232300-5, 45231300-8						
27 d.5	KNR 2-31 1406-03	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 22	szt. szt.	 22,000	
					RAZEM	22,000
28 d.5	KNR 2-31 1406-02	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 15	szt. szt.	 15,000	
					RAZEM	15,000
29 d.5	analiza indy- widualna		Wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (montaż oznakowania niezbędnego dla prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia prac - przymocowanie tablic znaków drogowych zgodnie z tymczasową organizacją ruchu) 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4 995,6701		
2.	robocizna	r-g	506,0960		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	olej napędowy	kg	135,1980		
2.	emulsja asfaltowa	kg	3 830,6100		
3.	gwoździe budowlane	kg	4,0330		
4.	tluczeń kamienny łamany (0-31,5mm)	t	797,1200		
5.	miel kamienny	t	53,7680		
6.	tluczeń kamienny (0-31,5mm)	t	178,1920		
7.	piasek	m ³	19,7076		
8.	piasek uszlachetniony	m ³	6,5520		
9.	piasek	m ³	33,9442		
10.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	0,5490		
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,3926		
12.	stabilizacja cementem 5 MPa	m ³	52,7877		
13.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm	m ²	571,2000		
14.	krawężnik drogowy betonowy 15 x30 cm	m	1 522,8600		
15.	mieszanka betonowa	m ³	770,0960		
16.	mieszanka betonowa B-15	m ³	128,0999		
17.	mieszanka mineralno-asfaltowa AC/11/S	t	382,2960		
18.	mieszanka mineralno-asfaltowa AC/16/W	t	466,6244		
19.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,7338		
20.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	4,9269		
21.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	1,8800		
22.	woda	m ³	134,1910		
23.	woda	m ³	76,4359		
24.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0,0622		
25.	pierścienie odciążające żelbetowe wpustu DN500	szt	1,0000		
26.	Studzienka ściekowa betonowa o o śr.DN500 z prefabrykowanych elem. żelbetowych łączonych na zaprawę cementową z betonu C35/45 z osadnikiem , ze szczelnymi przejściami H dna=1,86 m	szt	1,0000		
27.	kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200/200 mm'	szt	6,0000		
28.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm'	m	3,0600		
29.	wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ D400 400*600 z kołnierzem i zawia-sem	szt	1,0000		
30.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 1.00 m3	m-g	0,6966		
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1,7472		
3.	ładownica kołowa 2,00 m3	m-g	71,0520		
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	63,6006		
5.	walec statyczny samojezdny	m-g	166,0255		
6.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	21,6720		
7.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	59,9935		
8.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	66,8726		
9.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	253,4240		
10.	zagęszczarka	m-g	0,3186		
11.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	98,0109		
12.	samochód skrzyniowy	m-g	1,0400		
13.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	4,8450		
14.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	205,4798		
15.	samochód samowyładowczy 5-10 t"	m-g	304,8984		
16.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	30,2736		
17.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	0,6480		
18.	wibrator powierzchniowy	m-g	72,8000		
19.	obudowa OW WRONKI-typ boksowy	m-g	0,9234		
20.	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	91,6342		
21.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	59,9935		
22.	szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	6,3767		
				RAZEM	

Słownie: