

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Nazwa Kosztorysu					
1	45000000-7	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia			
1.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia	m		
		1100	m	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
1.2	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,143	ha	0,143	
				RAZEM	0,143
1.3	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - pas szerokości 1 m	m2		
		1430 * 1	m2	1 430,000	
				RAZEM	1 430,000
2	45000000-7	Montaż ogrodzenia			
2.1	KNNR 10 0708-06 analogia	Ogrodzenie z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości (np. polietylen HDPE) - bramy 10szt. (2 x 4m + 8 * 4m) wraz z obsadzeniem	m ogr.		
		1100 + 330 - 40	m ogr.	1 390,000	
				RAZEM	1 390,000
2.2	KNNR 2 1106-01 analogia	Ogrodzenie z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości (np. polietylen HDPE) - bramy 10 szt. (2 x 4m + 8 * 4m) wraz z obsadzeniem	kpl.		
		2 + 8	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	45000000-7	Budowa przyłącza elektroenergetycznego			
3.1	wycena indywidualna	Opracowanie dok. projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III	m3		
		100 * 0,8 * 0,4	m3	32,000	
				RAZEM	32,000
3.3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 10 cm piasku na dnie wykopu	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3.4	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3		
		100 * 0,7	m3	70,000	
				RAZEM	70,000
3.5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3.6	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3.7	KNNR 5 0405-05	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3.8	KNNR 5 0411-09	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9	wycena indywidualna	Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000