

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO - KLATKA SCHODOWA
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. ALEKSANDROWSKA 123
INWESTOR : POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1
ADRES INWESTORA : 92 - 101 ŁÓDŹ UL. KROKUSOWA 15/17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 20,07,2026r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ewentualne różnice w przedmiarze należy zgłosić zamawiającemu przed złożeniem oferty

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20,07,2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KLATKA SCHODOWA				0,00
1.1	KLATKA SCHODOWA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1.1		KLATKA SCHODOWA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3*6,65*3*1,1	m ² m ²	 65,835	
				RAZEM	65,835
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD NA- PRAWY SUFITU - PRZYJĘTO 15% 6,00*3,73*3*0,15	m ² m ²	 10,071	
				RAZEM	10,071
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA - NAPRAWY SUFITÓW - PRZYJĘTO 15% 6,0*3,73*3*0,15	m ² m ²	 10,071	
				RAZEM	10,071
4 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12*(3+6,65)*2*0,6	m ² m ²	 138,960	
				RAZEM	138,960
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD NA- PRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 15 % 12*(3+6,65)*2*0,6*0,15	m ² m ²	 20,844	
				RAZEM	20,844
6 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA - NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 15 % 12*(3+6,65)*2*0,6*0,15	m ² m ²	 20,844	
				RAZEM	20,844
7 d.1.1	NORMA WŁASNA	DEMONTAŻ KARNISZA 3,6	m m	 3,600	
				RAZEM	3,600
8 d.1.1		NAPRAWY TYNKU ŻYWICZNEGO NA ŚCIANACH - PRZYJĘTO 20 m2 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.1.1		WYMIANA LAMP SUFITOWYCH NA LED 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1.1		WYMIANA KINKIETU - NA LED 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1.1		WYMIANA LAMPY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.1	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle - ANALOGIA - SCHODOWY 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1.1		WYMIANA GRZEJNIKA C 22 1000*600 WRAZ Z ZAWORAMI GÓRA I DÓŁ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1		WYMIANA GRZEJNIKA C 22 1000*900 WRAZ Z ZAWORAMI GÓRA I DÓŁ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
16 d.1.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,25*2,2*2	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
17 d.1.1		REGULACJA OKIEN - 4 szt NOWYCH KLAMEK 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DEMON- TAŻ DRZWI - SCHOWEK 0,7*2,05	m ² m ²	 1,435	
				RAZEM	1,435

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH	m ²		
d.1.1		0,7*2,05	m ²	1,435	
				RAZEM	1,435
20	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1.1	0920-24	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1.1	0920-20	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' - WKŁADKI YA-LE	szt.		
d.1.1	0920-23	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	0354-13	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.1	0322-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	0,7	m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY - FARBA ZMYWALNA KOLOR	m ²		
d.1.1	1505-03	3*6,65*3*1,1	m ²	65,835	
				RAZEM	65,835
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY - FARBA ZMYWALNA KOLOR	m ²		
d.1.1	1505-03	12*(3+6,65)*2	m ²	231,600	
				RAZEM	231,600
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1.1	1212-08	0,9*(4,5*4+1,7+1)	m ²	18,630	
				RAZEM	18,630
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe - ANALOGIA - LAKIEROWANIE POCHWYTU DREWNIANEGO NA BALUSTRADZIE	m		
d.1.1	1207-02 z. sz.2.3.	1,68+4*4,5	m	19,680	
				RAZEM	19,680
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe - BOKI SCHODÓW	m		
d.1.1	1207-02 z. sz.2.3.	4,5*4+1,7+1	m	20,700	
				RAZEM	20,700
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - SZAFKI ELEKTRYCZNE	m ²		
d.1.1	1212-02	1*6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
32		WYMIANA USZKODZONYCH PŁYTEK SCHODY	szt		
d.1.1		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
33	NORMA WŁASNA	WYMIANA DRZWICZEK REWIZYJNYCH 20*20 cm - PCV	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	NORMA WŁASNA	WYMIANA DRZWICZEK REWIZYJNYCH 35*35 cm - PCV	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35		DOSTAWA I MONTAŻ PIKTOGRAMÓW	kpl		
d.1.1		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
36		DOSTAWA I MONTAŻ OBUDOWY GRZEJNIKA W PARTERZE	m ²		
d.1.1		1,2*1	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
37		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH STAŁOWYCH NA ALUMINIOWE	m ²		
d.1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5*2,08	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
38 d.1.1	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m	m ²		
		3*6,65*3	m ²	59,850	
				RAZEM	59,850