

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT 3 SZT. ŁAZIENEK POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO - IIp , KLATKA SCHODOWA PÓŁPIĘ-
TRO PRAWA I LEWA
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. ALEKSANDROWSKA 123
INWESTOR : POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1
ADRES INWESTORA : 92 - 101 ŁÓDŹ UL. KROKUSOWA 15/17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2026r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ewentualne różnice w przedmiarze należy zgłosić zamawiającemu przed złożeniem oferty

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY REMONTOWE II p				0,00
1.1	POMIESZCZENIE NR 8 (ŁAZIENKA II p)				0,00
2	ŁAZIENKI 2 SZTUKI NA KLATCE SCHO- DOWEJ				0,00
2.1	ŁAZIENKA NA PÓŁPIETRZE LEWA				0,00
2.2	ŁAZIENKA NA PÓŁPIETRZE PRAWA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE II p			
1.1		POMIESZCZENIE NR 8 (ŁAZIENKA II p)			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
	4		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową -	kpl.		
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - ANALOGIA BRODZIK	kpl.		
	3		kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej - NATRYSKOWEJ	szt.		
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.1	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm - ANALOGIA - UMYWALKOWE I WC	szt.		
	10		szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
	7		szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8 d.1.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	30		m	30,000	
				RAZEM	30,000
10 d.1.1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
	20		m	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1.1	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
	10		m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
	10		m	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1.1	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI	szt.		
	7		szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.1.1	NORMA WŁASNA	DEMONTAŻ ŚCIANEK PCV	m ²		
	1,8*2		m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
18 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	5,97*3,2		m ²	19,104	
				RAZEM	19,104
19 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
	5,97*3,2		m ²	19,104	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,104
20 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,3*(5,97*2+3,2*4+1,1+4+1,3*2+1,1*2)	m ²	79,672	
				RAZEM	79,672
21 d.1.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - ANA-LOGIA	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1.1	KNR 4-03 1135-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża nie betonowego - KINKIETY	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.1	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		3,14*5,95*0,3	m ²	5,605	
				RAZEM	5,605
26 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - POD GLAZURĄ	m ²		
		79,67	m ²	79,670	
				RAZEM	79,670
27 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
		6,8	m ³	6,800	
				RAZEM	6,800
28 d.1.1	KNR 4-01 0619-02	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych - ŚCIANY	m ²		
		79,67	m ²	79,670	
				RAZEM	79,670
29 d.1.1	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		79,67	m ²	79,670	
				RAZEM	79,670
30 d.1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		79,67	m ²	79,670	
				RAZEM	79,670
31 d.1.1	KNR 4-01 0619-08	Odrzymbianie stropów o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		18,68*0,3	m ²	5,604	
				RAZEM	5,604
32 d.1.1	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odrzymbianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		18,68*0,3	m ²	5,604	
				RAZEM	5,604
33 d.1.1	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		18,68*0,4	m ²	7,472	
				RAZEM	7,472
34 d.1.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
35 d.1.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
36 d.1.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.1.1	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.1	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,97*3,2	m ² m ²	 19,104	
				RAZEM	19,104
39 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - 150*150*3 5,97*3,2	m ² m ²	 19,104	
				RAZEM	19,104
40 d.1.1		WYKONANIE PŁYNNEJ FOLII NA ŚCIANACH 79,67	m ² m ²	 79,670	
				RAZEM	79,670
41 d.1.1		WYKONANIE PŁYNNEJ FOLII NA POSADZCE 5,97*3,2	m ² m ²	 19,104	
				RAZEM	19,104
42 d.1.1		UŁOŻENIE TAŚM DO PŁYNNEJ FOLII 5,95*2+3,2*4+2,3*15	m m	 59,200	
				RAZEM	59,200
43 d.1.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 79,67	m ² m ²	 79,670	
				RAZEM	79,670
44 d.1.1	KNR 2-02 0829-10 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m2. 79,67	m ² m ²	 79,670	
				RAZEM	79,670
45 d.1.1	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - GRES ANTYPOŚLIZGOWY 19,1	m ² m ²	 19,100	
				RAZEM	19,100
46 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - GRUNTOWANIE POD GŁADŹ SUFIT 5,97*3,2	m ² m ²	 19,104	
				RAZEM	19,104
47 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5,97*3,2	m ² m ²	 19,104	
				RAZEM	19,104
48 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY - FARBA ZMYWALNA BIAŁA 5,97*3,2	m ² m ²	 19,104	
				RAZEM	19,104
49 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH - WC 0,9*2,05*1+0,8*2,05*3+0,8*2,05	m ² m ²	 8,405	
				RAZEM	8,405
50 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIANEK HPL Z DRZWIAMI 2*2,2	m ² m ²	 4,400	
				RAZEM	4,400
51 d.1.1	KNR 2-15 0112-04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.1.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.1.1	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.1.1	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
55 d.1.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 17	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
56 d.1.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
57 d.1.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
58 d.1.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
59 d.1.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
60 d.1.1	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm - i WC , UMYWALKI 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
61 d.1.1	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
62 d.1.1	KNR 2-15 0114-02	Zawory czerpalne o śr. nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63 d.1.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
64 d.1.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
65 d.1.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
66 d.1.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
67 d.1.1	KNR 2-15 0117-01	BATERIA NATRYSKOWA Z SŁUCHAWKĄ 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
68 d.1.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - 3* 1,5mm2 25	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
69 d.1.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - 3* 2,05mm2 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
70 d.1.1	KNR 5-08 0804-02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objętości do 0.1 dm3 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
71 d.1.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
72 d.1.1	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - WYŁĄCZNIK 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
73 d.1.1	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
74 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ KINKIETÓW LED	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
77 d.1.1		WYMIANA GRZEJNIKA C 22 1200*600 WRAZ Z ZAWORAMI GÓRA I DÓŁ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.1		WYMIANA GRZEJNIKA ŚCIENNEGO 60*120 - Z ZAWORAMI	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ DOZOWNIKÓW NA MYDŁO W PŁYNIE	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
80 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ DOZOWNIKÓW NA NA PAPIER WC	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ SUSZARKI DO RĄK	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ LUSTER PRZY UMYWALKACH	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
83 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ WIESZAKÓW NA UBRANIA	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.1.1		NAPRAWA OKNA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.1		WYMIANA LISTWEW PROGOWYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ŁAZIENKI 2 SZTUKI NA KLATCE SCHODOWEJ			
2.1		ŁAZIENKA NA PÓŁPIĘTRZE LEWA			
86 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową -	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.2.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - ANALOGIA BRODZIK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2.1	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej - NATRYSKOWEJ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.2.1	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm - ANALOGIA - UMYWALKOWE I WC	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
92 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
93 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	2,000
d.2.1	0114-01	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
95	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.2.1	0230-07	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
96	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
d.2.1	0230-08	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
97	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.2.1	0114-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
98	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2.1	0133-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
99	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.2.1	0234-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ	szt.		
d.2.1	0354-04	DRZWI	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
101	NORMA	DEMONTAŻ ŚCIANEK HPL	m ²		
d.2.1	WŁASNA	1,8*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
102	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.2.1	0105-04	3,75*0,85	m ²	3,188	
				RAZEM	3,188
103	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.1	0811-07	5,8*3,15	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
104	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2.1	0804-07	5,8*3,15	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
105	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2.1	0819-15	2,1*(3,15+5,8)*2	m ²	37,590	
				RAZEM	37,590
106	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - ANA-LOGIA	szt.		
d.2.1	1133-07	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
107	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoża nie betonowego - KINKIETY	szt.		
d.2.1	1135-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.2.1	1122-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2.1	0354-13	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
110	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.1	0348-03	2,1*(3,15+1,3*2+1,87+0,95+0,8)	m ²	19,677	
				RAZEM	19,677
111	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2.1	0701-08	3,15*5,8	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
112	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2.1	0701-02	2,1*(3,15+5,8)*2	m ²	37,590	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³	RAZEM	37,590
d.2.1	0108-11 0108-12	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
114	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - ŚCIANY	m ²		
d.2.1	0619-02	2,1*(3,15+5,8)*2	m ²	37,590	
				RAZEM	37,590
115	KNR 4-01	Dwukrotne odgrybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.2.1	0621-03	37,59	m ²	37,590	
				RAZEM	37,590
116	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2.1	0711-03	37,59	m ²	37,590	
				RAZEM	37,590
117	KNR 4-01	Odgrybianie stropów o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.2.1	0619-08	3,15*5,8	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
118	KNR 4-01	Dwukrotne odgrybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.2.1	0622-03	3,15*5,8	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
119	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2.1	0711-15	3,15*5,8	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
120	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.1	0336-01	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
121	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.1	0339-03	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
122	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.2.1	0324-02	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
123	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.2.1	0325-04	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
124	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2.1	202 1127-02 1127-03	5,8*3,15	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
125	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową -	m ²		
d.2.1	1106-07	150*150*3 5,8*3,15	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
126		WYKONANIE PŁYNNIEJ FOLII NA ŚCIANACH	m ²		
d.2.1		2,1*(3,15+5,8)*2	m ²	37,590	
				RAZEM	37,590
127		WYKONANIE PŁYNNIEJ FOLII NA POSADZCE	m ²		
d.2.1		5,8*3,15	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
128		UŁOŻENIE TAŚM DO PŁYNNIEJ FOLII	m		
d.2.1		5,8*2+3,15*2+2,1*6+4	m	34,500	
				RAZEM	34,500
129	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża + PŁYTKI NA SUFICIE NAD NATRYSKAMI	m ²		
d.2.1	0829-01	2,1*(3,15+5,8)*2+3	m ²	40,590	
				RAZEM	40,590
130	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą Pow.	m ²		
d.2.1	0829-10 z sz. 5.7.c	5,0-10,0 m2. + PŁYTKI NA SUFICIE NAD NATRYSKAMI	m ²		
		2,1*(3,15+5,8)*2+3	m ²	40,590	

- 10 -

- 11 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.2.1		DOSTAWA I MONTAŻ LUSTER PRZY UMYWALKACH	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
169 d.2.1		DOSTAWA I MONTAŻ WIESZAKÓW NA UBRANIA	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.2.1		NAPRAWA OKNA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.2.1		WYMIANA LISTWEW PROGOWYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		ŁAZIENKA NA PÓŁPIĘTRZE PRAWA			
172 d.2.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
173 d.2.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
174 d.2.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową -	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.2.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - ANALOGIA BRODZIK	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
176 d.2.2	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej - NATRYSKOWEJ	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
177 d.2.2	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm - ANALOGIA - UMYWALKOWE I WC	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
178 d.2.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
179 d.2.2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.2.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
181 d.2.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
182 d.2.2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
183 d.2.2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
184 d.2.2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
185 d.2.2	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
187 d.2.2	NORMA WŁASNA	DEMONTAŻ ŚCIANEK PCV 1,8*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
188 d.2.2	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza 3,75*0,85	m ² m ²	 3,188	
				RAZEM	3,188
189 d.2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5,8*3,15	m ² m ²	 18,270	
				RAZEM	18,270
190 d.2.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5,8*3,15	m ² m ²	 18,270	
				RAZEM	18,270
191 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,02*(3,15+5,8)*2	m ² m ²	 36,158	
				RAZEM	36,158
192 d.2.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - ANA-LOGIA 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
193 d.2.2	KNR 4-03 1135-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoża nie betonowego - KINKIETY 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
194 d.2.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
195 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
196 d.2.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,02*(1,2*3+1,2)	m ² m ²	 9,696	
				RAZEM	9,696
197 d.2.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,15*5,8	m ² m ²	 18,270	
				RAZEM	18,270
198 d.2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2,02*(3,15+5,8)*2	m ² m ²	 36,158	
				RAZEM	36,158
199 d.2.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 6	m ³ m ³	 6,000	
				RAZEM	6,000
200 d.2.2	KNR 4-01 0619-02	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych - ŚCIANY 2,02*(3,15+5,8)*2	m ² m ²	 36,158	
				RAZEM	36,158
201 d.2.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania 36,16	m ² m ²	 36,160	
				RAZEM	36,160
202 d.2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 36,16	m ² m ²	 36,160	
				RAZEM	36,160
203 d.2.2	KNR 4-01 0619-08	Odrzysanie stropów o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 3,15*5,8	m ² m ²	 18,270	
				RAZEM	18,270
204 d.2.2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odrzysanie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania 3,15*5,8	m ² m ²	 18,270	
				RAZEM	18,270

- 14 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223 d.2.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
224 d.2.2	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
225 d.2.2	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
226 d.2.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
227 d.2.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
228 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
229 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
230 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
231 d.2.2	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm , WC	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
232 d.2.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
233 d.2.2	KNR 2-15 0114-02	Zawory czepalne o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
235 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
236 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
237 d.2.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
238 d.2.2		OBMUROWANIE BRODZIKA NATRYSKOWEGO	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
239 d.2.2	KNR 2-15 0117-01	BATERIA NATRYSKOWA Z SŁUCHAWKĄ	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
240 d.2.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - 3*1,5mm ²	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
241 d.2.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - 3*2,05mm ²	m		
		25	m	25,000	

- 16 -