

Przedmiar robót

—

Budowa: **PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY BRZESKO DO
PODŁĄCZENIA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **Elektryczne**

Lokalizacja: **Regionalne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Brzesku,
ul. Plac Targowy 10**

Inwestor: **Gmina Brzesko; ul. Głowackiego 51; 32-800 Brzesko**

Wartość kosztorysu: **zł**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzuta mi
	Kosztyorys	—			
1	Element	Złącze agregatu			
1.1	KNKRB 6/803/6	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, podsypka piaskowa, ręcznie	m2	1	
1.2	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm	m2	1	
1.3	KNR 1312/211/2	Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie ze złożeniem ziemi na odkład, grunt kategorii III-IV R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,4	
1.4	KNNR 5/704/1	Konstrukcje kablowe # fundament	szt.	1	
1.5	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - obudowa przyłącza agregatu R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.6	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - gniazdo 125A	szt	2	
1.7	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	2	
1.8	KNNR 5/408/2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt	2	
1.9	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 35·mm2	m	10	
1.10	KNNR 5/1203/4	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2	szt	20	
1.11	ZRE 10/15/1	Montaż osłon	kpl	1	
1.12	Kalkulacja własna	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej z podbudową	kpl	1	
1.13	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa	t	0,24	
Podsumowanie elementu					Razem
2	Element	SZR			
2.1	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - obudowa przyłącza agregatu R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
2.2	KNNR 5/101/4	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47·mm	m	2	
2.3	KNR 518/705/6	Przełączniki trójfazowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
2.4	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 70·mm2	szt	12	
2.5	KNNR 5/201/7	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 70·mm2	m	8	
Podsumowanie elementu					Razem
3	Element	Instalacje			
3.1	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	m	2	
3.2	KNNR 5/201/6 (2)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 70·mm2	m	25	
3.3	Kalkulacja własna	Rozplombowanie układu pomiarowego, rozłączenie istniejących przewodów, przyłączenie linii SZR do istniejącej instalacji	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
4	Element	Uziom			
4.1	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III	m	3	
4.2	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	13,500	
4.3	KNNR 5/703/1	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii III, jednostronny podkop długości do 3·m	m3	0,008	
4.4	KNNR 5/303/10 (2)	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 140x140 - puszka gruntowa	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
5	Element	Pomiary			
5.1	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1	
5.2	KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1	
5.3	KNNR 5/1308/1	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego	szt	1	
5.4	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
6	Element	Inne			
6.1	Kalkulacja indywidualna	Prace pomocnicze, odtworzeniowe, wykończeniowe	kpl	1	
6.2	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza (w tym uzgodnienia z OPL)	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	3,12		
2.	Blacha montażowa aparatów	szt	2		
3.	Blok rozdzielczy modułowy 5P 125A	szt.	2		
4.	Fundament pod skrzynki kablowe 60cm	szt	1		
5.	Gniazdo wtyczkowe tablicowe 125A	szt	2		
6.	Kołki kotwiące	szt	8		
7.	Końcówka kablowa do zaprasowania	szt	12		
8.	Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach Cu 16-25-mm ²	szt	20		
9.	Koszulka termiczna	szt.	6		
10.	Obudowa naścienna z płytą montażową 60*80*25	szt	2		
11.	Ośłony przewodów	szt	0,27		
12.	Pianka montażowo-uszczelniająca	szt	2		
13.	Płyta PCV	szt	1		
14.	Pręty stalowe ocynkowane	m	14,04		
15.	Przełącznik 3P 3F 300A (1SCA022772R6780)	szt	1		
16.	Przewód LgY 450/750V 1x35-mm ²	m	10,4		
17.	Przewód LY 450/750V 1x35-mm ²	m	26		
18.	Przewód LY 450/750V 1x70-mm ²	m	8,32		
19.	Puszka gruntowa	szt.	1,02		
20.	Rura dvr	m	2,08		
21.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47	m	2,08		
22.	Szyna TH35	szt	2		
23.	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C100A 10kA	szt	2		
24.	Złącze kontrolne	szt	3,555		
25.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47	szt	0,82		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					