

Przedmiar robót

—

Budowa: **PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY BRZESKO DO
PODŁĄCZENIA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **Elektryczne**

Lokalizacja: **Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 7**

Inwestor: **Gmina Brzesko; ul. Głowackiego 51; 32-800 Brzesko**

Wartość kosztorysu: **zł**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	—			
1	Element	Złącze agregatu			
1.1	KNNR 3/304/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegły - częściowe	m3	0,1	
1.2	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - obudowa przyłącza agregatu R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.3	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - gniazdo 63A	szt	1	
1.4	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	1	
1.5	KNNR 5/408/2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt	1	
1.6	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 10·mm2	m	5	
1.7	KNNR 5/1203/4	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2	szt	20	
1.8	ZRE 10/15/1	Montaż osłon	kpl	1	
1.9	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa	t	0,15	
Podsumowanie elementu					Razem
2	Element	SZR			
2.1	KNR 518/705/6	Przełączniki trójfazowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
2.2	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2	szt	9	
Podsumowanie elementu					Razem
3	Element	Instalacje			
3.1	KNNR 5/1209/8 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·40·mm	otwór	1	
3.2	KNNR 5/111/1 (4)	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60·mm, na betonie, kanał KI 6040.1	m	1,5	
3.3	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	0,5	
3.4	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	m	0,5	
3.5	KNNR 5/201/6 (2)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10·mm2	m	35	
3.6	KNKRB 2/1401/2	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna dwukrotne ścian	m2	1	
3.7	Kalkulacja własna	Rozplombowanie układu pomiarowego, rozłączenie istniejących przewodów, przyłączenie linii SZR do istniejącej instalacji	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
4	Element	Uziom			
4.1	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III	m	1	
4.2	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	6	
4.3	KNNR 5/703/1	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii III, jednostronny podkop długości do 3·m	m3	0,008	
4.4	KNNR 5/303/10 (2)	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 140x140 - puszka gruntowa	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
5	Element	Pomiary			
5.1	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1	
5.2	KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1	
5.3	KNNR 5/1308/1	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego	szt	1	
5.4	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
6	Element	Inne			
6.1	Kalkulacja indywidualna	Prace pomocnicze, odtworzeniowe, wykończeniowe	kpl	1	
6.2	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza (w tym uzgodnienia z OPL)	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	1,04		
2.	Blacha montażowa aparatów	szt	1,5		
3.	Blok rozdzielczy modułowy 5P	szt.	1		
4.	Dźwignia ręczna	szt	1		
5.	Farba sucha (pigmenty) do malowania, klejowa wapienna	kg	0,04		
6.	Gips budowlany zwykły	kg	0,004		
7.	Gniazdo wtyczkowe tablicowe 63A	szt	1		
8.	Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 naścienny	m	1,56		
9.	Kołki kotwiące	szt	4		
10.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,05		
11.	Końcówka kablowa do zaprasowania	szt	9		
12.	Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach Cu 16-25 mm ²	szt	20		
13.	Koszulka termiczna	szt.	4,5		
14.	Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC	szt	1,02		
15.	Obudowa naścienna z płytą montażową 40*40*25	szt	1		
16.	Ośłony przewodów	szt	0,12		
17.	Pianka montażowo-uszczelniająca	szt	1		
18.	Płyta PCV	szt	1		
19.	Pręty stalowe ocynkowane	m	6,24		
20.	Przełącznik 3P 3F 80A (1SCA105402R1001)	szt	1		
21.	Przewód LgY 450/750V 1x10 mm ²	m	41,6		
22.	Puszka gruntowa	szt.	1,02		
23.	Szyna TH35	szt	1		
24.	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C25A 10kA	szt	1		
25.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,002		
26.	Zaprawa tynkarska gotowa	kg	1,75		
27.	Złącze kontrolne	szt	1,56		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					