

Przedmiar robót

—

Budowa: **PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY BRZESKO DO
PODŁĄCZENIA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **Elektryczne**

Lokalizacja: **Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku, ul. Browarna 9**

Inwestor: **Gmina Brzesko; ul. Głowackiego 51; 32-800 Brzesko**

Wartość kosztorysu: **zł**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	—			
1	Element	Złącze agregatu			
1.1	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - obudowa przyłącza agregatu R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.2	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - gniazdo 63A	szt	1	
1.3	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	1	
1.4	KNNR 5/408/2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt	1	
1.5	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 10·mm ²	m	5	
1.6	KNNR 5/1203/4	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm ²	szt	20	
1.7	ZRE 10/15/1	Montaż osłon	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
2	Element	SZR			
2.1	KNR 518/705/6	Przełączniki trójfazowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
2.2	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm ²	szt	9	
Podsumowanie elementu					Razem
3	Element	Instalacje			
3.1	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	m	4	
3.2	KNNR 5/1209/2 (3)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, Fi-60·mm	otwór	1	
3.3	KNNR 5/201/6 (2)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10·mm ²	m	40	
3.4	Kalkulacja własna	Rozplombowanie układu pomiarowego, rozłączenie istniejących przewodów, przyłączenie linii SZR do istniejącej instalacji	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
4	Element	Uziom			
4.1	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III	m	3	
4.2	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	13,500	
4.3	KNNR 5/703/1	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii III, jednostronny podkop długości do 3·m	m ³	0,008	
4.4	KNNR 5/303/10 (2)	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm ² , puszka 140x140 - puszka gruntowa	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
5	Element	Pomiary			
5.1	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1	
5.2	KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1	
5.3	KNNR 5/1308/1	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego	szt	1	
5.4	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
6	Element	Inne			
6.1	Kalkulacja indywidualna	Prace pomocnicze, odtworzeniowe, wykończeniowe	kpl	1	
6.2	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza (w tym uzgodnienia z OPL)	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	3,12		
2.	Blacha montażowa aparatów	szt	1,5		
3.	Blok rozdzielczy modułowy 5P	szt.	1		
4.	Dźwignia ręczna	szt	1		
5.	Gniazdo wtyczkowe tablicowe 63A	szt	1		
6.	Kołki kotwiące	szt	4		
7.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	10,8		
8.	Końcówka kablowa do zaprasowania	szt	9		
9.	Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach Cu 16-25 mm ²	szt	20		
10.	Koszulka termiczna	szt.	4,5		
11.	Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna	m	4,16		
12.	Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	szt	2,72		
13.	Obudowa naścienna z płytą montażową 40*40*25	szt	1		
14.	Oslony przewodów	szt	0,27		
15.	Pianka montażowo-uszczelniająca	szt	1		
16.	Płyta PCV	szt	1		
17.	Pręty stalowe ocynkowane	m	14,04		
18.	Przełącznik 3P 3F 80A (1SCA105402R1001)	szt	1		
19.	Przewód LgY 450/750V 1x10 mm ²	m	46,8		
20.	Puszka gruntowa	szt.	1,02		
21.	Szyna TH35	szt	1		
22.	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C25A 10kA	szt	1		
23.	Złącze kontrolne	szt	3,555		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					