

Przedmiar robót

—

Budowa: **PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY BRZESKO DO
PODŁĄCZENIA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **Elektryczne**

Lokalizacja: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku,
ul. Królowej Jadwigi 18**

Inwestor: **Gmina Brzesko; ul. Głowackiego 51; 32-800 Brzesko**

Wartość kosztorysu: **zł**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	—			
1	Element	Złącze agregatu			
1.1	KNNR 3/304/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegły Krotność=2	m3	0,1	
1.2	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - obudowa przyłącza agregatu R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=2	szt	1	
1.3	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - gniazdo 125A Krotność=2	szt	1	
1.4	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy Krotność=2	szt	1	
1.5	KNNR 5/408/2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa) Krotność=2	szt	1	
1.6	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 35·mm2 Krotność=2	m	5	
1.7	KNNR 5/1203/4	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2 Krotność=2	szt	10	
1.8	ZRE 10/15/1	Montaż osłon Krotność=2	kpl	1	
1.9	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa Krotność=2	t	0,12	
Podsumowanie elementu					Razem
2	Element	SZR			
2.1	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg Krotność=2	szt	1	
2.2	KNR 518/705/6	Przełączniki trójfazowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=2	szt	1	
2.3	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2	szt	12	
Podsumowanie elementu					Razem
3	Element	Instalacje			
3.1	KNNR 5/1209/2 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, Fi-40·mm Krotność=2	otwór	1	
3.2	KNNR 5/103/3	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm	m	10	
3.3	KNNR 5/201/6 (2)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 70·mm2	m	90	
3.4	Kalkulacja własna	Rozplombowanie układu pomiarowego, rozłączenie istniejących przewodów, przyłączenie linii SZR do istniejącej instalacji Krotność=2	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
4	Element	Uziom			
4.1	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III Krotność=2	m	3	
4.2	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III Krotność=2	m	13,500	
4.3	KNNR 5/703/1	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii III, jednostronny podkop długości do 3·m Krotność=2	m3	0,008	
4.4	KNNR 5/303/10 (2)	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 140x140 - puszka gruntowa Krotność=2	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
5	Element	Pomiary			
5.1	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy Krotność=2	pomiar	1	
5.2	KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny Krotność=2	pomiar	1	
5.3	KNNR 5/1308/1	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego Krotność=2	szt	1	
5.4	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Krotność=2	szt	1	
Podsumowanie elementu					Razem
6	Element	Inne			
6.1	Kalkulacja indywidualna	Prace pomocnicze, odtworzeniowe, wykończeniowe Krotność=2	kpl	1	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
6.2	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza (w tym uzgodnienia z OPL) Krotność=2	kpl	1	
Podsumowanie elementu					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	6,24		
2.	Blacha montażowa aparatów	szt	3		
3.	Blok rozdzielnicy modułowy 5P 125A	szt.	2		
4.	Gniazdo wtyczkowe tablicowe 125A	szt	2		
5.	Kołki kotwiące	szt	8		
6.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	21		
7.	Końcówka kablowa do zaprasowania	szt	12		
8.	Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach Cu 16-25-mm ²	szt	20		
9.	Koszulka termiczna	szt.	6		
10.	Kotwa montażowa	szt	8		
11.	Obudowa naścienna z płytą montażową 40*60*25	szt	2		
12.	Obudowa naścienna z płytą montażową 60*60*25	szt	2		
13.	Oslony przewodów	szt	0,54		
14.	Pianka montażowo-uszczelniająca	szt	2		
15.	Płyta PCV	szt	2		
16.	Pręty stalowe ocynkowane	m	28,08		
17.	Przełącznik 3P 3F 160A automatyczny (HIC416A)	szt	2		
18.	Przewód LgY 450/750V 1x35-mm ²	m	10,4		
19.	Przewód LY 450/750V 1x70-mm ²	m	93,6		
20.	Puszka gruntowa	szt.	2,04		
21.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37	m	10,4		
22.	Szyna TH35	szt	2		
23.	Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	21		
24.	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C100A 10kA	szt	2		
25.	Zaprawa budowlana zwykła	m ³	0,004		
26.	Złącze kontrolne	szt	7,11		
27.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37	szt	4,1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					