

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa ul. Pułaskiego w Sierpcu
na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do km 0+418 (posesja nr 55)**

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczeg. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1.1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,12	
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	-		
2,1		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH	m2	773,60	
2,2		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA	m2	773,60	
2,3		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	mb	103,40	
2,4		ROZEBRANIE ŁAW BETONOWYCH POD KRAWĘŻNIKI	m3	6,20	"103,40x0,06=6,20"
2,5		ROZEBRANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU POZA PLAC BUDOWY	szt	6,00	
2,6		ROZEBRANIE SŁUPKÓW ZNAKÓW DROGOWYCH WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU POZA PLAC BUDOWY	szt	4,00	
2,7		WYWIEZIE NIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	242,90	naw. bit. - 773,60x0,1=77,36 podbudowa z kruszywa - 773,60,0x0,2=154,72 kraw.bet.15x30 cm - 0,30x0,15x103,40=4,65 ława bet. - 6,20 RAZEM: 242,90m3
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.			
3,1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V	m3	153,36	korytowanie naw. jezdni - 731,60,0x0,21=153,36m3
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45330000-9			
4	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH			
4,1		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	szt.	3	
4,2		REGULACJA STUDNI SANITARNEJ	szt.	7	
4,3		REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH	szt.	2	
4,4		REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	2	
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-		-
5,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	731,60	naw. jezdni z kostki bet. - 731,60
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-		
5,2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 20 cm	m2	731,60	naw. jezdni z kostki bet. - 731,60
5,3	D.04.05.01	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 Mpa gr. 20 cm	m2	731,60	naw. jezdni z kostki bet. - 731,60
6		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczeg. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
6,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 cm, KOLOR SZARY	m2	731,60	naw. jezdni z kostki bet. - 731,60
6,2		PRZEŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM NA ZJAZDACH, NA SZEROKOŚCI 1,0 m	m2	21,80	
7		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-		
7,1		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	24,00	
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-		
7,2		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	6,00	nowe - 2 szt. do wymiany - 4 szt. RAZEM: 6 szt
7,3		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	10,00	nowe - 4 szt. do wymiany - 6 szt. RAZEM: 10 szt
8		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
8,1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	78,00	
8,2		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x22 CM WTOPIONYCH NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	25,40	
	D.08.05.02	ŚCIEKI Z KOSTKI	-	-	-
9		WYKONANIE ŚCIEKU Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. GR. 3 CM I ŁAWIE BETONOWEJ	mb	210,10	
	D.09.01.01	ZIELEŃ	-	-	-
10		HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW	m2	339,2	

Sierpc, dnia 04.08.2026 r.

.....
(podpis kosztorysanta)