
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI: Górczewska 82 m 84

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna Joanna Nowakowska-Gmyrek

DATA OPRACOWANIA: 2026-07-30

Modernizacja instalacji wod-kan: wymiana wanny na brodzik z kabiną, zmiana usytuowania umywalki, dostosowanie podejść do w/w urządzeń. Wymiana Umywalki i Zlewozmywaka (na 1-kom na szafce) oraz baterii i in. armatury wodnej. Umycie WC kompaktu (wymiana deski i armatury wodnej, odpływu).

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wod-kan			
1 d.1	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych-	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
2 d.1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0140-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm do ZI, Um, W	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)PP-R o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych ZW/CW -wykonać nowe podejścia do baterii stoj ZI i zaworu pralki w aneksie kuch w szafce pod zlewozmywakiem. Wykonać podejścia do baterii natrysk i umywalkowej stojącej	m		
		0,9 + 5,4	m	6,300	
				RAZEM	6,300
8 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm -jw	szt.		
		3 + 4	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.7	m	6,300	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	6,300
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory czepalne - do pralki i WC	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory czerpalne pod baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR 4-02 0218-04 analogia	Wymiana zlewozmywaka na - 1 komorowy na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - wymiar dopasować do miejsca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 4 0232-02	Montaż brodzika natryskowego z kabiną. Rozwiązanie do uzgodnienia z inspektorami B+S	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową- ZI	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,7	m	0,700	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,700
18 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - Pr, Br Um	pod ej.		
		3	pod ej.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych-dostosowanie odpływów	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
20 d.1	KNR-W 4-02 0225-03 analogia	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR-W 4-02 0227-02 analogia	Wymiana armatury spluczki, wężyka dopływowego - Regulacja	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR-W 4-02 0225-04 analogia	Wymiana śrub mocujących WC kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR-W 4-02 0237-03 analogia	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
2		prace towarzyszące			
25 d.2	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie - obudowy wanny	m2		
		1,3 * 0,51 + 0,13 * 0,7	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
26 d.2	KNNR 4 0418-01 analogia	Mycie WC kompaktu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
28 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
29 d.2	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		poz.28	m	2,500	
				RAZEM	2,500
30 d.2	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.27	m	1,200	
				RAZEM	1,200
31 d.2	KNNR 4 0418-01 analogia	Mycie grzejników i instalacji tworzywowej	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	kalkulacja własna	wywiercenie otworu w zlewozmywaku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu, materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		0,74	m3	0,740	
				RAZEM	0,740
34 d.2	kalkulacja własna	utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000