

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI:	Warszawa ul. Górczewska 82 m 84
NAZWA INWESTORA:	Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa
BRANŻE:	Instalacji elektrycznych
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Instalacji elektrycznych	Tomasz Kruszewski inspektor nadzoru inwestorskiego
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	
	Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z rozporządzeniem, stanem faktycznym oraz protokołem z dnia 16.02.2026 r
DATA OPRACOWANIA:	2026-07-13

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
2026-07-13	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		LOKAL			
1.1		Montaże			
1 d.1.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd bryzgoodpornych IP 44 16A/Z - kuchnia, łazienka	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	KSNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - kuchnia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KSNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - p. pokój	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KSNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika świecznikowego , przycisku - duży pokój	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KSNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2 x 2P + Z - Pokój duży	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1.1	KSNR 9 0401-01	Wyczyszczenie skrzynki rozdzielczej, dzwonka domofonu i osprzętu z brudu	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNNR 5 1301-01 analogia	Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg [kuchnia elektryczna 2-palnikowa]	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000