

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bulwar Narwiku w m. Nowy Sącz

L.p.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość netto
1	Roboty przygotowawcze oraz geodezyjne				
1.1	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00		0,00 zł
1.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,10		0,00 zł
2	Roboty ziemne				
2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. 0,6m ³ w gruncie kat I-III	m ³	2193,00		0,00 zł
3	Krawężniki				
3.1	Ławy pod krawężniki betonowe C16/20	m ³	40,13		0,00 zł
3.2	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm	m	320,00		0,00 zł
3.3	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubość podbudowy 30cm	m ²	5450,00		0,00 zł
3.4	Podbudowa z kruszywa łamanego grubość podbudowy 20cm	m ²	5450,00		0,00 zł
3.5	Nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4cm	m ²	5450,00		0,00 zł
3.6	skropienie międzywarstwowe	m ²	5450,00		0,00 zł
3.7	Nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²	5450,00		0,00 zł
4	Kanalizacja deszczowa				
4.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. 0,6m ³ w gruncie kat I-III	m ³	320,00		0,00 zł
4.2	Zasypanie wykopów	m ³	320,00		0,00 zł
4.3	Przewierthy o długości do 30m maszyną do wierceń poziomych	m	30,00		0,00 zł
4.4	Obsypka z zasypką rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	65,00		0,00 zł
4.5	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych śr. 500mm - wpust deszczowy D400	szt	18,00		0,00 zł
4.6	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie	szt	18,00		0,00 zł
4.7	Dostawa i montaż separatora	szt	1,00		0,00 zł

4.8	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu	m	310,00		0,00 zł
4.9	Kanał z rur PP fi 300mm	m	270,00		0,00 zł
4.10	Kanał z rur PP fi 400mm	m	40,00		0,00 zł
4.11	Regulator przepływu	szt	1,00		0,00 zł
4.12	Wyloty prefabrykowany	szt	1,00		0,00 zł
4.13	Montaż klapy zwrotnej	szt	1,00		0,00 zł
4.14	Wykonanie narzutu kamiennego	m3	9,00		0,00 zł
5	Oświetlenie uliczne				
5.1	Roboty ziemne	m3	104,40		0,00 zł
5.2	Nasypanie warstwy piasku	m	290,00		0,00 zł
5.3	Rury ochronne osłonowe	m	290,00		0,00 zł
5.4	Układanie kabli	m	290,00		0,00 zł
5.5	Zasypanie wykopów	m	104,40		0,00 zł
5.6	Montaż i stawianie słupów z fundamentem	szt	6,00		0,00 zł
5.7	Montaż wysięgników pojedynczych	szt	3,00		0,00 zł
5.8	Montaż wysięgników podwójnych	szt	3,00		0,00 zł
5.9	Montaż opraw oświetleniowych	szt	9,00		0,00 zł
5.10	Montaż szafy sterowania oświetleniowego	szt	1,00		0,00 zł
5.11	Badania linii kablowych	odc	14,00		0,00 zł
5.12	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt	14,00		0,00 zł
6	Oznakowanie pionowe i poziome				
6.1	Słupki z rur stalowych 70mm do znaków	szt	10,00		0,00 zł

6.2	Tablice znaków	szt	10,00		0,00 zł
6.3	Oznakowanie poziome - malowanie cienkowarstwowe	kpl	1,00		0,00 zł
6.4	Oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych	m2	185,00		0,00 zł
7	System parkingowy				
7.1	wykonanie zasilania	kpl	1,00		0,00 zł
7.2	Wykonanie i montaż systemu parkingowego	kpl	1,00		0,00 zł
8	Teren zielony				
8.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,6m3 w gruncie kat I-III	m3	290,00		0,00 zł
8.2	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubość podbudowy 30cm	m2	700,00		0,00 zł
8.3	Podbudowa z kruszywa łamanego grubość podbudowy 20cm	m2	700,00		0,00 zł
Razem netto					0,00 zł
VAT					0,00 zł
Razem brutto					0,00 zł