

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głobikowa w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nagawczyna, dz. ewid. nr 952, Głobikowa, dz. ewid. nr 112/2"**

Lokalizacja: **działka nr ewid. 112/2, 0003 Głobikowa, Gmina Dębica**

Kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Inwestor: **Gmina Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica**

Data opracowania:
2026-08-06

Autor opracowania:
mgr inż. Rafał Szymaszek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	PRZEBUDOWA DROGI		
1.1	KNRW 201/113/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (wyznaczenie trasy wraz z inwentaryzacją powykonawczą)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(360,00+50,00)/1000	0,410000	
		RAZEM:	0,410000	0,410
1.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(360,00+50,00)*3,00	1 230,000000	
		RAZEM:	1 230,000000	1 230,000
1.3	KNRW 201/217/1	Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m ³ , objętość wykopu do 1,5 m ³ /1mb, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,00*0,60*0,50	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	36,000
1.4	KNR 231/402/3 analogia	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,00*0,15*0,50	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	9,000
1.5	KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, koryta betonowe trapezowe, wysokość min. 40 cm, wewnętrzna szerokość przy podstawie min. 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,00	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	120,000
1.6	KNRW 201/501/1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3 m, zagęszczenie ręczne, grunt kategorii I-III - obsypanie ścieków z elementów betonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36,000	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	36,000
1.7	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(360,00+50,00)*3,00	1 230,000000	
		RAZEM:	1 230,000000	1 230,000
1.8	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (pas przeznaczonym pod jezdnię)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1230,000	1 230,000000	
		RAZEM:	1 230,000000	1 230,000
1.9	KNNR 6/308/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16, grubość po zagęszczeniu 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1230,000	1 230,000000	
		RAZEM:	1 230,000000	1 230,000
1.10	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa AC11, grubość po zagęszczeniu 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1230,000	1 230,000000	
		RAZEM:	1 230,000000	1 230,000
1.11	KNR 1312/217/4 (1)	Zagęszczanie poboczy wraz z podsypianiem na szerokości do 1,0 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,00*(360,00+50,00)*0,15	123,000000	
		RAZEM:	123,000000	123,000