

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagawczyna w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nagawczyna, dz. ewid. nr 952, Głębikowa, dz. ewid. nr 112/2"**

Lokalizacja: **działka nr ewid. 952, obręb 0007 Nagawczyna, Gmina Dębica**

Kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112500-0 Usuwanie gleby
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Inwestor: **Gmina Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica**

Data opracowania:
2026-08-06

Autor opracowania:
mgr inż. Rafał Szymaszek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	PRZEBUDOWA DROGI		
1.1	KNRW 201/113/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (wyznaczenie trasy wraz z inwentaryzacją powykonawczą)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,530	0,530000	
		RAZEM:	0,530000	km 0,530
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 10 cm (droga wraz z poboczem)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		530,00*4,00	2 120,000000	
		RAZEM:	2 120,000000	m2 2 120,000
1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2120,000	2 120,000000	
		RAZEM:	2 120,000000	m2 2 120,000
1.4	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (projektowana grubość 25cm), zużycie cementu: 20 kg/m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2120,000	2 120,000000	
		RAZEM:	2 120,000000	m2 2 120,000
1.5	KNR 231/111/4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy Krotność=10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2120,000	2 120,000000	
		RAZEM:	2 120,000000	m2 2 120,000
1.6	KNR 231/111/5	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg/m2 Krotność=10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2120,000	2 120,000000	
		RAZEM:	2 120,000000	m2 2 120,000
1.7	KNR 231/111/6 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, dodatek za doziarnienie o ilości 0,01 m3/m2 Krotność=10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2120,000	2 120,000000	
		RAZEM:	2 120,000000	m2 2 120,000
1.8	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (projektowana grubość warstwy 10 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		530,00*3,00	1 590,000000	
		RAZEM:	1 590,000000	m2 1 590,000
1.9	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=-5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1590,000	1 590,000000	
		RAZEM:	1 590,000000	m2 1 590,000
1.10	KNR 231/1401/1 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie gruntem rodzimym (uzupełnienie poboczy istniejącym gruntem)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2120,000*0,10	212,000000	
		RAZEM:	212,000000	m3 212,000
1.11	KNR 1312/217/4 (1)	Zagęszczanie poboczy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		212,000	212,000000	
		RAZEM:	212,000000	m3 212,000