

Przedmiar robót

Poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych budynku TARR na dz. nr 161/1 przy ul. Szujskiego 66 w m. Tarnów, gmina Tarnów – miasto

Budowa: **BALUSTRADY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE CPV 45450000-6, OZNAKOWANIE CPV 34928470-3**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **dz. nr 161/1 przy ul. Szujskiego 66 w m. Tarnów, gmina Tarnów – miasto**

Inwestor: **TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, UL. SZUJSKIEGO 66 33-100 TARNÓW**

Jednostka opracowująca kosztorys: **LOREM Krzysztof Karaś, 32-800 Brzesko ul. Błękitna 14 www.lorembrzesko.pl tel. 606973804**

Data opracowania:

2026-07-13

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych budynku TARR na dz. nr 161/1 przy ul. Szujskiego 66 w m. Tarnów, gmina Tarnów – miasto		
1	Element	Remont schodów wejściowych CPV 45000000-7		
1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - balustrady zewnętrzne - wyjście od strony istn. parkingu	m	9,000
2	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - balustrady wewnętrzne - istniejąca klatka schodowa w budynku	m	40,000
3	KNR 202/1207/1	Balustrady ze stali nierdzewnej z poręczmi dla niepełnosprawnych do wymiany balustrady zewnętrzne - wyjście od strony istn. parkingu z oznakowaniem dla osób niewidomych i nie dowidzących	m	9,000
4	KNR 202/1207/1	Balustrady ze stali nierdzewnej z poręczmi dla niepełnosprawnych do wymiany balustrady wewnętrznej - istniejąca klatka schodowa w budynku z oznakowaniem dla osób niewidomych i nie dowidzących	m	40,000
5	KNR 202/1207/1	P.A. Montaż pochwyty ze stali nierdzewnej z oznakowaniem dla osób niewidomych i nie dowidzących	m	40,000
2	Element	Dostawa i montaż oznakowań fakturowych, kontrastowych i informacyjnych CPV 34928470-3		
6	KNR 202/1112/7 (1)	P.A. Dostawa i montaż oznakowań fakturowych - wewnętrzna klatka schodowa - Faktura "C1" szer 90 cm /początek biegu/		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,9*1,5*5+3*0,9*0,4	7,830000	
		RAZEM:	7,830000	m2
7	KNR 202/1112/7 (1)	P.A. Dostawa i montaż oznakowań fakturowych - wewnętrzna klatka schodowa - Faktura "B" szer 60 cm /koniec biegu, wejście do windy/		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,6*1,5*9+3*0,6*0,4	8,820000	
		1,2*0,9	1,080000	
		RAZEM:	9,900000	m2
8	KNR 202/1216/1	P.A. Dostawa i montaż tablic z oznaczeniem kondygnacji	szt	5,000
9	KNR 231/511/1 (2)	P.A. Wycięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożenie kostki brukowej z oznaczeniem fakturowym - wejście boczne do budynku kolor żółty		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,6*4,0	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m2
10	KNR 202/1112/7 (1)	P.A. Dostawa i montaż oznakowań fakturowych - wewnętrzna klatka schodowa - Faktura "B" szer 60 cm /koniec biegu/ - wejście boczne do budynku		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,6*4,0	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m2
11	KNR 202/1112/1 (1)	P.A. Montaż oznakowań kontrastowych - taśma antypoślizgowa czarno/żółta szer 50 mm		
Wyliczenie ilości robót:				
		4*2*2+10*1,5*4+0,4*6	78,400000	
		RAZEM:	78,400000	m

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Brukarze grupa III	r-g	3,44544		
2.	Malarze grupa II	r-g	49,145		
3.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	57,85		
4.	Operatorzy grupa II	r-g	0,89		
5.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	8,4385		
6.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	10,96816		
7.	Robotnicy grupa I	r-g	34,266		
8.	Robotnicy grupa II	r-g	3,9684		
9.	Spawacze grupa II	r-g	34,85		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			203,8215		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,49		
2.	balustrady ze stali nierdzewnej	m	49		
3.	Klej winylowy	kg	18,117		
4.	Kostka brukowa z oznaczeniem fakturowym	m2	2,46		
5.	Oznakowania fakturowe - Faktura "B"	m2	12,915		
6.	Oznakowania fakturowe - Faktura "C1"	m2	8,2215		
7.	Piasek	m3	0,18312		
8.	Pochwyty ze stali nierdzewnej	m	40		
9.	Tablica z oznaczeniem kondygnacji	szt	5		
10.	taśma antypoślizgowa czarno/żółta	m	85,456		
11.	Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I	m3	1,47		
12.	Woda przemysłowa	m3	0,0504		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Piła do cięcia kostki	m-g	0,06		
2.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	40,05		
3.	Środek transportowy (1)	m-g	1,78023		
4.	Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g	0,312		
5.	Wyciąg	m-g	1,44537		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			43,6476		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych budynku TARR na dz. nr 161/1 przy ul. Szujskiego 66 w m. Tarnów, gmina Tarnów – miasto Koszty pośrednie: $Kp = 65,70\%R + 65,70\%S$ Zysk: $10,70\%R + 10,70\%S + 10,70\%Kp(R) + 10,70\%Kp(S)$ VAT: 23,00%	
1	Remont schodów wejściowych CPV 45000000-7	
2	Dostawa i montaż oznakowań fakturowych, kontrastowych i informacyjnych CPV 34928470-3	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych budynku TARR na dz. nr 161/1 przy ul. Szujskiego 66 w m. Tarnów, gmina Tarnów – miasto netto	