
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

34928500-3

Oświetleniowy sprzęt uliczny

NAZWA INWESTYCJI: Linia kablowa oświetlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV

ADRES INWESTYCJI: Radziechowice Drugie, gm. Ładzice
dz. nr 1329/9 obręb Radziechowice Drugie

NAZWA INWESTORA: Gmina Ładzice

ADRES INWESTORA: 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA: 10.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.08.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		63 + 63 + 71	m	197,000	
				RAZEM	197,000
2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 50 mm w wykopie - DVK	m		
		3 + 1	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - SRS	m		
		8 + 6 + 7 + 7	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m	m		
		71 + 57 + 57	m	185,000	
				RAZEM	185,000
9	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
Spis treści		4