

Przedmiar robót

sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

PLAC ZABAW — GRZEGORZOWICE, GMINA RUDNIK

Nazwa inwestycji:

Budowa placu zabaw

Adres inwestycji:

ul. Powstańców Śląskich, 47-417 Grzegorzowice, dz. nr ewid. 676, obręb 241108_2 Rudnik

Inwestor:

Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Branża:

roboty ogólnobudowlane / architektura krajobrazu

Podstawa opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu — Pracownia Projektowa Archiplan, inż. arch. Rafał Fuchs (nr upr. W/22/2018), czerwiec 2026 r.

Data opracowania:

sierpień 2026 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci na terenie o powierzchni 285 m² w miejscowości Grzegorzowice (gmina Rudnik), w zakresie: montażu nowych, certyfikowanych urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy KP-01, huśtawka podwójna HTR-02, karuzela krzyżowa z kierownicą CTR-10), ponownego montażu na nowych kotwach fundamentowych urządzeń stanowiących własność Zamawiającego (bujak sprężynowy „Konik” BS/1S/KO — 2 szt., huśtawka ważka pojedyncza WTR-01 — 1 szt.), wykonania nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych (63 m²) pod zestawem zabawowym i huśtawką, montażu elementów małej architektury (3 ławki, tablica informacyjna z regulaminem), wykonania ogrodzenia panelowego z furtką oraz założenia nowego trawnika (222 m²).

SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

3. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

4. OGRODZENIE

5. ZIELEŃ PROJEKTOWANA

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Plac zabaw — Grzegorzowice, gmina Rudnik

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45111291-4)				
1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna budowy — wytyczenie lokalizacji urządzeń zabawowych, ogrodzenia i stref bezpieczeństwa	kpl	1,00
2	kalk. własna	Oczyszczenie i przygotowanie terenu placu zabaw z zanieczyszczeń oraz zbędnych materiałów, niwelacja	m²	285,00
2. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (CPV 45112723-9, 45223800-4)				
3	kalk. własna/oferta	Dostawa zestawu zabawowego KP-01 (wieże, ślizg, drabinka, ścianki wspinaczkowe, pomost — wg karty technicznej)	szt	1,00
4	kalk. własna/oferta	Montaż zestawu zabawowego KP-01 wraz z fundamentowaniem	kpl	1,00
5	kalk. własna/oferta	Dostawa karuzeli krzyżowej z kierownicą CTR-10	szt	1,00
6	kalk. własna/oferta	Montaż karuzeli krzyżowej CTR-10 wraz z fundamentowaniem	kpl	1,00
7	kalk. własna/oferta	Dostawa huśtawki podwójnej HTR-02 (z siedziskiem płaskim i kubelkowym)	szt	1,00
8	kalk. własna/oferta	Montaż huśtawki podwójnej HTR-02 wraz z fundamentowaniem	kpl	1,00
9	kalk. własna/oferta	Demontaż i ponowny montaż huśtawki ważki pojedynczej WTR-01 (urządzenie Zamawiającego, ze starego placu zabaw) na nowej kotwie montażowej	kpl	1,00
10	kalk. własna/oferta	Demontaż i ponowny montaż bujaka sprężynowego 'Konik' BS/1S/KO (urządzenie Zamawiającego, ze starego placu zabaw) na nowej kotwie montażowej	szt	2,00
11	kalk. własna/oferta	Dostawa ławki (konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane, bez oparcia, wym. 1,82×0,55×0,60 m)	szt	3,00
12	kalk. własna/oferta	Montaż ławki	kpl	3,00
13	kalk. własna/oferta	Dostawa tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw MA/01-02 (STANDARD)	szt	1,00
14	kalk. własna/oferta	Montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,00
15	kalk. własna/oferta	Transport i dostawa materiałów/urządzeń na plac budowy	kpl	1,00
3. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE (CPV 45233000-9)				
16	analogia KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię bezpieczną, głębokości do 20 cm	m²	63,00
17	analogia KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię bezpieczną	m²	63,00
18	kalk. własna/oferta	Nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych przerostowych 100×150 cm, gr. 22 mm — pod zestawem zabawowym KP-01	m²	42,00
19	kalk. własna/oferta	Nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych przerostowych 100×150 cm, gr. 22 mm — pod huśtawką podwójną HTR-02	m²	21,00
4. OGRODZENIE (CPV 45342000-6)				
20	kalk. własna	Wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,2 m (panel 2D, drut 5/6 mm, oczko 50×200 mm, słupki ocynkowane malowane proszkowo) wraz z fundamentowaniem	m	50,00
21	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki systemowej, szer. min. 1,2 m, wys. 1,2 m, z zamkiem	szt	1,00
5. ZIELEŃ PROJEKTOWANA (CPV 45112710-5)				
22	analogia KNR 2-21 0202-01	Przygotowanie podłoża pod trawnik — ręczne przekopanie gleby, wyrównanie, uzupełnienie ziemią urodzajną	m²	222,00
23	analogia KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawnika siewem z nawożeniem	m²	222,00
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE				
24	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlano-montażowych	kpl	1,00