

Znak postępowania: **PI.271.1.15.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków dróg”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 20.08.2026 r.:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót.

Pytanie 2. Czy zamówienie obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający w załączniku przekazuje przedmiary robót.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza. Zamówienie obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie z dnia 21.08.2026 r.:

Czy zamawiający może udostępnić przedmiary do postępowania?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający w załączniku przekazuje przedmiary robót.

Pytanie z dnia 25.08.2026 r.:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie załączył przedmiarów robót. Prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający w załączniku przekazuje przedmiary robót.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT

mgr Mariusz Osiek
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Dminin dz. 496

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,37	km	0,370		
2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (poszerzenie) (370*1)	m2	370,000		
3	KNR-W 4-01 0101-04	Wykonanie koryta o głębokości 15cm z odwozem urobku na odległość do 1km (poszerzenie) (370*0,5)	m2	185,000		
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu (370*0,5)	m2	185,000		
5	KNNR 6 0107-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 370*4,2	m2	1554,000		
6	KNNR 6 0107-01	Skropienie emulsją asfaltową w 0,7 kg/m2	m2	1480,000		
7	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 370*4	m2	1480,000		
8	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (370*0,50*0,15)*2	m3	55,500		

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23%):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

słownie: **zł 0 gr.**

**Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 102766L w m. Sięciaszka Pierwsza
Przebudowa drogi gminnej nr 102766L w m. Sięciaszka Druga**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,5	km	0,500		
2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (poszerzenie) (500*1)	m2	500,000		
3	KNR-W 4-01 0101-04	Wykonanie koryta o głębokości 15cm z odwozem urobku na odległość do 1km (poszerzenie) (500*0,5)	m2	250,000		
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu (500*0,5)	m2	250,000		
5	KNNR 6 0107-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 500*4,7	m2	2350,000		
6	KNNR 6 0107-01	Skropienie emulsją asfaltową w 0,7 kg/m2	m2	2250,000		
7	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 500*4,5	m2	2250,000		
8	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (500*0,50*0,15)*2	m3	75,000		

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23%):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

słownie: **zł 0 gr.**

Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w m. Ryżki dz. nr 2044/12

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,18	km	0,180		
2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (poszerzenie) (180*1)	m2	180,000		
3	KNR-W 4-01 0101-04	Wykonanie koryta o głębokości 15cm z odwozem urobku na odległość do 1km (poszerzenie) (180*0,5)	m2	90,000		
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu (180*0,5)	m2	90,000		
5	KNNR 6 0107-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 180*4,7	m2	846,000		
6	KNNR 6 0107-01	Skropienie emulsją asfaltową w 0,7 kg/m2	m2	810,000		
7	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 180*4,5	m2	810,000		
8	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (180*0,50*0,15)*2	m3	27,000		

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23%):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

słownie: zł 0 gr.

Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej w w m. Role - dz. nr 649

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,15	km	0,150		
2		Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. śr 5 cm	m2	20,000		
3	KNNR 6 0107-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 150*4,2	m2	630,000		
4	KNNR 6 0107-01	Skropienie emulsją asfaltową w 0,7 kg/m2	m2	600,000		
5	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 150*4	m2	600,000		
6	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (150*0,50*0,15)*2	m3	22,500		

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23%):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

słownie: zł 0 gr.

Zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej w w m. Łazy (dz. nr 43 i 52)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,28	km	0,280		
2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (poszerzenie) (280*1)	m2	280,000		
3	KNR-W 4-01 0101-04	Wykonanie koryta o głębokości 15cm z odwozem urobku na odległość do 1km (poszerzenie) (280*0,5)	m2	140,000		
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu (280*0,5)	m2	140,000		
5	KNNR 6 0107-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 280*4,2	m2	1176,000		
6	KNNR 6 0107-01	Skropienie emulsją asfaltową w 0,7 kg/m2	m2	1120,000		
7	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 280*4	m2	1120,000		
8	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (280*0,50*0,15)*2	m3	42,000		
9	KNNR 1 0504-03	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	3,000		

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23%):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

słownie: zł 0 gr.

Zadanie 6: Przebudowa dróg gminnych w m. Rzymy-Rzymki (dz. nr 427, dz. 424)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,12	km	0,305		
2		Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. śr 5 cm	m2	20,000		
3	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (poszerzenie) (120*1)	m2	305,000		
4	KNR-W 4-01 0101-04	Wykonanie koryta o głębokości 15cm z odwozem urobku na odległość do 1km (poszerzenie) (120*0,5)	m2	152,500		
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu (120*0,5)	m2	152,500		
6	KNNR 6 0107-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 120*3,7	m2	1128,500		
7	KNNR 6 0107-01	Skropienie emulsją asfaltową w 0,7 kg/m2	m2	1067,500		
8	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 280*4	m2	1067,500		
9	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (120*0,50*0,15)*2	m3	45,750		

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23%):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

słownie: zł 0 gr.