

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie bazy magazynowej OLİOC
ADRES INWESTYCJI : 49-340 Lewin Brzeski ul. Akacyjowa, dz. nr 18/12
INWESTOR : Gmina Lewin Brzeski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 49 – 340 Lewin Brzeski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Kulesza (Ogólnobudowlana, drogowe)
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie terenu			
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01 ¹⁾	spycharek - odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km	m ²	1 100,000	
		1100		RAZEM	1 100,000
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0119-02 ¹⁾	za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1 100,000	
		1100		RAZEM	1 100,000
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.	m ³		
d.1	0203-07 ¹⁾	60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow-	m ³	220,000	
		cznymi na odległość do 1 km		RAZEM	220,000
		1100*0,2			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04 ²⁾	122*0,2*0,2	m ³	4,880	
				RAZEM	4,880
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-	m		
d.1	0403-01 ²⁾	wej - 11mb najazdowe, 61mb zwykłe	m	122,000	
		122		RAZEM	122,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03 ²⁾	niem spoin piaskiem	m	56,000	
		56		RAZEM	56,000
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m ²		
d.1	0104-01 ²⁾	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 100,000	
		1100		RAZEM	1 100,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05 ²⁾	20 cm	m ²	1 100,000	
		1100		RAZEM	1 100,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-03 ²⁾	mentowo-piaskowej	m ²	1 100,000	
		1100		RAZEM	1 100,000
2		Oświetlenie terenu, moinitoring wizyjny			
10	KNR-W 5-10	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0316-05 ³⁾	150*1*0,9	m ³	135,000	
				RAZEM	135,000
11	KNR-W 5-10	Układanie kabli trójżyłowych o masie do 18 kg/m na napięcie znamionowe	m		
d.2	0202-02 ³⁾	110kV w rowach kablowych ręcznie, kabel aluminiowy YAKY 4x25mm	m	150,000	
		150		RAZEM	150,000
12	KNR-W 5-10	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0317-05 ³⁾	150*1*0,9	m ³	135,000	
				RAZEM	135,000
13	KNR-W 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-	szt.		
d.2	0708-01 ³⁾	III	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
14	KNR-W 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-02 ³⁾	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw typu LED	szt.		
d.2	1005-06 ³⁾	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż kamer IP mnitoringu wizyjnego wraz z przewodami	kpl.		
d.2	własna	do kontenerów oraz urządzeniem rejestrującym obraz z kamer w okresie min 2	kpl.	4,000	
		tygodniowym.		RAZEM	4,000
		4			
3		kontenery			
17	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż kontenerów według załącznika wraz z podłączeniem	kpl.		
d.3	własna	do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej	kpl.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
18	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej. Montaż na elewacji jednego z	kpl.		
d.3	własna	kontenerów	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.II 2000