

MEMBRANA DACHOWA EPDM
PLYTY Z ROŻENIEM POLIURETANOWYM GR 10 CM
PLATWE STALOWE 16 CM
WIĄZAR STALOWY KRATOWY 18MM
TWARDA WELNA SKALNA Z WELONEM SZKLANYM 2X10 CM
PAROIZOLACJA
SUFIT PODWIESZANY WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO

współczynnik U = 0,16 W/m ² K
TYNK CEM.-WAP. – istniejący
GAZOBETON 25CM – istniejący
STYROPIAN 10 CM – istniejący
STYROPIAN EPS λ 0,031 - 10CM
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

współczynnik U = 0,15 W/m ² K
BLACHA DACHOWKOWA – istniejąca
LATY 4X5 cm – istniejąca
KONTRALATY 3X5 cm – istniejąca
FOLIA DACHOWA – istniejąca
KROKWI 8X18 cm + WECNA MIN. 18 cm – istniejąca
LATY 4X5 cm+WECNA MIN. 5 cm – istniejąca
PLYTY GIPS-KARTON, 2,5 cm – istniejąca

Wyrzutnia słabowa kolowa DN 630 mm!
zamontowana na kanale DN 630mm!

Kanał wentylacyjny z centrali wentylacyjnej!
630 DN montowany do sady budynku,
otwór Ø 15 mm do odprowadzenia skropli
umieścić w najbliższym punkcie kanału

współczynnik U = 0,16 W/m²K

TYNK CEM.-WAP. – istniejący
GAZOBETON 25CM – istniejący
STYROPIAN 10 CM – istniejący

PARKIET LITY SPORTOWY 22MM
LISTWA PRZYSCIENNA DREWNO. LITE Z OTWORAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA GR 22MM
LEGAR DOLNY GR. 22MM W ROZSTAWIE OK. 500 MM
PODLEGARMI ELEMENTY SPRZĘŻYSTIE POZIOMUJĄCE LEGARY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SZLICHTA 10 CM ZBRUJONA SIATKA Ø 3 MM
STYROPIAN EPS 200 (F330) 10 CM
IZOLACJA P.WŁGOCIOWA
CHUDY BETON 15 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 30 CM I STAL. ILLZOWANY CEMENTEM
GRUNT RODZINY

PARKIET LITY SPORTOWY 22MM
LISTWA PRZYSCIENNA DREWNO. LITE Z OTWORAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA GR 22MM
LEGAR DOLNY GR. 22MM W ROZSTAWIE OK. 500 MM
PODLEGARMI ELEMENTY SPRZĘŻYSTIE POZIOMUJĄCE LEGARY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SZLICHTA 10 CM ZBRUJONA SIATKA Ø 3 MM
CHUDY BETON 10 CM
IZOLACJA P.WŁGOCIOWA
CHUDY BETON 15 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 30 CM I STAL. ILLZOWANY CEMENTEM
GRUNT RODZINY

SCIANA FUNDAMENTOWA – istniejąca
DOCIEPLENIE – STYROPIAN 6 CM – istniejące
WYKONCZENIE – TYNK – istniejące
DOCIEPLENIE - STYROPIAN 10 CM EPS 100 λ 0,031
TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE /RAPOWKA PONIŻEJ POZIOMU TERENU

DOCIEPLENIE WYKONAĆ DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH

POSADZKA - GRES/PVC
SZLICHTA 3CM
1x PAPA ASFALTOWA
STYROPIAN 6 CM
2x PAPA ASFALTOWA NA LEPKU ASF.
GRUZOBETON 15 CM
PODSYPKA ZMR. – PIASEK, 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY

SCIANA FUNDAMENTOWA – istniejąca
DOCIEPLENIE – STYROPIAN 6 CM – istniejące
WYKONCZENIE – TYNK – istniejące
DOCIEPLENIE - STYROPIAN 10 CM
EPS 100 λ 0,031
TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE / RAPOWKA PONIŻEJ POZIOMU TERENU

DOCIEPLENIE WYKONAĆ DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI
"PROBUD" SP. Z O.O.
Konteczki 15 B/A, 19-300 Elk

NAZWA I ADRES OBIEKTU: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, Seda gimnastyczno budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie, DZ. NR EW. GR. 1607/6

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ A-A

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bartosz Żyliński do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 31/PDO/KR/2017

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Koć upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 104/67

Podpis: SCALA: 1:100

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA: CZERWIEC 2026r.