

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont budynku mieszkalnego Leśnictwa Wólka
ADRES INWESTYCJI : Wólka 30, 62-420 Strzałkowo
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO
ADRES INWESTORA : UL. WRZESIŃSKA 83, 62-200 GNIEZNO
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Przebudowa parter - wc kancelaria				0.00
1.2	Wejście do kancelarii ze szczytu, nowy otwór drzwiowy w holu, zsyp drewna , zamurowanie otworów				0.00
1.3	Roboty zewnętrzne - dojście , podest schody , balustrada - kancelaria				0.00
1	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO				0.00
2.1	Parter				0.00
2.2	Piętro				0.00
2.3	Wymiana i montaż stolarki drzwiowej , otworowej - parter i pietro				0.00
2.4	Dach , elewacja				0.00
2.5	Roboty zewnętrzne - front i tył budynku				0.00
2	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO				0.00
3	ZBIORNIK ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY O POJ. 10 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE				0.00
4	ROBOTY INSTALACYJNE WOD -KAN , C.O.				0.00
5	INSTALACE ELEKTRYCZNE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i remont budynku mieszkanego Leśnictwa Wólka					
1		PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO			
1.1		Przebudowa parter - wc kancelaria			
1	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1.69*1.24+0.28*0.90	m ²	2.348	
				RAZEM	2.348
2	KNR 2-02 d.1. 0121-03 1	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		1.24*2.50	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
3	KNR 4-01 d.1. 0716-01 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		3.10*2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
4	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany i sufit	m ²		
		(1.67*2.50)*2+3.10	m ²	11.450	
				RAZEM	11.450
5	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
		11.45+2.35	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
6	KNNR 2 d.1. 1208-01 1 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²		
		2.35	m ²	2.350	
				RAZEM	2.350
7	KNR K-04 d.1. 0602-03 1 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		5.90	m	5.900	
				RAZEM	5.900
8	KNR K-04 d.1. 0602-01 1	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w płynie typu Folbit	m ²		
		2.35+10.58	m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
9	KNR 2-02 d.1. 0829-11 1 analogia	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej H=2,10 m	m ²		
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
10	KNR 2-02 d.1. 1118-11 1 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.35	m ²	2.350	
				RAZEM	2.350
11	KNR 2-02 d.1. 1505-05 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
		7.40	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
12	KNR 4-01 d.1. 0333-11 1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja wc	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1. 0320-02 1	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²		
		(0.80*2.05*5)	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe - w-c 2.05*0.80	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
16	kalk. warsz- tutowa 1	Przeróbki instalacyjne, nowe podejścia wod - kan 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4 02 d.1. 0-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, wolnostojące 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4 02 d.1. 0-05 1 analogia	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-15 d.1. 0224-03 1	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'- wc biuro - komplet z klapą samoopadającą 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.1. 0114-01 1	Zawory kątowe do płuczki o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 1	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1. 0425-02 1	Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - montaż grzejnika 700* 500 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR INSTAL d.1. 0309-07 1	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR INSTAL d.1. 0307-04 1	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 1	urząd. urząd.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1. 0126-04 1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 26.00	m prób. m	 26.000	1.000
				RAZEM	26.000
26	kalk.ind. d.1. 1 1	Montaż wyposażenia łazienki - dozownik na mydło w płynie - kosz - uchwyt do papieru toaletowego - szczotka w pojemniku - lustro 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1. wycena indy- 1 widualna 1	Roboty elektryczne ; - przeróbka instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe podwójne - 1 szt - lampy oświetleniowe - 1 szt sufitowe, 1 lampa nad lustrem kinkietowa IP44 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Wejście do kancelarii ze szczytu, nowy otwór drzwiowy w hollu, zsyp drewna , zamurowanie otworów			
28	KNR 4-01 d.1. 0329-03 2 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 25 cm. na zaprawie cem.wapiennej dla otworów drzwiowych (2.30*0.25*1.0)*2+0.10	m ³ m ³	 1.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.250
29	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek- dodatkowe przesklepienie	m ³		
d.1.	0313-02				
2		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
30	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych dla podparcia nadproży	m ³		
d.1.	0203-03				
2	analogia	0.40	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
31	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży strunobetonowych wys. 12 cm- w.c.	m		
d.1.	0126-05				
2		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - holl, poddasze	m ³		
d.1.	0349-02				
2		2.10*0.28*2.50+1.10	m ³	2.570	
				RAZEM	2.570
33	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
2		2.10*0.90*2*0.24+0.80	m ³	1.707	
				RAZEM	1.707
34	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.	0711-01				
2		18.80	m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
35	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
2		18.80	m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
36	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł.ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
2		18.80	m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
37	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł.ży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-04				
2		18.80	m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
38	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
2		3.80	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
39	KNNR 3	Montaż nowych drzwi zewnętrznych z naswietłem w skrzydle - wejście główne - wzór i kolorystyka jak istniejące	m ²		
d.1.	0702-06				
2		2.10*1.10	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
40	KNNR 3	Montaż nowych drzwi zewnętrznych - wejście do kancelarii - wzór i kolorystyka jak wejściowe główne	m ²		
d.1.	0702-06				
2		ościeżnica drzwiowa drewniana klejona warstwowo+skrzydło drzwiowe płytowe drewniane klejone warstwowo zewn. pełne o wsp. U poniżej 2,6 - wzór i kolorystyka jak istniejące			
		2.10*1.00	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
41		Naprawa i obróbka ościeży , części elewacji po wykuciu otworów drzwiowych , zamurowaniu , wysypu do drewna	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Roboty zewnętrzne - dojście , podest schody , balustrada - kancelaria			
42	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1.	0307-01				
3	analogia	- wykop pod podest i schody			
		6.00*0.30	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNNR 6 d.1. 0806-01 3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNNR 6 d.1. 0803-01 3 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0.50*4.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNNR 6 d.1. 0106-03 3	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm Krotność = 2	m ²		
		(1.30*4.0)	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
46	KNNR 2 d.1. 1201-01 3 analogia	Podkłady betonowe stabilizujące podłoże z betonu C12/15 gr. 12 cm	m ³		
		(1.30*4.0*0.12)+0.25	m ³	0.874	
				RAZEM	0.874
47	KNNR 6 d.1. 0502-02 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona - schody oraz podest wejściowy	m ²		
		2.50*1.20+1.0*1.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
48	KNNR 6 d.1. 0404-05 R= 3 x3 analogia	Palisady betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej oporowej - kolor grafit	m		
		4.20	m	4.200	
				RAZEM	4.200
49	KNNR 6 d.1. 0404-05 3 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 25 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwone	m		
		1.20*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
50	KNR-W 2-02 d.1. 1035-01 3 analogia	Balustrady drewniane z drewna iglastego na słupkach 90 x 90 mm - balustrada zewnętrzna - wzór i kolorystyka na rzucie elewacji (krzyżowe) - wys. 1,10 m od podłoża	m		
		2.50+1.20+1.30	m	5.000	
				RAZEM	5.000
51	wycena indywidualna	Daszek wejściowy o konstrukcji drewnianej impregnowanej impregnat olejowy w kolorze pokryty dachówką typ S nawiązująca do istniejącej połaci dachu o wym. (1,30 m *1,55)*2 - mocowany do ściany - krokwie drewniane - łąty kontłaty - deskowanie 1 stronnie heblowane - 1x papa - rynny i rury spustowe z blachy powlekanej - (rynny 2 x1,40 m) - zastrały drewniane	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	kalk.własna	Wsyp piwnicznego metalowy o wym. 120x70 cm - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-02 d.1. 1219-03 3	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 typu ACO	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-04 d.1. 1105-01 3	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³		
		5.60	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
55	KNR 4-04 d.1. 1105-02 3	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m ³		
		5.60	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
2		REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO			
2.1		Parter			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez skucia tynku	m ²		
		13.90+2.80	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
57	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych - parter , kotłownia	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
58	KNR-W 4-01 d.2. 0634-01 1 analogia	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skry- talizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % - ściana przy ła- zienice	otw.		
		18	otw.	18.000	
				RAZEM	18.000
59	KNNR 2 d.2. 1208-01 1 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
60	KNR K-04 d.2. 0602-03 1	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - pom. łazienka	m		
		7.10	m	7.100	
				RAZEM	7.100
61	KNR K-04 d.2. 0602-01 1	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w płynie typu Folbit - wys. 2,10 m	m ²		
		3.50+13.90	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
62	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		48.10	m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
63	KNR 2-02 d.2. 0829-11 + 1 wycena indy- widualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,10 m łazienka ,kuchnia , fartuszek umywalka podpiwniczenie	m ²		
		13.90+3.80	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
64	KNR 2-02 d.2. 1118-11 1 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
65	NNRNKB d.2. 202 1136-01 1 R,Sx0,6 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele- demontaż	m ²		
		31.03	m ²	31.030	
				RAZEM	31.030
66	kalk ind d.2. 1	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²		
		31.03	m ²	31.030	
				RAZEM	31.030
67	NNRNKB d.2. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grubości min. 8 mm wraz z listwa- mi przyściennymi z drewna iglastego	m ²		
		31.03	m ²	31.030	
				RAZEM	31.030
68	KNNR 7 d.2. 0507-04 1 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m		
		7.40	m	7.400	
				RAZEM	7.400
69	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i ściany	m ²		
		202.30	m ²	202.300	
				RAZEM	202.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 202.30	m ² m ²	 202.300	
				RAZEM	202.300
71	NNRNKB d.2. 202 2609-06 1 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańskiej szer. 50 mm na sufitach i ścianach 23.40	m m	 23.400	
				RAZEM	23.400
72	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - kotłownia 35.90	m ² m ²	 35.900	
				RAZEM	35.900
73	KNR 2-02 d.2. 2009-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 182.0	m ² m ²	 182.000	
				RAZEM	182.000
74	KNR 4-01 d.2. 1204-05 1	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 78.80	m ² m ²	 78.800	
				RAZEM	78.800
75	KNR 4-01 d.2. 1204-05 1	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian 222.80	m ² m ²	 222.800	
				RAZEM	222.800
76	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 78.80	m ² m ²	 78.800	
				RAZEM	78.800
77	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 222.80	m ² m ²	 222.800	
				RAZEM	222.800
78	KNR-W 4-01 d.2. 1210-12 1	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne) 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR 4-01 d.2. 0807-04 1	Zerwanie okładzin schodów i podestu z płytek 8.20	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
80	KNR 4-01 d.2. 0211-01 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 8.20*70%	m ² m ²	 5.740	
				RAZEM	5.740
81	NNRNKB d.2. 202 2810-05 1	(z.VI) Okładziny schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm płytki min. gr. 7 mm 8.20	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
82	KNR 4-04 d.2. 1105-01 1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km z kosztami utylizacji 7.80	m ³ m ³	 7.800	
				RAZEM	7.800
83	KNR 4-04 d.2. 1105-02 1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13 7.80	m ³ m ³	 7.800	
				RAZEM	7.800
2.2		Piętro			
84	KNR 4-01 d.2. 0819-15 2 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek bez skucia tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.70	m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
85	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych łazienka , balkon	m ²		
		5.0+6.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
86	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5.0+4.90	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
87	KNNR 2 d.2. 1208-01 2 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
88	KNNR 2 d.2. 1208-01 2 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm zewnątrz budynków	m ²		
		6.10	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
89	KNR K-04 d.2. 0602-01 2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
90	KNR K-04 d.2. 0602-01 2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit na zewnątrz	m ²		
		6.10	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
91	KNR K-04 d.2. 0602-03 2	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - pom. łazienka	m		
		7.40	m	7.400	
				RAZEM	7.400
92	KNR 2-02 d.2. 0829-11 + 2 wycena indy- widualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,10 m	m ²		
		19.80	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
93	KNR 2-02 d.2. 1118-11 2 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		5.0+6.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
94	NNRNKB d.2. 202 1136-01 2 R,Sx0,6 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele- demontaż	m ²		
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
95	kalk ind d.2. 2	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²		
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
96	NNRNKB d.2. 202 1136-01 2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grubości min. 8 mm wraz z listwa- mi przyściennymi z drewna iglastego	m ²		
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
97	KNNR 7 d.2. 0507-04 2 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m		
		7.20	m	7.200	
				RAZEM	7.200
98	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i ściany	m ²		
		60.20+182.30	m ²	242.500	
				RAZEM	242.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 242.50	m ² m ²	 242.500	
				RAZEM	242.500
100	NNRNKB d.2. 202 2609-06 2 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańskiej szer. 50 mm na sufitach i ścianach 24.0	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
101	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 98.0	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
102	KNR 2-02 d.2. 2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 134.0	m ² m ²	 134.000	
				RAZEM	134.000
103	KNR 4-01 d.2. 1204-05 2	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.20	m ² m ²	 60.200	
				RAZEM	60.200
104	KNR 4-01 d.2. 1204-05 2	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian 182.40	m ² m ²	 182.400	
				RAZEM	182.400
105	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.20	m ² m ²	 60.200	
				RAZEM	60.200
106	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 182.40	m ² m ²	 182.400	
				RAZEM	182.400
107	KNR-W 4-01 d.2. 1210-12 2	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
108	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 68.0	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
109	KNR 2 d.2. 1208-01 2 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków 4.60	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
110	KNR 2-02 d.2. 2011-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - łazienka 8.40	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
111	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
112	KNR 0-23 d.2. 2612-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wokół okien dachowych wraz z de-montażem istniejących narożników wypukłych 8.40	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
113	KNR-W 4-01 d.2. 1210-12 2	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne) 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
114	KNR 4-04 d.2. 1105-01 2	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³		
		5.70	m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
115	KNR 4-04 d.2. 1105-02 2	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13	m ³		
		5.70	m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
116	wycena indywidualna 2	Demontaż balustrady balkonowej o konstrukcji stalowo - drewnianej Montaż nowej balustrady metalowej wys. poręczy od podłoża 1,10 m, rozstaw do 12 cm prześwitu kompletnie pomalowanej - wzór do akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
117	kalk.własna d.2. 2	Przychód wykonawcy z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych - balustrada balkonowa, grzejniki, mat. inne	t		
		-0.32	t	-0.320	
				RAZEM	-0.320
2.3		Wymiana i montaż stolarki drzwiowej , otworowej - parter i piętro			
118	KNR 4-01 d.2. 0903-01 R*0, 3 5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		12.0	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
119	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3 analogia	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 12 i 25 cm. na zaprawie cem.wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
120	KNR 4-01 d.2. 0354-07 3 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
121	KNR 4-01 d.2. 0320-02 3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna (0.90*2.05*9)	m ²		
			m ²	16.605	
				RAZEM	16.605
122	KNR 4-01 d.2. 0320-02 3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna (0.80*2.05*2)	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
123	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe (2.05*0.90)*9	m ²		
			m ²	16.605	
				RAZEM	16.605
124	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-łazienka 2.05*0.80	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
125	wycena indywidualna 3	Wymiana uszczelek w oknach dachowych 78x64	szt		
		3.0	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
126	kalk.własna d.2. 3	Schody drewniane z balustradami parter-poddasze - podest, stopień, podstopień, wangi, poręcze, tralki - szlifowanie ręczne z przygotowaniem powierzchni, lakierowanie 3-krotne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
127	wycena indywidualna 3	Wymiana w drzwiach balkonowych zaparowanego wkładu okiennego wsp.1, 10 o wym. 0,80*1,30	szt		
		1.80	szt	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.2. 3		Wymiana schodów na strych drewnianych opuszczających z klapą docieploną i obróbką drewnianą listwami 1,20 m *0,70 m wys .po. 2,50 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		Dach , elewacja			
129 d.2. 4	wycena indywidualna	Czyszczenie dachu pokrytego dachówką typ S: sadza, mech, porosty, pleśń i porostów metodą zmycia z końcową impregnacją hydrofobową z kominami	m ²		
		237.60	m ²	237.600	
				RAZEM	237.600
130 d.2. 4	KNR 0-23 2611-01 + wycena indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji elewacji: zabrudzenia, usunięcie mchu, pleśni, glonów i porostów- elewacja budynku	m ²		
		220.40	m ²	220.400	
				RAZEM	220.400
131 d.2. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		220.40	m ²	220.400	
				RAZEM	220.400
132 d.2. 4	KNR 0-33 0128-01 R x 1,3 + wycena indywidualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków	m ²		
		220.40	m ²	220.400	
				RAZEM	220.400
133 d.2. 4	kalk.własna wycena indywidualna	Odnowienie powok malarskich drzwi wejściowych zewnętrznych drewnianych: - oczyszczenie, reperacja - ułożenie powłok malarskich impregnatem do drewna tzw. lakierobejcą 2x	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.2. 4	kalk.własna wycena indywidualna	Odnowienie powok malarskich okien drewnianych w kolorze drewna istniejące- go: okna ściennie oraz dachowe - oczyszczenie, reperacja - ułożenie powłok malarskich impregnatem do drewna tzw. lakierobejcą 2x - la- zur	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
135 d.2. 4	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku	m ²		
		36.20	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
136 d.2. 4	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe- ekstrapolacja	m ²		
		95.0	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
137 d.2. 4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³		
		7.80	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
138 d.2. 4	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13	m ³		
		7.80	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
2.5		Roboty zewnętrzne - front i tył budynku			
139 d.2. 5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin schodów i podestu z płytek	m ²		
		12.40+10.91	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
140 d.2. 5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		23.10*70%	m ²	16.170	
				RAZEM	16.170
141 d.2. 5	KNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm na zewnątrz budynków - wyrównywanie podłoża schodów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.10	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
142	NNRNKB d.2. 202 2810-05 5	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych antypoślizgowych kolor brąz na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm gr. płytki min. 8 mm na zaprawie elastycznej mrozoodpornej 23.10-4.83	m ² m ²	 18.270	
				RAZEM	18.270
143	KNR AT-22 d.2. 0301-01 5 analogia	Okładziny elewacyjne z płytek elewacyjnych klinkierowych o wym. 250 x 10 x 65 mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm - cokół+murki boczne 10.91-6.08	m ² m ²	 4.830	
				RAZEM	4.830
144	KNR 2-02 d.2. 1219-03 5	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 typu ACO 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		ZBIORNIK ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY O POJ. 10 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE			
145	KNR 2-01 d.3 0217-04	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 3.50*3.00*2.40+8.00*0.50*1.00	m ³ m ³	 29.200	
				RAZEM	29.200
146	KNR 2-18 d.3 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 3.50*3.00+8.00*0.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
147	KNR 2-22 d.3 0301-07 analogia	Dostarczenie i montaż zbiornika żelbetowego bezodpływowego na ścieki, zbiornik o poj. 10 m3 prefabrykowany z odpowietrzeniem kominkiem o śr. 80-100 mm 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR-W 2-18 d.3 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
149	d.3 wycena indywidualna 1	Montaż sudzienki kierunkowej o śr. 315 mm PVC typ Wavin z nakrywą i kinetą - wcięcie się w istniejący rurociąg o śr. 150 mm i podłączenie	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 27.30-17.60	m ³ m ³	 9.700	
				RAZEM	9.700
151	KNR 2-01 d.3 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 9.70	m ³ m ³	 9.700	
				RAZEM	9.700
152	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 9.70	m ³ m ³	 9.700	
				RAZEM	9.700
153	KNR 2-01 d.3 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 14.50	m ³ m ³	 14.500	
				RAZEM	14.500
4		ROBOTY INSTALACYJNE WOD -KAN ,C.O.			
154	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
155	KNR 4-02 d.4 0235-07 Rx1,5 wycena indywidualna	Demontaż brodzika z kabiną 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNR 4-02 d.4 0132-02 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 4-02 d.4 0132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159	KNR 4-02 d.4 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR-W 2-15 d.4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR-W 2-15 d.4 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR-W 2-15 d.4 0231-05 R = x1,30 analogia	Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego dł. 170 cm z obudową akrylową z tworzywa	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR 215 d.4 0224-0300	Ustępy z płuczką podtynkową - np. GEBERIT - montaż nowego stelaża - montaż nowej miski ustępowej z klapą samoopuszczalną - montaż klapki spłukowej dwudzielnej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
164	KNR-W 2-15 d.4 0232-02 analogia	Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego gr. min. 6 mm na profilach aluminiowych, okucia aluminiowe chromowane- ścianka drzwiowa łazienkowa przesuwna dł. 1,46 m x 2,0 m wysokość	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego "55"	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
166	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
167	KNR-W 2-15 d.4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - montaż grzejników łazienki wc parter 40*80 cm i piętro 60 x140 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
168	KNR INSTAL d.4 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		6	urząd.	6.000	
				RAZEM	6.000
169	KNR INSTAL d.4 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
170	KNR INSTAL d.4 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR 2-02 d.4 1021-07	Szafki łazienkowe umywalkowe szer. 60 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
173	KNR 2-15 d.4 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe np.CV Purmo 80	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR INSTAL d.4 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
175	d.4 wycena indywidualna	Wymiana kratek ściekowych - w-c parter prysznic na ociek liniowy 70 cm - kotłownia - punktowy wymiana istniejącego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
176	d.4 wycena indywidualna	Przeróbka instalacji wod - kan - zmiana podejścia do wanny , muszli ustępowej , grzejników - podejście wodnym do pralki z odpływem kanalizacyjnym - przeróbka rur z kotłowni - do nowej umywalki w korytarzu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
177	KNR 4-03 d.5 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
178	KNR 4-03 d.5 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.	szt.		
		21.00	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
179	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar . pomiar .	2.000	
		2.00			
				RAZEM	2.000
180	KNR 4-03 d.5 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego na cegle 1 bieg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
181	KNR 4-03 d.5 0306-01	Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
182	KSNR 5 d.5 0503-01 Rx1,5 analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED na sufitach	kpl.		
		6.0	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
183	d.5 wycena indywidualna	Roboty elektryczne ; - montaż lampy oświetleniowej nad drzwiami - z czujnikiem ruchu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
184	d.5 wycena indywidualna	Wymiana wentylatorów elektrycznych 125 x125 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
185	d.5 kalk. własna	Montaż agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż. 7KW - trójfazowy , 4 suwowy, rozruch ręczny - montaż gniazda wpinającego agregat w obwód elektryczny z przełącznikiem oraz niezbędnym osprzętem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
186	d.5 wycena indywidualna	Roboty przeróbkowe instalacji elektrycznej - przesunięcia gniazd , lamp - wymiana uniesprawnych przewodów , osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa i remont budynku mieszkanego Leśnictwa Wólka						
1		PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO				
1.1		Przebudowa parter - wc kancelaria				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	1.69*1.24+ 0.28*0.90 = 2.348	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	1.24*2.50 = 3.100	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²	3.10*2 = 6.200	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany i sufit	m ²	(1.67*2.50)* 2+3.10 = 11.450	0.00	0.00
5 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	11.45+2.35 = 13.800	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²	2.35	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR K-04 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	5.90	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w płynie typu Folbit	m ²	2.35+10.58 = 12.930	0.00	0.00
9 d.1. 1	KNR 2-02 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej H=2,10 m	m ²	10.30	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²	2.35	0.00	0.00
11 d.1. 1	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²	7.40	0.00	0.00
12 d.1. 1	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja wc	szt.	1.00	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.00	0.00	0.00
14 d.1. 1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²	(0.80*2.05* 5) = 8.200	0.00	0.00
15 d.1. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe - w-c	m ²	2.05*0.80 = 1.640	0.00	0.00
16 d.1. 1	kalk. warsztata	Przeróbki instalacyjne, nowe podejścia wod - kan	kpl	1	0.00	0.00
17 d.1. 1	KNNR 4 02 0-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, wolnostojące	kpl.	1	0.00	0.00
18 d.1. 1	KNNR 4 02 0-05 analogia	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga	szt	1	0.00	0.00
19 d.1. 1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'-wc biuro - komplet z klapą samoopadającą	kpl.	1.00	0.00	0.00
20 d.1. 1	KNR 2-15 0114-01	Zawory kątowe do płuczki o śr.nom. 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
21 d.1. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00	0.00	0.00
22 d.1. 1	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - montaż grzejnika 700*500 mm	szt.	1	0.00	0.00
23 d.1. 1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 1	KNR INSTAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.	1	0.00	0.00
25 d.1. 1	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych	m	26.00	0.00	0.00
26 d.1. 1	kalk.ind.	Montaż wyposażenia łazienki - dozownik na mydło w płynie - kosz - uchwyt do papieru toaletowego - szczotka w pojemniku - lustro	szt.	1.00	0.00	0.00
27 d.1. 1	wycena indywidualna	Roboty elektryczne ; - przeróbka instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe podwójne - 1 szt - lampy oświetleniowe - 1 szt sufitowe, 1 lampa nad lustrem kinkietowa IP44	kpl	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Wejście do kancelarii ze szczytu, nowy otwór drzwiowy w hollu, zsyp drewna , zamurowanie otworów				
28 d.1. 2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 25 cm. na zaprawie cem.wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	(2.30*0.25*1.0)*2+0.10 = 1.250	0.00	0.00
29 d.1. 2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek- dodatkowe przesklepienie	m ³	0.20	0.00	0.00
30 d.1. 2	KNR 4-01 0203-03 analogia	Wykonanie poduszek betonowych dla podparcia nadpro- ży	m ³	0.40	0.00	0.00
31 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży strunobetonowych wys. 12 cm- w.c.	m	8.0	0.00	0.00
32 d.1. 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebrawie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - holl, poddasze	m ³	2.10*0.28*2.50+1.10 = 2.570	0.00	0.00
33 d.1. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2.10*0.90*2*0.24+0.80 = 1.707	0.00	0.00
34 d.1. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	18.80	0.00	0.00
35 d.1. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	18.80	0.00	0.00
36 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	18.80	0.00	0.00
37 d.1. 2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	18.80	0.00	0.00
38 d.1. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	3.80	0.00	0.00
39 d.1. 2	KNR 3 0702-06	Montaż nowych drzwi zewnętrznych z nasświetlem w skrzydle - wejście główne - wzór i kolorystyka jak istniejące	m ²	2.10*1.10 = 2.310	0.00	0.00
40 d.1. 2	KNR 3 0702-06	Montaż nowych drzwi zewnętrznych - wejście do kancelarii - wzór i kolorystyka jak wejściowe główne ościeżnica drzwiowa drewniana klejona warstwowo+ skrzydło drzwiowe płytowe drewniane klejone warstwowo zewn. pełne o wsp. U poniżej 2,6 - wzór i kolorystyka jak istniejące	m ²	2.10*1.00 = 2.100	0.00	0.00
41 d.1. 2	wycena indywidualna	Naprawa i obróbka ościeży , części elewacji po wykuciu otworów drzwiowych , zamurowaniu , wsypu do drewna	kpl	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty zewnętrzne - dojście , podest schody , balustrada - kancelaria				
42 d.1. 3	KNR 2-01 0307-01 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - wykop pod podest i schody	m ³	6.00*0.30 = 1.800	0.00	0.00
43 d.1. 3	KNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	4.0	0.00	0.00
44 d.1. 3	KNR 6 0803-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	0.50*4.0 = 2.000	0.00	0.00
45 d.1. 3	KNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm Krotność = 2	m ²	(1.30*4.0) = 5.200	0.00	0.00
46 d.1. 3	KNR 2 1201-01 analogia	Podkłady betonowe stabilizujące podłoże z betonu C12/15 gr. 12 cm	m ³	(1.30*4.0* 0.12)+0.25 = 0.874	0.00	0.00
47 d.1. 3	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona - schody oraz podest wejściowy	m ²	2.50*1.20+ 1.0*1.20 = 4.200	0.00	0.00
48 d.1. 3	KNR 6 0404-05 R= x3 analogia	Palisady betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej oporowej - kolor grafit	m	4.20	0.00	0.00
49 d.1. 3	KNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 25 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwone	m	1.20*3 = 3.600	0.00	0.00
50 d.1. 3	KNR-W 2-02 1035-01 analogia	Balustrady drewniane z drewna iglastego na słupkach 90 x 90 mm - balustrada zewnętrzna - wzór i kolorystyka na rzucie elewacji (krzyżowe) - wys. 1,10 m od podłoża	m	2.50+1.20+ 1.30 = 5.000	0.00	0.00
51 d.1. 3	wycena indywidualna	Daszek wejściowy o konstrukcji drewnianej impregnowanej impregnat olejowy w kolorze pokryty dachówką typ S nawiązująca do istniejącej połaci dachu o wym. (1,30 m *1,55)*2 - mocowany do ściany - krokwie drewniane - łaty kontłaty - deskowanie 1 stronnie heblowane -1x papa - rynny i rury spustowe z blachy powlekanej - (rynny 2 x1,40 m) - zastrały drewniane	szt	1.0	0.00	0.00
52 d.1. 3	kalk.własna	Wsyp piwnicznego metalowy o wym. 120x70 cm - dostawa i montaż	kpl	1	0.00	0.00
53 d.1. 3	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 typu ACO	szt.	1.00	0.00	0.00
54 d.1. 3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³	5.60	0.00	0.00
55 d.1. 3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m ³	5.60	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO				
2.1		Parter				
56 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez skucia tynku	m ²	13.90+2.80 = 16.700	0.00	0.00
57 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych - parter , kotłownia	m ²	51.60	0.00	0.00
58 d.2. 1	KNR-W 4-01 0634-01 analogia	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % - ściana przy łazience	otw.	18	0.00	0.00
59 d.2. 1	KNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²	51.60	0.00	0.00
60 d.2. 1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - pom. łazienka	m	7.10	0.00	0.00
61 d.2. 1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w płynie typu Folbit - wys. 2,10 m	m ²	3.50+13.90 = 17.400	0.00	0.00
62 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	48.10	0.00	0.00
63 d.2. 1	KNR 2-02 0829-11 + wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2, 10 m łazienka ,kuchnia , fartuszek umywalka podpiwniczenie	m ²	13.90+3.80 = 17.700	0.00	0.00
64 d.2. 1	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²	3.50	0.00	0.00
65 d.2. 1	NNRNKB 202 1136-01 R,Sx0,6 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele- demontaż	m ²	31.03	0.00	0.00
66 d.2. 1	kalk ind	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²	31.03	0.00	0.00
67 d.2. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grubości min. 8 mm wraz z listwami przyściennymi z drewna iglastego	m ²	31.03	0.00	0.00
68 d.2. 1	KNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m	7.40	0.00	0.00
69 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i ściany	m ²	202.30	0.00	0.00
70 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	202.30	0.00	0.00
71 d.2. 1	NNRNKB 202 2609-06 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańskiej szer. 50 mm na sufitach i ścianach	m	23.40	0.00	0.00
72 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - kotłownia	m ²	35.90	0.00	0.00
73 d.2. 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	182.0	0.00	0.00
74 d.2. 1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	78.80	0.00	0.00
75 d.2. 1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	222.80	0.00	0.00
76 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	78.80	0.00	0.00
77 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	222.80	0.00	0.00
78 d.2. 1	KNR-W 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.	5.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
79 d.2. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin schodów i podestu z płytek	m ²	8.20	0.00	0.00
80 d.2. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	8.20*70% = 5.740	0.00	0.00
81 d.2. 1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm płytki min. gr. 7 mm	m ²	8.20	0.00	0.00
82 d.2. 1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³	7.80	0.00	0.00
83 d.2. 1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13	m ³	7.80	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Piętro				
84 d.2. 2	KNR 4-01 0819-15 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez skucia tynku	m ²	21.70	0.00	0.00
85 d.2. 2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych łazienka , balkon	m ²	5.0+6.10 = 11.100	0.00	0.00
86 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5.0+4.90 = 9.900	0.00	0.00
87 d.2. 2	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²	5.0	0.00	0.00
88 d.2. 2	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm zewnątrz budynków	m ²	6.10	0.00	0.00
89 d.2. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m ²	5.0	0.00	0.00
90 d.2. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit na zewnątrz	m ²	6.10	0.00	0.00
91 d.2. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - pom. łazienka	m	7.40	0.00	0.00
92 d.2. 2	KNR 2-02 0829-11 + wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2, 10 m	m ²	19.80	0.00	0.00
93 d.2. 2	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²	5.0+6.10 = 11.100	0.00	0.00
94 d.2. 2	NNRNKB 202 1136-01 R,Sx0,6 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele- demontaż	m ²	72.0	0.00	0.00
95 d.2. 2	kalk ind	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²	72.0	0.00	0.00
96 d.2. 2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grubości min. 8 mm wraz z listwami przyściennymi z drewna iglastego	m ²	72.0	0.00	0.00
97 d.2. 2	KNNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m	7.20	0.00	0.00
98 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i ściany	m ²	60.20+ 182.30 = 242.500	0.00	0.00
99 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	242.50	0.00	0.00
100 d.2. 2	NNRNKB 202 2609-06 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańskiej szer. 50 mm na sufitach i ścianach	m	24.0	0.00	0.00
101 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	98.0	0.00	0.00
102 d.2. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	134.0	0.00	0.00
103 d.2. 2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	60.20	0.00	0.00
104 d.2. 2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	182.40	0.00	0.00
105 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	60.20	0.00	0.00
106 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	182.40	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
107 d.2. 2	KNR-W 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.	3	0.00	0.00
108 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	68.0	0.00	0.00
109 d.2. 2	KNNR 2 1208- 01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²	4.60	0.00	0.00
110 d.2. 2	KNR 2-02 2011- 02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - łazienka	m ²	8.40	0.00	0.00
111 d.2. 2	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3	0.00	0.00
112 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wokół okien dachowych wraz z demontażem istniejących narożników wypukłych	m	8.40	0.00	0.00
113 d.2. 2	KNR-W 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.	2.00	0.00	0.00
114 d.2. 2	KNR 4-04 1105- 01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³	5.70	0.00	0.00
115 d.2. 2	KNR 4-04 1105- 02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13	m ³	5.70	0.00	0.00
116 d.2. 2	wycena indywi- dualna	Demontaż balustrady balkonowej o konstrukcji stalowo - drewnianej Montaż nowej balustrady metalowej wys. poręczy od podłoża 1,10 m, rozstaw do 12 cm prześwitu kompletnie pomalowanej - wzór do akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO	szt	1	0.00	0.00
117 d.2. 2	kalk.własna	Przychód wykonawcy z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych - balustrada balkonowa, grzejniki, mat. inne	t	-0.32	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Wymiana i montaż stolarki drzwiowej , otworowej - parter i pietro				
118 d.2. 3	KNR 4-01 0903-01 R*0,5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	12.0	0.00	0.00
119 d.2. 3	KNR 4-01 0329-03 analogia	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 12 i 25 cm. na zaprawie cem.wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.45	0.00	0.00
120 d.2. 3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.	12.00	0.00	0.00
121 d.2. 3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²	(0.90*2.05*9) = 16.605	0.00	0.00
122 d.2. 3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²	(0.80*2.05*2) = 3.280	0.00	0.00
123 d.2. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²	(2.05*0.90)*9 = 16.605	0.00	0.00
124 d.2. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-lazienka	m ²	2.05*0.80 = 1.640	0.00	0.00
125 d.2. 3	wycena indywidualna	Wymiana uszczelek w oknach dachowych 78x64	szt	3.0	0.00	0.00
126 d.2. 3	kalk.własna	Schody drewniane z balustradami parter-poddasze - podest, stopień, podstopień, wangi, poręcze, tralki - szlifowanie ręczne z przygotowaniem powierzchni, lakierowanie 3-krotne	kpl	1	0.00	0.00
127 d.2. 3	wycena indywidualna	Wymiana w drzwiach balkonowych zaparowanego wkładu okiennego wsp.1,10 o wym. 0,80*1,30	szt	1.80	0.00	0.00
128 d.2. 3		Wymiana schodów na strych drewnianych opuszczających z klapą docieploną i obróbką drewnianą listwami 1,20 m *0,70 m wys .po. 2,50 m	szt	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Dach , elewacja				
129 d.2. 4	wycena indywidualna	Czyszczenie dachu pokrytego dachówką typ S: sadza, mech, porosty, pleśń i porostów metodą zmycia z końcową impregnacją hydrofobową z kominami	m ²	237.60	0.00	0.00
130 d.2. 4	KNR 0-23 2611-01 + wycena indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji elewacji: zabrudzenia, usunięcie mchu, pleśni, glonów i porostów-elewacja budynku	m ²	220.40	0.00	0.00
131 d.2. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	220.40	0.00	0.00
132 d.2. 4	KNR 0-33 0128-01 R x 1,3 + wycena indywidualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków	m ²	220.40	0.00	0.00
133 d.2. 4	kalk.własna wycena indywidualna	Odnowienie powok malarskich drzwi wejściowych zewnętrznych drewnianych: - oczyszczenie, reperacja - ułożenie powłok malarskich impregnatem do drewna tzw. lakierobejcą 2x	szt	1	0.00	0.00
134 d.2. 4	kalk.własna wycena indywidualna	Odnowienie powok malarskich okien drewnianych w kolorze drewna istniejącego: okna ścienne oraz dachowe - oczyszczenie, reperacja - ułożenie powłok malarskich impregnatem do drewna tzw. lakierobejcą 2x - lazur	szt	14	0.00	0.00
135 d.2. 4	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku	m ²	36.20	0.00	0.00
136 d.2. 4	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe- ekstrapolacja	m ²	95.0	0.00	0.00
137 d.2. 4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³	7.80	0.00	0.00
138 d.2. 4	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13	m ³	7.80	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Roboty zewnętrzne - front i tył budynku				
139 d.2. 5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin schodów i podestu z płytek	m ²	12.40+10.91 = 23.310	0.00	0.00
140 d.2. 5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	23.10*70% = 16.170	0.00	0.00
141 d.2. 5	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm na zewnętrznych budynków - wyrównywanie podłoża schodów	m ²	23.10	0.00	0.00
142 d.2. 5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych antypoślizgowych kolor brąz na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm gr. płytki min. 8 mm na zaprawie eleastycznej mrozooodpornej	m ²	23.10-4.83 = 18.270	0.00	0.00
143 d.2. 5	KNR AT-22 0301-01 analogia	Okładziny elewacyjne z płytek elewacyjnych klinkierowych o wym. 250 x 10 x 65 mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm - cokół+murki boczne	m ²	10.91-6.08 = 4.830	0.00	0.00
144 d.2. 5	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 typu ACO	szt.	2.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ZBIORNIK ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY O POJ. 10 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE				
145 d.3	KNR 2-01 0217-04	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	3.50*3.00* 2.40+8.00* 0.50*1.00 = 29.200	0.00	0.00
146 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	3.50*3.00+ 8.00*0.50 = 14.500	0.00	0.00
147 d.3	KNR 2-22 0301-07 analogia	Dostarczenie i montaż zbiornika żelbetowego bezodpływowego na ścieki, zbiornik o poj. 10 m3 prefabrykowany z odpowietrzeniem kominkiem o śr. 80-100 mm	kpl	1.00	0.00	0.00
148 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	8.0	0.00	0.00
149 d.3	wycena indywidualna	Montaż sudzienki kierunkowej o śr. 315 mm PVC typ Wavin z nakrywą i kinetą - wcięcie się w istniejący rurociąg o śr. 150 mm i podłączenie	szt	1	0.00	0.00
150 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	27.30-17.60 = 9.700	0.00	0.00
151 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	9.70	0.00	0.00
152 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	9.70	0.00	0.00
153 d.3	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m ³	14.50	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY INSTALACYJNE WOD -KAN ,C.O.				
154 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2	0.00	0.00
155 d.4	KNR 4-02 0235-07 Rx1,5 wycena indywidualna	Demontaż brodzika z kabiną	kpl.	1	0.00	0.00
156 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2	0.00	0.00
157 d.4	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1.00	0.00	0.00
158 d.4	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.	1.00	0.00	0.00
159 d.4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	1.00	0.00	0.00
160 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00	0.00	0.00
161 d.4	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00	0.00	0.00
162 d.4	KNR-W 2-15 0231-05 R = x1,30 analogia	Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego dł. 170 cm z obudową akrylową z tworzywa	kpl.	1.00	0.00	0.00
163 d.4	KNR 215 0224-0300	Ustępy z płuczką podtynkową - np. GEBERIT - montaż nowego stelaża - montaż nowej miski ustępowej z klapą samoopuszczalną - montaż klapki splukowej dwudzielnej	kpl.	1	0.00	0.00
164 d.4	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego gr. min. 6 mm na profilach aluminiowych, okucia aluminiowe chromowane- ścianka drzwiowa łazienkowa przesuwna dł. 1,46 m x 2,0 m wysokość	kpl.	1	0.00	0.00
165 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego "55"	szt.	3.00	0.00	0.00
166 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	3.00	0.00	0.00
167 d.4	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - montaż grzejników -łazienki wc parter 40*80 cm i piętro 60 x140 cm	szt.	2	0.00	0.00
168 d.4	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.	6	0.00	0.00
169 d.4	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m	120	0.00	0.00
170 d.4	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.	1	0.00	0.00
171 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1	0.00	0.00
172 d.4	KNR 2-02 1021-07	Szafki łazienkowe umywalkowe szer. 60 cm	szt.	2	0.00	0.00
173 d.4	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV Purmo 80	kpl.	1	0.00	0.00
174 d.4	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.	3	0.00	0.00
175 d.4	wycena indywidualna	Wymiana krutek ściekowych - w-c parter prysznic na ociek liniowy 70 cm - kotłownia - punktowy wymiana istniejącego	kpl.	1	0.00	0.00
176 d.4	wycena indywidualna	Przeróbka instalacji wod - kan - zmiana podejścia do wanny , muszli ustępowej , grzejników - podejście wodnym do pralki z odpływem kanalizacyjnym - przeróbka rur z kotłowni - do nowej umywalki w korytarzu	kpl.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
177 d.5	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.	5.00	0.00	0.00
178 d.5	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.	szt.	21.00	0.00	0.00
179 d.5	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar.	2.00	0.00	0.00
180 d.5	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego na cegle 1 bieg.	szt.	4	0.00	0.00
181 d.5	KNR 4-03 0306-01	Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.	szt.	6.0	0.00	0.00
182 d.5	KSNR 5 0503-01 Rx1,5 analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED na sufitach	kpl.	6.0	0.00	0.00
183 d.5	wycena indywidualna	Roboty elektryczne ; - montaż lampy oświetleniowej nad drzwiami - z czujnikiem ruchu	kpl	2	0.00	0.00
184 d.5	wycena indywidualna	Wymiana wentylatorów elektrycznych 125 x 125 mm	kpl	2	0.00	0.00
185 d.5	kalk. własna	Montaż agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 7KW - trójfazowy , 4 suwowy, rozruch ręczny - montaż gniazda wpinającego agregat w obwód elektryczny z przełącznikiem oraz niezbędnym osprzętem	kpl	1	0.00	0.00
186 d.5	wycena indywidualna	Roboty przeróbkowe instalacji elektrycznej - przesunięcia gniazd , lamp - wymiana uniesprawnych przewodów , osprzętu	kpl	1	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna'''	r-g	1.9800	0.00	0.00
2.	robocizna'''	r-g	0.9800	0.00	0.00
3.	robocizna	r-g	3.6863	0.00	0.00
4.	robocizna	r-g	1641.6866	0.00	-0.00
5.	robocizna'	r-g	7.6000	0.00	0.00
6.	robocizna"	r-g	7.7600	0.00	-0.00
7.	robocizna'''	r-g	0.7560	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyposażenie wc	szt.	1.0000	0.00	0.00
2.	złom	t	-0.3200	0.00	0.00
3.	skrzydło drzwiowe drewniane gr. 40 mm z drewna iglastego klejonego warstwowo na grubość ,sklejka naturalna (bez mikrowczepów), płycinowe pełne kompletne z podcięciem wentylacyjnym /zamek wpuszczany łazienkowy / - malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna -kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach'	m ²	1.6400	0.00	0.00
4.	ościeżnice drzwiowe drewniane z uszczelką przylgową, z drewna iglastego klejonego na grubość muru z opaską obustronną-malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna lub sklejka naturalna - kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	19.8850	0.00	0.00
5.	skrzydło drzwiowe drewniane gr. 40 mm z drewna iglastego klejonego warstwowo na grubość (bez mikrowczepów), płycinowe pełne kompletne lub sklejka naturalna /zamek wpuszczany z zamkiem patentowym lub zwykłym/ - malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna - kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	16.6050	0.00	0.00
6.	skrzydło drzwiowe drewniane gr. 40 mm z drewna iglastego klejonego warstwowo na grubość (bez mikrowczepów), płycinowe pełne lub sklejka naturalna kompletne z podcięciem wentylacyjnym /zamek wpuszczany łazienkowy / -malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna -kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	1.6400	0.00	0.00
7.	ościeżnice drzwiowe drewniane z uszczelką przylgową, z drewna iglastego klejonego na grubość muru z opaską obustronną-malowane lazurą (np. firmy Remmers) , sklejka naturalna z rysunkiem drewna- kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	8.2000	0.00	0.00
8.	koszt utylizacji'	m ³	5.6000	0.00	0.00
9.	koszt utylizacji	m ³	21.3000	0.00	0.00
10.	izolacja hydrofobowa pokrycia dachu - materiał	kpl	237.6000	0.00	0.00
11.	wsyp	kpl	1.0000	0.00	0.00
12.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0400	0.00	0.00
13.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0.8550	0.00	0.00
14.	kątownik aluminiowy ochronny	szt	9.8784	0.00	0.00
15.	profile nośne 60/27	szt	18.6480	0.00	0.00
16.	profile przyściennie 28/27	szt	4.4520	0.00	0.00
17.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	4.2840	0.00	0.00
18.	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	17.0520	0.00	0.00
19.	wieszak w 60/60	szt	17.0520	0.00	0.00
20.	wkręty metalowe	kg	1.5455	0.00	0.00
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5360	0.00	0.00
22.	haki do muru	kg	1.1400	0.00	0.00
23.	klamry ciesielskie	kg	0.9380	0.00	0.00
24.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.2688	0.00	0.00
25.	dyble stalowe	szt	35.2800	0.00	0.00
26.	kratki wentylacyjne z PCV o śr, 160 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00
27.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	3.0000	0.00	0.00
28.	listwa progowa aluminiowa	m	16.7900	0.00	0.00
29.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	19.9100	0.00	0.00
30.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	0.2800	0.00	0.00
31.	farba lateksowa	dm ³	1.9166	0.00	0.00
32.	farba emulsyjna kolor	dm ³	7.6140	0.00	-0.00
33.	farba podkładowa	dm ³	83.8068	0.00	-0.00

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34	farba lateksowa biała	dm ³	41.4220	0.00	0.00
35	farby lateksowe odporne na ścieranie nawierzchniowe kolor - do uzgodnienia z Inwestorem	dm ³	115.8872	0.00	-0.00
36	tynk mineralny gr 2 mm	kg	220.4000	0.00	0.00
37	farba dyspersyjna elewacyjna'	dm ³	77.1400	0.00	0.00
38	mydło techniczne maziste (szare) 65%"	kg	0.2519	0.00	0.00
39	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	9.7856	0.00	-0.00
40	klej kostny	kg	0.0370	0.00	0.00
41	zaprawa klejąca	kg	283.1400	0.00	0.00
42	zaprawa spoinująca	kg	19.4250	0.00	0.00
43	zaprawa klejąca'	kg	53.5600	0.00	0.00
44	pianka poliuretanowa	kg	0.1544	0.00	0.00
45	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'	kg	44.0800	0.00	0.00
46	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20	kg	7.5600	0.00	0.00
47	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	29.4147	0.00	0.00
48	podkład pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²	123.6360	0.00	0.00
49	wyroby stalowe -wycieraczka	kg	54.0000	0.00	0.00
50	piasek'''	m ³	0.0198	0.00	0.00
51	piasek	m ³	0.0231	0.00	0.00
52	piasek'	m ³	1.9240	0.00	0.00
53	piasek uszlachetniony	m ³	0.3310	0.00	0.00
54	piasek do zapraw	m ³	0.5008	0.00	0.00
55	piasek do zapraw'	m ³	0.2247	0.00	0.00
56	piasek do zapraw"	m ³	0.1814	0.00	-0.00
57	piasek do zapraw'''	m ³	0.1588	0.00	0.00
58	piasek do zapraw''''	m ³	0.5001	0.00	0.00
59	piasek do zapraw'''''	m ³	0.0150	0.00	0.00
60	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	1.7690	0.00	0.00
61	cement portlandzki 35 bez dodatków'	kg	118.4933	0.00	-0.00
62	cement portlandzki 35 bez dodatków"	kg	2.0700	0.00	0.00
63	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	30.6407	0.00	0.00
64	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2.0160	0.00	0.00
65	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0062	0.00	0.00
66	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0125	0.00	-0.00
67	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków'	t	0.0491	0.00	0.00
68	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0322	0.00	0.00
69	cement 25 z dodatkami	t	0.0978	0.00	0.00
70	wapno suchogaszone	kg	18.0942	0.00	0.00
71	wapno suchogaszone'	t	0.0510	0.00	0.00

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
72	wapno suchogaszone"	t	0.1241	0.00	0.00
73	wapno suchogaszone	t	0.3914	0.00	0.00
74	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	22.2000	0.00	0.00
75	gips szpachlowy	kg	40.1700	0.00	0.00
76	gips budowlany szpachlowy	t	1.1249	0.00	-0.00
77	gips szpachlowy	t	0.0042	0.00	0.00
78	plyty gipsowo-kartonowe	m²	8.6520	0.00	0.00
79	cegła budowlana pełna'	szt	82.2000	0.00	0.00
80	cegła budowlana pełna	szt	6.0000	0.00	0.00
81	nadproża strunobetonowe wys. 12 cm'	m	8.1600	0.00	0.00
82	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT""	dm ₃	3.0360	0.00	0.00
83	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT""	dm ₃	124.3160	0.00	0.00
84	zaprawa do wklejenia taśmy	kg	30.8100	0.00	0.00
85	panele podłogowe klasa ścieralności AC4 grubości min. 8 mm	m²	107.1512	0.00	0.00
86	błoczki z betonu komórkowego o wym. 49x24x24 cm	szt.	58.8915	0.00	0.00
87	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	25.4200	0.00	0.00
88	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, czerwona	m²	4.2840	0.00	0.00
89	obrzeża betonowe 25x6 cm	m	3.6720	0.00	0.00
90	palisada betonowe 8 x 30 x100 cm	m	14.7000	0.00	0.00
91	beton C16/20	m³	0.8915	0.00	0.00
92	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	0.4060	0.00	0.00
93	mieszanka betonowa""	m³	0.5460	0.00	0.00
94	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	kg	184.4325	0.00	-0.00
95	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N'	kg	72.7650	0.00	0.00
96	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N na zewnątrz	kg	34.9650	0.00	0.00
97	zaprawa do spoinowania	kg	5.9409	0.00	0.00
98	zbiornik żelbetowy bezodpływowy na ścieki, zbiornik o poj. 10 m3 prefabrykowany jednokomorowy z odpowietrzeniem kominkiem o śr. 80-100 mm	kpl.	1.0000	0.00	0.00
99	zaprawa	m³	0.0310	0.00	0.00
100	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	32.4625	0.00	0.00
101	plytki posadzkowe wielkoformatowe gat. 1- wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem	m²	14.8920	0.00	-0.00
102	plytki posadzkowe wielkoformatowe gat. 1- wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem'	m²	2.3970	0.00	0.00
103	plytki wielkoformatowe ściennie gat. 1- na klej - wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem'	m²	10.5060	0.00	0.00
104	plytki wielkoformatowe ściennie gat. 1- na klej - wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem	m²	38.2500	0.00	0.00
105	plytki klinkierowe typu Przysucha o wym. 250x10x65 mm - kolor brąz (do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM)	m²	5.0715	0.00	0.00
106	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m³	0.0112	0.00	0.00
107	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m³	0.0032	0.00	0.00
108	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m³	0.0171	0.00	0.00
109	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'	m³	0.0019	0.00	0.00

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
110.	balustrada drewniana impregnowana w kolorze	m	5.5000	0.00	0.00
111.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0234	0.00	0.00
112.	cokoły przyścienne drewniane z drewna iglastego o wys. 80-100 mm i grubości min. 20 mm bejcowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM	m	119.5148	0.00	0.00
113.	ościeżnica drzwiowa drewniana klejona warstwowo+skrzydło drzwiowe płytowe drewniane klejone warstwowo zewn. pełne o wsp. U poniżej 2,6 - wzór i kolorystyka jak istniejące	szt	2.1000	0.00	0.00
114.	ościeżnica drzwiowa drewniana klejona warstwowo+skrzydło drzwiowe płytowe drewniane klejone warstwowo zewn. pełne o wsp. U poniżej 2,6 - wzór i kolorystyka jak główne wejściowe	szt	2.3100	0.00	0.00
115.	szafki kuchenne	szt	2.0000	0.00	0.00
116.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	0.7068	0.00	0.00
117.	płyty komunikacyjne długie	m ²	0.0380	0.00	0.00
118.	płyty komunikacyjne krótkie	m ²	0.0190	0.00	0.00
119.	płyty pomostowe robocze	m ²	1.3019	0.00	0.00
120.	taśma amerykańska szer. 10 cm	m	52.1400	0.00	-0.00
121.	taśma spoinowa	m	9.6600	0.00	0.00
122.	woda	m ³	0.0300	0.00	0.00
123.	woda z rurociągu	m ³	0.4377	0.00	0.00
124.	woda'	m ³	0.0504	0.00	0.00
125.	woda	m ³	0.0114	0.00	0.00
126.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0162	0.00	0.00
127.	środek iniekcyjny	kg	3.4560	0.00	0.00
128.	aktywator krzemowy	kg	0.2880	0.00	0.00
129.	rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	2.0000	0.00	0.00
130.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	6.0000	0.00	-0.00
131.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	2.0000	0.00	0.00
132.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	0.6000	0.00	0.00
133.	kształtki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt	2.0000	0.00	0.00
134.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	2.0000	0.00	0.00
135.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy SN8 o śr. zewn. 160 mm	m	8.1600	0.00	0.00
136.	zawory kątowe do płuczeki o śr.nom. 15 mm	szt	1.0000	0.00	0.00
137.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0.2560	0.00	0.00
138.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000	0.00	0.00
139.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000	0.00	0.00
140.	baterie umywalkowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm'	szt.	1.0000	0.00	0.00
141.	baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwany o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00
142.	baterie natryskowe z natryskiem przesuwany o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00
143.	baterie umywalkowe stojące gat. 1	szt.	3.0000	0.00	0.00
144.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	3.0000	0.00	0.00
145.	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z oplocie	szt.	6.0000	0.00	0.00

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 6.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000	0.00	0.00
14 7.	komplety przelewowo-spustowe do wanien	szt.	1.0000	0.00	0.00
14 8.	trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych	szt.	2.0000	0.00	0.00
14 9.	termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00
15 0.	termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm'	szt.	3.0000	0.00	0.00
15 1.	grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kpl. zawieszenia	szt.	1.0000	0.00	0.00
15 2.	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane	szt.	1.0000	0.00	0.00
15 3.	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane'	szt.	2.0000	0.00	0.00
15 4.	uchwyty do grzejników	szt.	4.0000	0.00	0.00
15 5.	uchwyty do grzejników'	szt.	8.0000	0.00	0.00
15 6.	umywalki porcelanowe	szt.	1.0000	0.00	0.00
15 7.	postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.0000	0.00	0.00
15 8.	wanny prostokątne z tworzyw sztucznych z obudową dł. 170 cm	szt.	1.0000	0.00	0.00
15 9.	ścianka drzwiowa łazienkowa przesuwna dł. 1,46 m x 2,0 m wysokość	szt.	1.0000	0.00	0.00
16 0.	Urządzenia sanitarne GEBERIT	szt.	1.0000	0.00	0.00
16 1.	wsporniki do umywalk	szt.	1.0000	0.00	0.00
16 2.	umywalki porcelanowe "55"	szt.	3.0000	0.00	0.00
16 3.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000	0.00	0.00
16 4.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe'	szt.	1.0000	0.00	0.00
16 5.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt.	1.0000	0.00	0.00
16 6.	sedesy typu 'kompakt' z duralplatu	kpl	1.0000	0.00	0.00
16 7.	wsporniki do umywalk porcelanowych'	szt.	3.0000	0.00	0.00
16 8.	rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	m	0.0300	0.00	0.00
16 9.	złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	szt.	0.7680	0.00	-0.00
17 0.	kołki do wstrzeliwania	kg	2.8560	0.00	0.00
17 1.	sznur konopny smołowany	kg	0.2800	0.00	-0.00
17 2.	oprawy LED nawierzchniowe z żarówkami	szt.	6.0000	0.00	0.00
17 3.	łączniki instalacyjne	szt.	4.0800	0.00	0.00
17 4.	gniazda wtyczkowe p.t.	szt.	21.4200	0.00	0.00
17 5.	gniazda wtyczkowe p.t.'	szt.	6.1200	0.00	0.00
17 6.	kołki rozporowe plastikowe'	szt.	46.7200	0.00	0.00
17 7.	płytki ceramiczne gr. min. 7 mm (kolor brąz - do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM)	m ²	8.6100	0.00	0.00
17 8.	płytki kamionkowe mrozoodporne antypoślizgowe gr. min. 8 mm (kolor brąz - do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM)	m ²	19.1835	0.00	0.00
17 9.	zaprawa klejowa elastyczna - sucha mieszanka	kg	191.1134	0.00	0.00
18 0.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2.2140	0.00	0.00
18 1.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	4.9329	0.00	0.00
18 2.	folia płynna FOLBIT'	dm ³	4.6400	0.00	0.00
18 3.	folia płynna FOLBIT'''	dm ³	1.8880	0.00	0.00

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 4.	folia płynna FOLBIT""	dm ³	11.8956	0.00	0.00
18 5.	folia płynna FOLBIT	dm ³	20.6080	0.00	0.00
18 6.	folia płynna FOLBIT"	dm ³	5.6120	0.00	0.00
18 7.	taśma uszczelniająca'	m	15.6600	0.00	0.00
18 8.	taśma uszczelniająca"	m	6.3720	0.00	0.00
18 9.	materiały instalacyjne		1.0000	0.00	0.00
19 0.	osprzęt elektryczny - lampy oświetleniowe - 2 szt sufitowe, 1 lampa nad lustrem kinkietowa IP44	1 kpl	1.0000	0.00	0.00
19 1.	dązek wejściowy - kompletny		1.0000	0.00	0.00
19 2.	kompletny system elewacyjny	szt	1.8000	0.00	0.00
19 3.	osprzęt elektryczny - lampa oświetleniowa - z czujnikiem ruchu	1 kpl	2.0000	0.00	0.00
19 4.	lakier do drewna w kolorze	szt	11.4000	0.00	0.00
19 5.	uszczelki do okien dachowych	szt	3.0000	0.00	0.00
19 6.	sudzienka kierunkowa o śr. 315 mm PVC typ Wavin z nakrywą i kinetą	kpl	1.0000	0.00	0.00
19 7.	balustrada metalowa wys. poręczy od podłoża 1,10 m, rozstaw do 12 cm prześwitu	m	7.4000	0.00	0.00
19 8.	wkład drzwi balkonowych o wy. 0,8 x 1,30 m	szt	1.8000	0.00	0.00
19 9.	schody na strych drewniane opuszczające z klapą docieploną i obróbką drewnianą listwami 1,20 m *0,70 m wys .po. 2,50 m	szt	1.0000	0.00	0.00
20 0.	obudowa akrylowa z tworzywa wanny 170 cm	szt	1.0000	0.00	0.00
20 1.	osprzęt instalacyjny	kpl	1.0000	0.00	0.00
20 2.	osprzęt elektryczny	kpl	1.0000	0.00	0.00
20 3.	Montaż agregatu prądotwórczego nie mniejszej od 7KW		1.0000	0.00	0.00
20 4.	kratka ściekowa liniowa dł. 70 cm	szt	1.0000	0.00	0.00
20 5.	kratka ściekowa punktowa nierdzewna	szt	1.0000	0.00	0.00
20 6.	wentylatory elektryczne o wym 125 x 125 mm	szt	2.0000	0.00	0.00
20 7.	materiały pomocnicze	zł			-0.00
20 8.	Materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0100	0.00	0.00
2.	koparka gasienicowa 0.25 m3	m-g	1.6819	0.00	0.00
3.	koparka gasienicowa 0.4 m3	m-g	0.9628	0.00	0.00
4.	spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.5631	0.00	0.00
5.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	0.3007	0.00	0.00
6.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0.6829	0.00	0.00
7.	środek transportowy'	m-g	0.0210	0.00	0.00
8.	żuraw	m-g	0.4900	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	4.9384	0.00	0.00
10.	wyciąg'	m-g	0.2198	0.00	0.00
11.	wyciąg''	m-g	1.1130	0.00	-0.00
12.	wyciąg'''	m-g	0.0050	0.00	0.00
13.	wyciąg''''	m-g	6.6960	0.00	-0.00
14.	wyciąg'''''	m-g	1.3372	0.00	0.00
15.	wyciąg''''''	m-g	0.7941	0.00	0.00
16.	wyciąg'''''''	m-g	0.1449	0.00	0.00
17.	wyciąg''''''''	m-g	4.5856	0.00	-0.00
18.	wyciąg'''''''''	m-g	0.4080	0.00	0.00
19.	wyciąg''''''''''	m-g	1.5363	0.00	0.00
20.	wyciąg'''''''''''	m-g	0.9400	0.00	0.00
21.	wyciąg''''''''''''	m-g	0.3780	0.00	0.00
22.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1200	0.00	0.00
23.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0059	0.00	0.00
24.	środek transportowy	m-g	0.5437	0.00	0.00
25.	środek transportowy''	m-g	0.0090	0.00	0.00
26.	środek transportowy''''	m-g	0.0100	0.00	0.00
27.	środek transportowy'	m-g	0.1400	0.00	0.00
28.	środek transportowy''	m-g	0.0100	0.00	0.00
29.	środek transportowy''''	m-g	0.0001	0.00	0.00
30.	środek transportowy''''''	m-g	0.0150	0.00	0.00
31.	środek transportowy''''''''	m-g	0.1764	0.00	0.00
32.	środek transportowy''''''''''	m-g	0.2800	0.00	0.00
33.	środek transportowy''''''''''''	m-g	0.0300	0.00	0.00
34.	środek transportowy''''''''''''''	m-g	0.0120	0.00	0.00
35.	środek transportowy''''''''''''''''	m-g	0.0006	0.00	0.00
36.	środek transportowy''''''''''''''''''	m-g	0.0001	0.00	0.00
37.	środek transportowy''''''''''''''''''''	m-g	0.0140	0.00	0.00
38.	środek transportowy''''''''''''''''''''''	m-g	0.0140	0.00	0.00
39.	środek transportowy''''''''''''''''''''''''	m-g	0.2200	0.00	0.00
40.	środek transportowy''''''''''''''''''''''''''	m-g	0.1100	0.00	0.00
41.	środek transportowy	m-g	0.1449	0.00	0.00
42.	środek transportowy	m-g	0.1438	0.00	0.00
43.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.0100	0.00	0.00
44.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.2600	0.00	0.00
45.	samochód dostawczy 0.9 t''	m-g	0.0300	0.00	0.00
46.	samochód dostawczy 0.9 t'''	m-g	0.1800	0.00	0.00
47.	środek transportowy	m-g	5.3798	0.00	-0.00
48.	środek transportowy'	m-g	0.0041	0.00	0.00
49.	środek transportowy''	m-g	1.1048	0.00	0.00
50.	środek transportowy'''	m-g	0.0056	0.00	0.00
51.	środek transportowy''''	m-g	0.0038	0.00	0.00
52.	środek transportowy''''''	m-g	0.3280	0.00	0.00
53.	środek transportowy''''''''	m-g	0.3351	0.00	0.00
54.	samochód skrzyniowy	m-g	0.0664	0.00	0.00
55.	środek transportowy''''''''''	m-g	0.7308	0.00	0.00
56.	samochód samowyladowczy 5 t'	m-g	1.9600	0.00	0.00
57.	samochód samowyladowczy 5 t''	m-g	2.0720	0.00	0.00
58.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	17.7003	0.00	0.00
59.	samochód samowyladowczy 5 t'''	m-g	3.5670	0.00	0.00
60.	mechaniczny młot udarowo-obrotowy	m-g	10.0800	0.00	0.00
61.	betoniarka wolnospadowa elektryczna''	m-g	0.3400	0.00	-0.00
62.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.9739	0.00	0.00
63.	wibrator powierzchniowy	m-g	0.5460	0.00	0.00
64.	mieszarka do zapraw	m-g	1.3392	0.00	0.00
65.	rusztowanie rurowe	m-g	14.4856	0.00	0.00
66.	środek transportowy	m-g	0.1296	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł