

Wejherowo, dnia 02.09.2025r

DROG
Stanisław Sandomierski
ul. Kolejowa 1/6
84-100 Puck

L.Dz/ZWSPP-/2025/JP

Dotyczy: uzgodnienia projektu „Przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Lipowej w m. Jeldzino”.

Firma Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w odpowiedzi na przesłany wniosek informuje, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącym uzbrojeniem eksploatowanym przez Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.. W związku z powyższym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu. Przebieg linii przedstawiono na mapie PZT rys. nr 1 stanowiącej załącznik do uzgodnienia.

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W miejscach skrzyżowań z drogami, zbliżeń z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie telekomunikacyjne należy zabezpieczyć osłonami rurowymi dzielonymi przez całą szerokość jezdni.

Wzdłuż ulicy Kartoszyńskiej na wjeździe w ul. Lipową przebiega światłowodowa linia magistralna typu NOVONET DB 5/10mm z kablami 72 J oraz 24J, oraz 7 szt. przyłączy abonenckich typu DB7mm z kablami 6J. Linia ta krzyżuje się z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej, miejsce to oznaczono na mapie PZT – zał. nr 1. Należy zachować szczególną uwagę podczas prac w jej pobliżu oraz miejscu skrzyżowania, na całym odcinku projektowanego zjazdu z ul. Kartoszyńskiej w ul. Lipową linię światłowodową osłonić za pomocą rur osłonowych dwudzielnych.

Infrastruktura firmy Chopin Telewizji Kablowej w pasie ul. Lipowej składa się z rurociągu kablowego typu RHDPE Ø 40mm z umieszczoną wewnątrz mikrorurką DB7mm z kablem światłowodowym typu MUC 12J, w relacji studzienka kablowa typu SK2/Kartoszyńska do studzienki kablowej typu SK-1/Lipowa. Od studzienki SK-1 rozprowadzone są przyłącza abonenckie do najbliższych budynków. Opisana linia łącząca studzienki SK2 z SK-1 oraz przyłącze do budynku Lipowa 1 są w bezpośredniej kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową, co skutkuje koniecznością jej przebudowy. Pokrywą studzienki SK2 oraz studzienkę kablową SK-1 należy wyregulować do poziomu nawierzchni porojektowanej ulicy. Na schemacie nr 2 przedstawio propozycję przebudowy infrastruktury w obszar bezkolizyjny. Operator nie przewiduje wykonania złączy przelotowych lub wstawek kabli. Linie kablowe operatora należy projektować na całej długości odcinka złącze – złącze. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.

Z upoważnienia

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3
tel. 58 738 97 00, NIP 588-11-54-360

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczoną siecią telekomunikacyjną Chopin Telewizja Kablowa. projekt zagosp.terenu rys.nr 1 – 1 egz.
2. Schemat infrastruktury Chopin Telewizja Kablowa, propozycja przebudowy – 1 egz.

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3