
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

	Nowy kod
Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty w zakresie różnych nawierzchni	45233200-1
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	45112710-5
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych	45212221-1
Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających	45232121-6
Wznoszenie ogrodzeń	45342000-6

NAZWA Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid. 583/3, 584/1 w
ZAMÓWIENIA: miejscowości Lutocin
Adres / lokalizacja: Lutocin, dz. nr 583/3 i 584/1

ZAMAWIAJĄCY: GMINA LUTOCIN
Adres: UL. PONIATOWSKIEGO 1, 09-317 LUTOCIN

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
mgr inż. Lidia Pawlak

Data opracowania przedmiaru robót: 29.06.2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
3	NAWODNIENIE BOISKA
4	WYPOSAŻENIE BOISKA
5	PIŁKOCHWYTY
6	PRACE DODATKOWE

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid. 583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin					
1			PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
1.1			ROBOTY DEMONTAŻOWE		
1 d.1.1	kalk. własna		Demontaż istniejących piłkochwyków	szt	
			2	szt	
			2,000		
			RAZEM		2,000
2 d.1.1	kalk. własna		Demontaż istniejących ławek od strony południowo - wschodniej terenu inwetsycyjnego	szt	
			2	szt	
			2,000		
			RAZEM		2,000
3 d.1.1	kalk. własna		Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej	szt	
			2	szt	
			2,000		
			RAZEM		2,000
1.2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
4 d.1.2	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	
			0,4050	ha	
			0,405		
			RAZEM		0,405
2			BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ		
5 d.2	KNR 2-21 0217-04		Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - gr. 10 cm	m3	
			45 * 90 * 0,1	m3	
			405,000		
			RAZEM		405,000
6 d.2	KNR 2-21 0217-04		Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (humus) - gr. 30 cm	m3	
			45 * 90 * 0,30	m3	
			1 215,000		
			RAZEM		1 215,000
7 d.2	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	
			45 * 90 * 0,1	m3	
			405,000		
			RAZEM		405,000
8 d.2	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
			45 * 90	m2	
			4 050,000		
			RAZEM		4 050,000
9 d.2	KNNR 6 0104-04		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	
			45 * 90	m2	
			4 050,000		
			RAZEM		4 050,000
10 d.2	kalk. własna		Ułożenie siatki przeciw kretom sposobem ręcznym na całej powierzchni boiska	szt	
			1	szt	
			1,000		
			RAZEM		1,000
11 d.2	kalk. własna		Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - mieszanie gruntu z torfem, piaskiem i nawozami w proporcjach zgodnie z dokumentacją projektową	szt	
			1	szt	
			1,000		
			RAZEM		1,000
12 d.2	KNR 2-21 0403-04		Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	
			0,405	ha	
			0,405		
			RAZEM		0,405
13 d.2	KNR 2-23 0207-03		Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			0,405 RAZEM	ha	0,405
14 d.2	KNR 2-23 0208-02		Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0,405 RAZEM	ha ha	0,405
15 d.2	KNR 2-23 0207-04		Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów 0,405 RAZEM	ha ha	0,405
3			NAWODNIENIE BOISKA		
16 d.3	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 320 * 0,3 * 0,6 57,600 RAZEM	m3 m3	57,600
17 d.3	KNNR 4 1009-01		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 320 320,000 RAZEM	m m	320,000
18 d.3	KNNR 4 1012-01		Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm 12 12,000 RAZEM	szt. szt.	12,000
19 d.3	KNNR 5 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 320 * 0,3 * 0,6 57,600 RAZEM	m3 m3	57,600
20 d.3	kalk. własna		Zakup i montaż kompletnego systemu nawadniania boiska, zawierającego m.in. zawory, 12 szt. zraszaczy, filtr, układ sterowania z czujnikami oraz uruchomienie całego systemu 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
4			WYPOSAŻENIE BOISKA		
21 d.4	KNR 2-23 0301-01		Ułożenie podkładu na gruncie z betonu żwirowego Krotność = 4 0,5 * 0,5 * 1 0,250 RAZEM	m3 m3	0,250
22 d.4	KNR 2-23 0309-03		Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	4,000
23 d.4	KNR 2-23 0309-04		Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	4,000
24 d.4	KNR 2-23 0310-07		Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej z siatkami i naciągami - kompletne, atestowane, pełnowymiarowe 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	2,000
25 d.4	kalk. własna		Zakup i montaż ławek dla zawodników zawierających po 4 miejsca siedzące - wykonanie - rama stalowa malowana proszkowo, siedziska z HDPE, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem 2 2,000 RAZEM	szt szt	2,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
26 d.4	kalk. własna		Dostawa i montaż kosza na śmieci 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
27 d.4	kalk. własna		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
5			PILKOCHWYTY		
28 d.5	KNR 2-01 0310-02		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Krotność = 26 0,5 * 0,5 * 1,3 0,325 RAZEM	m3 m3	 0,325
29 d.5	KNR 2-02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 26 (0,5 * 0,5 * 1,3) - 0,01 0,315 RAZEM	m3 m3	 0,315
30 d.5	kalk. własna		Dostawa i montaż piłkochwyty o wys. 6,0 m (za bramkami). Słupy stalowe 80x80x3mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Siatka bezwęzłowa PP gr. sznurka 4 mm, oczko 100x100 mm w kolorze zielonym. Długość piłkochwyty - 45 m 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
6			PRACE DODATKOWE		
31 d.6	kalk. własna		Obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania prac wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000