
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

	Nowy kod
Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty w zakresie różnych nawierzchni	45233200-1
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	45112710-5
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych	45212221-1
Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających	45232121-6
Wznoszenie ogrodzeń	45342000-6

NAZWA Projekt zasilenia elektroenergetycznego boiska do piłki nożnej

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja: Lutocin, dz. nr 583/3 i 584/1

ZAMAWIAJĄCY: GMINA LUTOCIN

Adres: UL. PONIATOWSKIEGO 1, 09-317 LUTOCIN

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

mgr inż. Paweł Szuman

Data opracowania przedmiaru robót: 07.07.2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	NAWODNIENIE BOISKA

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid. 583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin					
1			NAWODNIENIE BOISKA		
1 d.1	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 36 * 0,3 * 0,6 6,480 RAZEM	m3 m3	 6,480
2 d.1	KNNR 5 0706-02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 36 36,000 RAZEM	m m	 36,000
3 d.1	KNNR 5 0707-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 31 31,000 RAZEM	m m	 31,000
4 d.1	KNNR 5 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 5 5,000 RAZEM	m m	 5,000
5 d.1	KNNR 5 0702-03		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 0,4 * 0,6 * (36) 8,640 RAZEM	m3 m3	 8,640
6 d.1	KNNR 5 0411-8		Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnicę Robocizna Środek transportowy Żuraw samochodowy 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
7 d.1	KNNR 5 0401-1		Złącza kablowe typu ZK-1 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
8 d.1	KNNR 5 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
9 d.1	KNNR 5 1304-1		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) Robocizna 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000