

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie terenu przy budynku MGOK na działce nr ewid. 1470 w msc. Daleszyce

L.p.	Opis robót	Jedn.	Ilość
I	Roboty rozbiórkowe		
1	Rozebranie krawężnika odwóz i utylizacja	mb	23,00
2	Rozebranie chodnika i wjazdu	m ²	21,60
3	Rozbiórka ogrodzenia betonowego wys. 2m (wywóz i utylizacja)	mb	12,00
4	Rozebranie istniejącej bramy i furtki	kpl	1,00
5	Rozbiórka obrzeży	mb	18,00
II	Roboty ziemne		
1	Wykonanie koryta pod konstrukcje miejsc postojowych drogi i chodnika gr. 45cm	m ³	525,00
2	Wykonanie koryta pod konstrukcje biologiczno-czynna gr. 45cm	m ³	83,00
III	Konstrukcja		
	miejsca postojowe		
1	Wykonanie stabilizacji 2,5MPa gr. 20cm	m ²	525,00
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20cm	m ²	525,00
3	Ułożenie kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	525,00
IV	Miejsca biologiczne czynne		
1	Warstwa odsączająca gr. 20cm	m ²	184,00
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20cm	m ²	184,00
3	Płyta ażurowa na podsypce z kruszywa	m ²	184,00
4	Wykonanie drogi z kostki 5x18,5=92,50	m ²	92,50
V	Roboty brukarskie		
1	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	116,00
2	Ustawienie obrzeży 6x20 (obramowanie chodnika)	mb	47,00
3	Ułożenie chodnika 1,5x17=25,50	m ²	25,50
4	Ułożenie płyt ażurowych na skarpie 2,0x27,0=54m ²	m ²	54,00
5	Przekładka chodnika wjazdu i kostki (przy drodze powiatowej)	m	45,00
VI	Roboty montażowe		
1	Wykonanie bramy przesuwnej szerokości 6m z napędem	kpl	2,00
2	Ustawienie ogrodzenia panelowego z płytą betonową	mb	44,00
3	Wykonanie furtki	kpl	1,00