

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU**

Inwestor: **Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów**

Data wykonania: **grudzień 2025 r.**

Klasyfikacja robót: **45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,**

Nazwa inwestycji: **"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".**

Zadanie: **II. Ścieżka rowerowa przez Park im. Powstańców Warszawskich**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	0,330		
2	Rozbórka ist. nawierzchni z kruszywa	m ²	850,00		
3	Rozebranie pozostałości kolidujących z zaprojektowanymi nawierzchniami elementów zagospodarowania terenu, w tym krawężników, obrzeży, tarcz znaków i słupków oraz nawierzchni z kostki wraz z konstrukcją na połączeniu z ul. Koszalińską	kpl.	1,00		
II.	Roboty ziemne				
4	Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z transportem urobku na odkład Wykonawcy oraz wymiana gruntu organicznego do głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu.	m ³	255,00		
5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	870,00		
III.	Podbudowy				
6	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ścieżki rowerowej	m ²	870,00		
7	Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna ścieżki rowerowej	m ²	870,00		
IV.	Nawierzchnie				
8	Nawierzchnia mineralna - warstwa ścieralna (ozdobna) z kruszywa gr. 5 cm	m ²	850,00		
9	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej 10x20 cm, grafitowej, gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm. (połączenie z ulicą Koszalińską)	m ²	20,00		
V.	Elementy ulic				
10	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm	mb	660,00		
VI.	Organizacja ruchu				
11	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem zatwierdzenia oraz ustawienia oznakowania. Załączony do PFU zakres SOR jest pomocniczy i może ulec zmianie na etapie realizacji zadania.	kpl.	1,00		
12	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z utrzymaniem organizacji, objazdów, wykonaniem niezbędnych poszerzeń czy dróg tymczasowych.	kpl.	1,00		
13	Dostarczenie i montaż dwóch tablic informacyjnych w oprawie metalowej o źródle finansowania zadania.	szt.	2,00		
VII.	Roboty wykończeniowe				
14	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw przy gr. warstwy humusu 10 cm.	kpl.	1,00		
15	Przestawienie elementów małej architektury (ławki, kosze). W miejsce uszkodzonych należy ustawić nowe ławki lub kosze.	kpl.	1,00		
				Razem [netto]:	

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU
ZESTAWIENIE ZADAŃ**

Inwestor: Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Data wykonania: grudzień 2025 r.

Klasyfikacja robót: 45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

Nazwa inwestycji: "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".

Zadanie: **II. Ścieżka rowerowa przez Park im. Powstańców Warszawskich**

Asortyment robót:	Wartość [netto]	Wartość [brutto]
Roboty budowlane:		
Prace projektowe:		
Nadzór autorski:		
Prace łącznie [netto]:		
Podatek VAT [23%]:		
Prace łącznie [brutto]:		