

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU**

Inwestor: **Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów**

Data wykonania: **grudzień 2025 r.**

Klasyfikacja robót: **45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,**

Nazwa inwestycji: **"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".**

Zadanie: **III. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	0,450		
2	Rozbórka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości średnio 8 cm. Destrukt bitumiczny należy wywieźć na odkład Wykonawcy i zutylizować.	m ²	1000,00		
3	Rozebranie pozostałych kolidujących z zaprojektowanymi nawierzchniami elementów zagospodarowania terenu, w tym nawierzchnie chodników, zjazdów, krawężników, obrzeży, tarcz znaków i słupków. Po zakończeniu prac rozbiórkowych przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych należy przeprowadzić mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	kpl.	1,00		
II.	Podbudowy				
4	Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C3/4,0 o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna zjazdów, wyniesienia oraz nawierzchni z kostki kamiennej tj. miejsca postojowe i zatoka autobusowa	m ²	824,00		
5	Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna ciągu pieszo-rowerowego.	m ²	2420,00		
6	Podbudowa cementowa C16/20 gr. 25 cm - warstwa podbudowy zasadniczej nawierzchni zatoki autobusowej i miejsc postojowych	m ²	300,00		
7	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna zjazdów betonowych, wyniesienia	m ²	524,00		
8	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego	m ²	2420,00		
III.	Nawierzchnie				
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR3-4 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy.	m ²	80,00		
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy.	m ²	80,00		
11	Siatka szklano-węglowa 120/200 kN/m2	m ²	80,00		
12	Nawierzchnia wyniesienia z kostki betonowej 10x20 cm, grafitowej, gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm.	m ²	24,00		
13	Nawierzchnia miejsc postojowych i zatoki z kostki kamiennej h=15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoinowana zaprawą cementową na bazie kwarcu - kostka nowa.	m ²	300,00		
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S KR1-2 - warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy	m ²	2775,00		
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W KR1-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy	m ²	2775,00		
16	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm, szarej, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm.	m ²	145,00		
IV.	Elementy ulic				
17	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	950,00		

18	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	150,00		
19	Ustawienie oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	50,00		
20	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm	mb	850,00		
21	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11, na ławie betonowej (wspólnej z krawężnikiem) gr. min 20 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic epoksydowych.	mb	40,00		
V.	Organizacja ruchu				
22	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem zatwierdzenia oraz ustawienia oznakowania. Załączony do PFU zakres SOR jest pomocniczy i może ulec zmianie na etapie realizacji zadania.	kpl.	1,00		
23	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z utrzymaniem organizacji, objazdów, wykonaniem niezbędnych poszerzeń czy dróg tymczasowych.	kpl.	1,00		
24	Dostarczenie i montaż dwóch tablic informacyjnych w oprawie metalowej o źródle finansowania zadania.	szt.	2,00		
VI.	Roboty wykończeniowe				
25	Dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	kpl.	2,00		
26	Wpust uliczny osadnikowy betonowy o średnicy Ø 500 bet., wraz z podbudową; Materiał oraz wykonanie (Roboty ziemne i montażowe) - przebudowa istniejących wpustów	kpl.	1,00		
				Razem [netto]:	

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU
ZESTAWIENIE ZADAŃ**

Inwestor: Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Data wykonania: grudzień 2025 r.

Klasyfikacja robót: 45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

Nazwa inwestycji: "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".

Zadanie: **III. Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza**

Asortyment robót:	Wartość [netto]	Wartość [brutto]
Roboty budowlane:		
Prace projektowe:		
Nadzór autorski:		
Prace łącznie [netto]:		
Podatek VAT [23%]:		
Prace łącznie [brutto]:		