

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU**

Inwestor: **Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów**

Data wykonania: **grudzień 2025 r.**

Klasyfikacja robót: **45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,**

Nazwa inwestycji: **"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".**

Zadanie: **IV. Ciąg pieszo rowerowy ul. Morska i Dworcowa**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	0,070		
2	Rozbórka istniejących nawierzchni zjazdów i chodników wraz z podbudowami w niezbędnym zakresie. Zamawiający określa zakres elementów, które należy przekazać na rzecz Miasta.	m ²	175,00		
3	Rozebranie pozostałości kolidujących z zaprojektowanymi nawierzchniami elementów zagospodarowania terenu, w tym krawężników, obrzeży, tarcz znaków i słupków.	kpl.	1,00		
II.	Roboty ziemne				
4	Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z transportem urobku na odkład Wykonawcy.	m ³	52,50		
5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	175,00		
III.	Podbudowy				
6	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego	m ²	175,00		
7	Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna ciągu pieszo-rowerowego.	m ²	175,00		
IV.	Nawierzchnie				
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S KR1-2 - warstwa ścierna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy	m ²	175,00		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W KR1-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy	m ²	175,00		
V.	Elementy ulic				
10	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	60,00		
11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	8,00		
12	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm	mb	70,00		
VI.	Organizacja ruchu				
13	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem zatwierdzenia oraz ustawienia oznakowania. Ponadto należy wycenę uwzględnić przebudowę ist. sygnalizacji świetlnej wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych. Załączony do PFU zakres SOR jest pomocniczy i może ulec zmianie na etapie realizacji zadania.	kpl.	1,00		
14	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z utrzymaniem organizacji, objazdów, wykonaniem niezbędnych poszerzeń czy dróg tymczasowych.	kpl.	1,00		
15	Dostarczenie i montaż dwóch tablic informacyjnych w oprawie metalowej. Tablica informująca o źródle finansowania zadania.	szt.	1,00		
VII.	Roboty wykończeniowe				
16	Przebudowa ist. wyspy dzielącej	kpl.	1,00		
17	Dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych	kpl.	1,00		
18	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw przy gr. warstwy humusu 10 cm.	kpl.	1,00		
Razem [netto]:					

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU
ZESTAWIENIE ZADAŃ**

Inwestor: Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Data wykonania: grudzień 2025 r.

Klasyfikacja robót: 45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

Nazwa inwestycji: "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".

Zadanie: **IV. Ciąg pieszo rowerowy ul. Morska i Dworcowa**

Asortyment robót:	Wartość [netto]	Wartość [brutto]
Roboty budowlane:		
Prace projektowe:		
Nadzór autorski:		
Prace łącznie [netto]:		
Podatek VAT [23%]:		
Prace łącznie [brutto]:		