

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU**

Inwestor: **Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów**

Data wykonania: **grudzień 2025 r.**

Klasyfikacja robót: **45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,**

Nazwa inwestycji: **"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".**

Zadanie: **V. Ciąg pieszo rowerowy na odcinku Sianów - Kleszcze**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	7,920		
2	Wycinka drzew	kpl.	1,000		
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 20 cm. Humus do wykorzystania na budowie po wcześniejszym oczyszczeniu.	m3	3900,00		
4	Rozebranie pozostałości kolidujących z zaprojektowanymi nawierzchniami elementów zagospodarowania terenu, w tym krawężników, obrzeży, tarcz znaków i słupków oraz ist. nawierzchni	kpl.	1,00		
II.	Roboty ziemne				
5	Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z transportem urobku na odkład Wykonawcy.	m ³	4640,00		
6	Roboty ziemne - wymiana gruntu organicznego do głębokości ok. 1,0 m poniżej rzędnej terenu. Grunt pozyskany w ramach inwestycji po sprawdzeniu przydatności lub z dowozu.	m ³	3500,00		
7	Roboty ziemne - formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0m wraz z dowozem materiału.	m ³	3500,00		
8	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	23200,00		
III.	Podbudowy				
9	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego	m ²	19500,00		
10	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni dróg	m ²	3700,00		
11	Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna ścieżki rowerowej	m ²	14880,00		
12	Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna ciągu pieszo-rowerowego	m ²	4620,00		
IV.	Nawierzchnie				
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S KR1-2 - warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy.	m ²	1150,00		
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W KR1-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy.	m ²	1150,00		
15	Nawierzchnia mineralna - warstwa ścieralna (ozdobna) z kruszywa gr. 4 cm	m ²	19500,00		
16	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	830,00		
17	Nawierzchni drogi z kruszywa gr. 15 cm	m ²	2870,00		
V.	Elementy ulic				

18	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	560,00		
19	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb	10,00		
20	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm	mb	12960,00		
VI.	Organizacja ruchu				
21	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem zatwierdzenia oraz ustawienia oznakowania. Należy uwzględnić również wykonanie pasów akustyczno-wibracyjnych. Załączony do PFU zakres SOR jest pomocniczy i może ulec zmianie na etapie realizacji zadania.	kpl.	1,00		
22	Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawierają się wszelkie prace związane z utrzymaniem organizacji, objazdów, wykonaniem niezbędnych poszerzeń czy dróg tymczasowych.	kpl.	1,00		
23	Dostarczenie i montaż dwóch tablic informacyjnych w oprawie metalowej o źródle finansowania zadania.	szt.	2,00		
VII.	Roboty wykończeniowe				
24	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem i obsianiem mieszaną traw przy gr. warstwy humusu 10 cm. (Również pobocza gruntowe)	kpl.	1,00		
25	Montaż strefy odpoczynku wraz ze strefą naprawy rowerów (należy uwzględnić 10 stojaków dla rowerów na każdej strefie odpoczynku)	szt.	4,00		
26	Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3, gr. 15 cm, zamięłowane miałem kamiennym #0/5 mm,	m ²	1290,00		
27	Nasadzenia kompensacyjne - wykonanie nasadzeń w postaci sadzonek drzew co najmniej 5-letnich, gat. jarząb szwedzki/ wiśnia piłkowana/ glóg wraz z palikowaniem (3 szt./drzewo), wiązaniem ogrodniczym (3mb/drzewo), montażem listwek drewnianych (3 szt. 70 cm/ drzewo) oraz mulczowaniem korą sosnową w ilości 40 l/drzewo.	kpl.	1,00		
28	Dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych	kpl.	1,00		
29	Przebudowa ist. przepustu oraz ustawienie elementów prefabrykowanych typu "L" wzdłuż ścieżki przy DW203 (należy uwzględnić barierki)	kpl.	1,00		
30	Obiekt mostowy - kładka dla rowerów długości ok 15 m, szerokości minimum 3m. Wysokość nad poziomem wody powinna zapewnić swobodny przepływ jednostek wodnych jak kajaki, rowery wodne itp..	kpl.	1,00		
				Razem [netto]:	

**SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU
ZESTAWIENIE ZADAŃ**

Inwestor: Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Data wykonania: grudzień 2025 r.

Klasyfikacja robót: 45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

Nazwa inwestycji: "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".

Zadanie: **V. Ciąg pieszo rowerowy na odcinku Sianów - Kleszcze**

Asortyment robót:	Wartość [netto]	Wartość [brutto]
Roboty budowlane:		
Prace projektowe:		
Nadzór autorski:		
Prace łącznie [netto]:		
Podatek VAT [23%]:		
Prace łącznie [brutto]:		