

zał. 8

ZESTAWIENIE BADAŃ KONSTRUKCJI DROGI						
Temat:		Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania: PFU - Przebudowa drogi - ulicy Mickiewicza w miejscowości Sianów				
Numer otworu	Rzędna otworu	Strop	Spąg	Miąższość	Łączna miąższość konstrukcji	Warstwy
	[m n.p.m.]	[m p.p.t]	[m p.p.t]	[m]	[m]	
1	10,85	0,000	0,035	0,035	0,224	I warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie łamanym i naturalnym (ścieralna)
		0,035	0,055	0,020		II warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie łamanym i naturalnym (podbudowa)
		0,055	0,120	0,065		III warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie naturalnym
		0,120	0,153	0,033		IV warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie naturalnym
		0,153	0,171	0,018		V warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie naturalnym
		0,171	0,224	0,053		Podbudowa z betonu na kruszywie naturalnym (ok. B10)
2	9,64	0,000	0,031	0,031	0,370	I warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie łamanym i naturalnym (ścieralna)
		0,031	0,070	0,039		II warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie łamanym i naturalnym (podbudowa)
		0,070	0,098	0,028		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (granit) - warstwa wyrównawcza
		0,098	0,138	0,040		III warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie łamanym i naturalnym
		0,138	0,175	0,037		IV warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie łamanym i naturalnym
		0,175	0,370	0,195		Bruk kamienny "Kocie łby"