

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja siedziby PCPR w Wieluniu
ADRES INWESTYCJI : ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń
INWESTOR : Powiat Wieluński
ADRES INWESTORA : Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE			
1.1		3/2 POKÓJ			
1.1.1		Posadzka			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1.1	0818-05				
1		18,18	m ²	18,180	
				RAZEM	18,180
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1.1	202 1134-01				
1		poz.1	m ²	18,180	
				RAZEM	18,180
3	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
d.1.1.1	0417-05				
1		poz.1	m ²	18,180	
				RAZEM	18,180
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1.1	202 1134-01				
1		poz.1	m ²	18,180	
				RAZEM	18,180
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
d.1.1.1	1124-01 ana-				
1	logia	poz.4*1,10	m ²	19,998	
				RAZEM	19,998
6		Utylizacja odpadów	m ³		
d.1.1.1	analogia				
1		poz.1*0,02	m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
1.1.2		Ściany i sufity			
7	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.1.1	0103-02				
2		1,45*1,45+0,90*2,10	m ²	3,992	
				RAZEM	3,992
8	KNR-W 7-12	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów z lastryka	m ²		
d.1.1.1	0302-01 ana-				
2	logia	1,45*0,30	m ²	0,435	
				RAZEM	0,435
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną - parapetów	m ²		
d.1.1.1	1209-10 ana-				
2	logia	poz.8	m ²	0,435	
				RAZEM	0,435
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1.1	1202-09				
2		Ściany (5,16*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45	m ²	43,015	
		Sufit 18,18	m ²	18,180	
				RAZEM	61,195
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1.1	1204-08				
2		Ściany (5,16*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45	m ²	43,015	
		Sufit 18,18	m ²	18,180	
				RAZEM	61,195
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1.1	202 1134-01				
2		Sufit 18,18	m ²	18,180	
				RAZEM	18,180
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1.1	202 1134-02				
2		Ściany (5,16*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45	m ²	43,015	
				RAZEM	43,015
14	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.1.1	0305-01				
2		Ściany (5,16*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45	m ²	43,015	
				RAZEM	43,015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1. 2	KNR K-04 0305-04 Sufit	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 18,18	m ² m ²	 18,180	
				RAZEM	18,180
16 d.1.1. 2	KNR 2-02 1505-03 Ściany Sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem (5,16*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45 18,18	m ² m ² m ²	 43,015 18,180	
				RAZEM	61,195
17 d.1.1. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1,00	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		3/3 POKÓJ			
1.2.1		Posadzka			
19 d.1.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18,60	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
20 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
21 d.1.2. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych poz.19	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
22 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
23 d.1.2. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%) poz.22*1,10	m ² m ²	 20,460	
				RAZEM	20,460
24 d.1.2. 1	analogia	Utylizacja odpadów poz.19*0,02	m ³ m ³	 0,372	
				RAZEM	0,372
1.2.2		Ściany i sufity			
25 d.1.2. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,45*1,45+0,90*2,10+0,80*2,10	m ² m ²	 5,672	
				RAZEM	5,672
26 d.1.2. 2	KNR-W 7-12 0302-01 ana- logia	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów z lastryka 1,45*0,30	m ² m ²	 0,435	
				RAZEM	0,435
27 d.1.2. 2	KNR 4-01 1209-10 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - parapetów poz.26	m ² m ²	 0,435	
				RAZEM	0,435
28 d.1.2. 2	KNR 4-01 1202-09 Ściany Sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,16*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10 18,60	m ² m ² m ²	 41,442 18,600	
				RAZEM	60,042

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	41,442	
	Sufit	18,60	m ²	18,600	
				RAZEM	60,042
30 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	18,60	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
31 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	41,442	
				RAZEM	41,442
32 d.1.2. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	41,442	
				RAZEM	41,442
33 d.1.2. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	18,60	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
34 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	41,442	
	Sufit	18,60	m ²	18,600	
				RAZEM	60,042
35 d.1.2. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		3/4 POCZEKALNIA			
1.3.1		Posadzka			
37 d.1.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		18,58	m ²	18,580	
				RAZEM	18,580
38 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.37	m ²	18,580	
				RAZEM	18,580
39 d.1.3. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.37	m ²	18,580	
				RAZEM	18,580
40 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.37	m ²	18,580	
				RAZEM	18,580
41 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.40*1,10	m ²	20,438	
				RAZEM	20,438
42 d.1.3. 1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.37*0,02	m ³	0,372	
				RAZEM	0,372
1.3.2		Ściany i sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.3. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,11*1,45+1,20*2,10+0,80*2,10+1,18*2,25	m ²	8,464	
				RAZEM	8,464
44 d.1.3. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,60*2)*2,68-1,20*2,10-1,11*1,45-0,80*2,10-1,18*2,25	m ²	38,489	
	Sufit	18,58	m ²	18,580	
				RAZEM	57,069
45 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,60*2)*2,68-1,20*2,10-1,11*1,45-0,80*2,10-1,18*2,25	m ²	38,489	
	Sufit	18,58	m ²	18,580	
				RAZEM	57,069
46 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	18,58	m ²	18,580	
				RAZEM	18,580
47 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,60*2)*2,68-1,20*2,10-1,45*1,45	m ²	42,331	
				RAZEM	42,331
48 d.1.3. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,60*2)*2,68-1,20*2,10-1,11*1,45-0,80*2,10-1,18*2,25	m ²	38,489	
				RAZEM	38,489
49 d.1.3. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	18,58	m ²	18,580	
				RAZEM	18,580
50 d.1.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(5,16*2+3,60*2)*2,68-1,20*2,10-1,11*1,45-0,80*2,10-1,18*2,25	m ²	38,489	
	Sufit	18,58	m ²	18,580	
				RAZEM	57,069
51 d.1.3. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.3. 2	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.3. 2	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.3. 2	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.3. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		3/5 KORYTARZ			
1.4.1		Posadzka			
56 d.1.4. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		21,77	m ²	21,770	
				RAZEM	21,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.56	m ² m ²	 21,770	 21,770
58 d.1.4. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych poz.56	m ² m ²	 21,770	 21,770
59 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.56	m ² m ²	 21,770	 21,770
60 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%) poz.59*1,10	m ² m ²	 23,947	 23,947
61 d.1.4. 1	Kalkulacja własna analogia	Montaż listwy progowej 5+1	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
62 d.1.4. 1	analogia	Utylizacja odpadów poz.56*0,02	m ³ m ³	 0,435	 0,435
1.4.2		Ściany i sufity			
63 d.1.4. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,50*1,77+0,80*2,10*2+0,90*2,10*4+1,20*2,10	m ² m ²	 16,095	 16,095
64 d.1.4. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,10*5+0,80*2,10*2	m ² m ²	 12,810	 12,810
65 d.1.4. 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*2,10*0,16+0,20*1,20*0,16	m ³ m ³	 0,106	 0,106
66 d.1.4. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20	m m	 1,200	 1,200
67 d.1.4. 2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ościeża (2,10*2+1,20)*0,16	m ² m ²	 0,864	 0,864
68 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,10*6	m ² m ²	 11,340	 11,340
69 d.1.4. 2	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
70 d.1.4. 2	KNR-W 7-12 0302-01 ana- logia	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów z lastryka 1,50*0,30	m ² m ²	 0,450	 0,450
71 d.1.4. 2	KNR 4-01 1209-10 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - parapetów poz.70	m ² m ²	 0,450	 0,450
				RAZEM	0,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1.4. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(11,58*2+1,88*2)*2,68	m ²	72,146	
	Sufit	21,77	m ²	21,770	
	Okna i drzwi	-(1,50*1,77+0,90*2,10*6+1,20*2,10)	m ²	-16,515	
				RAZEM	77,401
73 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(11,58*2+1,88*2)*2,68	m ²	72,146	
	Sufit	21,77	m ²	21,770	
	Okna i drzwi	-(1,50*1,77+0,90*2,10*6+1,20*2,10)	m ²	-16,515	
				RAZEM	77,401
74 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	21,77	m ²	21,770	
				RAZEM	21,770
75 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(11,58*2+1,88*2)*2,68	m ²	72,146	
	Okna i drzwi	-(1,50*1,77+0,90*2,10*6+1,20*2,10)	m ²	-16,515	
				RAZEM	55,631
76 d.1.4. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(11,58*2+1,88*2)*2,68	m ²	72,146	
	Okna i drzwi	-(1,50*1,77+0,90*2,10*6+1,20*2,10)	m ²	-16,515	
				RAZEM	55,631
77 d.1.4. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	21,77	m ²	21,770	
				RAZEM	21,770
78 d.1.4. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(11,58*2+1,88*2)*2,68	m ²	72,146	
	Sufit	21,77	m ²	21,770	
	Okna i drzwi	-(1,50*1,77+0,90*2,10*6+1,20*2,10)	m ²	-16,515	
				RAZEM	77,401
79 d.1.4. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
80 d.1.4. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.65	m ³	0,106	
				RAZEM	0,106
81 d.1.4. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		poz.80	m ³	0,106	
				RAZEM	0,106
82 d.1.4. 2	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.80	m ³	0,106	
				RAZEM	0,106
1.5		3/6 POKÓJ			
1.5.1		Posadzka			
83 d.1.5. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		19,15	m ²	19,150	
				RAZEM	19,150
84 d.1.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.83	m ²	19,150	
				RAZEM	19,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.1.5. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.83	m ²	19,150	
				RAZEM	19,150
86 d.1.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.83	m ²	19,150	
				RAZEM	19,150
87 d.1.5. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.86*1,10	m ²	21,065	
				RAZEM	21,065
88 d.1.5. 1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.83*0,02	m ³	0,383	
				RAZEM	0,383
1.5.2		Ściany i sufity			
89 d.1.5. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,45*1,45+0,80*2,10	m ²	3,782	
				RAZEM	3,782
90 d.1.5. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,60*2)*2,68-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	44,565	
	Sufit	19,15	m ²	19,150	
				RAZEM	63,715
91 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,60*2)*2,68-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	44,565	
	Sufit	19,15	m ²	19,150	
				RAZEM	63,715
92 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	19,15	m ²	19,150	
				RAZEM	19,150
93 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,60*2)*2,68-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	44,565	
				RAZEM	44,565
94 d.1.5. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,60*2)*2,68-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	44,565	
				RAZEM	44,565
95 d.1.5. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	19,15	m ²	19,150	
				RAZEM	19,150
96 d.1.5. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,60*2)*2,68-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	44,565	
	Sufit	19,15	m ²	19,150	
				RAZEM	63,715
97 d.1.5. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.5. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		3/7 POKÓJ			
1.6.1		Posadzka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.1.6. 1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		19,35	m ²	19,350	
				RAZEM	19,350
100 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.99	m ²	19,350	
				RAZEM	19,350
101 d.1.6. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.99	m ²	19,350	
				RAZEM	19,350
102 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.99	m ²	19,350	
				RAZEM	19,350
103 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.102*1,10	m ²	21,285	
				RAZEM	21,285
104 d.1.6. 1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.99*0,02	m ³	0,387	
				RAZEM	0,387
1.6.2		Ściany i sufity			
105 d.1.6. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,45*1,45+0,90*2,10+0,80*2,10	m ²	5,672	
				RAZEM	5,672
106 d.1.6. 2	KNR-W 7-12 0302-01 ana- logia	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów z lastryka	m ²		
		1,45*0,30	m ²	0,435	
				RAZEM	0,435
107 d.1.6. 2	KNR 4-01 1209-10 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - parapetów	m ²		
		poz.106	m ²	0,435	
				RAZEM	0,435
108 d.1.6. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,836	
	Sufit	19,35	m ²	19,350	
				RAZEM	62,186
109 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,836	
	Sufit	19,35	m ²	19,350	
				RAZEM	62,186
110 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	19,35	m ²	19,350	
				RAZEM	19,350
111 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,836	
				RAZEM	42,836
112 d.1.6. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,836	
				RAZEM	42,836
113 d.1.6. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	19,35	m ²	19,350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,350
114 d.1.6. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,63*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,836	
	Sufit	19,35	m ²	19,350	
				RAZEM	62,186
115 d.1.6. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1.6. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		3/8 POKÓJ			
1.7.1		Posadzka			
117 d.1.7. 1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		19,36	m ²	19,360	
				RAZEM	19,360
118 d.1.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.117	m ²	19,360	
				RAZEM	19,360
119 d.1.7. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.117	m ²	19,360	
				RAZEM	19,360
120 d.1.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.117	m ²	19,360	
				RAZEM	19,360
121 d.1.7. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.120*1,10	m ²	21,296	
				RAZEM	21,296
122 d.1.7. 1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.117*0,02	m ³	0,387	
				RAZEM	0,387
1.7.2		Ściany i sufity			
123 d.1.7. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,45*1,45+0,90*2,10+0,80*2,10	m ²	5,672	
				RAZEM	5,672
124 d.1.7. 2	KNR-W 7-12 0302-01 ana- logia	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów z lastryka	m ²		
		1,45*0,30	m ²	0,435	
				RAZEM	0,435
125 d.1.7. 2	KNR 4-01 1209-10 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - parapetów	m ²		
		poz.124	m ²	0,435	
				RAZEM	0,435
126 d.1.7. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,728	
	Sufit	19,36	m ²	19,360	
				RAZEM	62,088
127 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,728	
	Sufit	19,36	m ²	19,360	
				RAZEM	62,088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	19,36	m ²	19,360	
				RAZEM	19,360
129 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,728	
				RAZEM	42,728
130 d.1.7. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,728	
				RAZEM	42,728
131 d.1.7. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	19,36	m ²	19,360	
				RAZEM	19,360
132 d.1.7. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(5,42*2+3,61*2)*2,68-0,90*2,10-1,45*1,45-0,80*2,10	m ²	42,728	
	Sufit	19,36	m ²	19,360	
				RAZEM	62,088
133 d.1.7. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.1.7. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		2/5 KORYTARZ, 2/6 POKÓJ			
1.8.1		Posadzka			
135 d.1.8. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,16*3,60	m ²	18,576	
				RAZEM	18,576
136 d.1.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.135	m ²	18,576	
				RAZEM	18,576
137 d.1.8. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.135	m ²	18,576	
				RAZEM	18,576
138 d.1.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.135	m ²	18,576	
				RAZEM	18,576
139 d.1.8. 1	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.138*1,10	m ²	20,434	
				RAZEM	20,434
140 d.1.8. 1	Kalkulacja własna analogia	Montaż listwy progowej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
141 d.1.8. 1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.135*0,02	m ³	0,372	
				RAZEM	0,372
1.8.2		Ściany i sufity			
142 d.1.8. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,11*1,45+0,90*2,10*3+1,18*2,25	m ²	9,934	
				RAZEM	9,934
143 d.1.8. 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,20*2,10*0,16+0,20*1,20*0,16	m ³	0,106	
				RAZEM	0,106
144 d.1.8. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
145 d.1.8. 2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ościeża	m ²		
		(2,10*2+0,90)*0,16	m ²	0,816	
				RAZEM	0,816
146 d.1.8. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,10	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
147 d.1.8. 2	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.8. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
	Ściany	5,16*2,66	m ²	13,726	
				RAZEM	13,726
149 d.1.8. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(5,16+1,44*2)*2,66-0,90*2,10*2-1,18*2,25	m ²	14,951	
	Ściany	(5,16+2,05*2)*2,66-0,90*2,10-1,11*1,45	m ²	21,132	
	Sufit	7,40+10,56	m ²	17,960	
				RAZEM	54,043
150 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(5,16+1,44*2)*2,66-0,90*2,10*2-1,18*2,25	m ²	14,951	
	Ściany	(5,16+2,05*2)*2,66-0,90*2,10-1,11*1,45	m ²	21,132	
	Sufit	7,40+10,56	m ²	17,960	
				RAZEM	54,043
151 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	7,40+10,56	m ²	17,960	
				RAZEM	17,960
152 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(5,16*2+1,44*2)*2,66-0,90*2,10*2-1,18*2,25	m ²	28,677	
	Ściany	(5,16*2+2,05*2)*2,66-0,90*2,10-1,11*1,45	m ²	34,858	
				RAZEM	63,535
153 d.1.8. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(5,16*2+1,44*2)*2,66-0,90*2,10*2-1,18*2,25	m ²	28,677	
	Ściany	(5,16*2+2,05*2)*2,66-0,90*2,10-1,11*1,45	m ²	34,858	
				RAZEM	63,535
154 d.1.8. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	7,40+10,56	m ²	17,960	
				RAZEM	17,960
155 d.1.8. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(5,16*2+1,44*2)*2,66-0,90*2,10*2-1,18*2,25	m ²	28,677	
	Ściany	(5,16*2+2,05*2)*2,66-0,90*2,10-1,11*1,45	m ²	34,858	
	Sufit	7,40+10,56	m ²	17,960	
				RAZEM	81,495

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.1.8. 2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.1.8. 2	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.8. 2	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.8. 2	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.1.8. 2	Kalkulacja własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.1.8. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
		poz.143	m³	0,106	
				RAZEM	0,106
162 d.1.8. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.161	m³		
			m³	0,106	
				RAZEM	0,106
163 d.1.8. 2	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m³		
		poz.161	m³	0,106	
				RAZEM	0,106
1.9		1/9 KORYTARZ			
1.9.1		Posadzka			
164 d.1.9. 1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²		
		7,58	m²	7,580	
				RAZEM	7,580
165 d.1.9. 1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m²		
		poz.164	m²	7,580	
				RAZEM	7,580
166 d.1.9. 1	KNNR-W 3 0808-03 ana- logia	Szlifowanie posadzki betonowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 w celu usunięcia subitu z posadzki poz.164	m²		
			m²	7,580	
				RAZEM	7,580
167 d.1.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.164	m²		
			m²	7,580	
				RAZEM	7,580
168 d.1.9. 1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych poz.164	m²		
			m²	7,580	
				RAZEM	7,580
169 d.1.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.164	m²		
			m²	7,580	
				RAZEM	7,580
170 d.1.9. 1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%) poz.169*1,10	m²		
			m²	8,338	
				RAZEM	8,338

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.1.9. 1	Kalkulacja własna analogia	Montaż listwy progowej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
172 d.1.9. 1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.164*0,01+poz.165*0,02	m ³	0,227	
				RAZEM	0,227
1.9.2		Ściany i sufity			
173 d.1.9. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0,70*2,05+0,90*2,06*4	m ²	8,851	
				RAZEM	8,851
174 d.1.9. 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
		0,10*2,10*0,30*3+0,10*2,10*0,12+0,30*2,10*0,12	m ³	0,290	
				RAZEM	0,290
175 d.1.9. 2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,20*2*3+1,20*2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
176 d.1.9. 2	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L"	m belki		
		1,20*2*3+1,20*2	m belki	9,600	
				RAZEM	9,600
177 d.1.9. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1,00*2,10*5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
178 d.1.9. 2	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
179 d.1.9. 2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(1,00+2,10*2)*5	m	26,000	
				RAZEM	26,000
180 d.1.9. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	Ściany	(1,81*2+4,19*2)*(2,75-1,50)	m ²	15,000	
	Sufit	7,58	m ²	7,580	
				RAZEM	22,580
181 d.1.9. 2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Skucie tynku żywicznego	m ²		
	Ściany	(1,81*2+4,19*2)*1,50-1,00*1,50*5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
182 d.1.9. 2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
	Ściany	(1,81*2+4,19*2)*1,50-1,00*1,50*5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
183 d.1.9. 2	KNR 2-02 0803-03 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	Przy nadprożach	(1,20*2*3+1,20*2)*0,30	m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
184 d.1.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	7,58	m ²	7,580	
				RAZEM	7,580
185 d.1.9. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(1,81*2+4,19*2)*2,75-1,00*2,10*5	m ²	22,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.1.9. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	RAZEM	22,500
	Ściany	(1,81*2+4,19*2)*2,75-1,00*2,10*5	m ²	22,500	
	Przy nadprożach	(1,20*2*3+1,20*2)*0,30	m ²	2,880	
				RAZEM	25,380
187 d.1.9. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	7,58	m ²	7,580	
				RAZEM	7,580
188 d.1.9. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(1,81*2+4,19*2)*2,75-1,00*2,10*5	m ²	22,500	
	Przy nadprożach	(1,20*2*3+1,20*2)*0,30	m ²	2,880	
	Sufit	7,58	m ²	7,580	
				RAZEM	32,960
1.10		1/8 PCPR			
1.10.1		Posadzka			
189 d.1. 10.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10,80	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
190 d.1. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.189	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
191 d.1. 10.1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.189	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
192 d.1. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.189	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
193 d.1. 10.1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.192*1,10	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
194 d.1. 10.1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.189*0,02	m ³	0,216	
				RAZEM	0,216
1.10.2		Ściany i sufity			
195 d.1. 10.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,50*1,77+0,90*2,10	m ²	4,545	
				RAZEM	4,545
196 d.1. 10.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(3,00*2+3,60*2)*2,75-1,50*1,77-0,90*2,10	m ²	31,755	
	Sufit	10,80	m ²	10,800	
				RAZEM	42,555
197 d.1. 10.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(3,00*2+3,60*2)*2,75-1,50*1,77-0,90*2,10	m ²	31,755	
	Sufit	10,80	m ²	10,800	
				RAZEM	42,555
198 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	10,80	m ²	10,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,800
199 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(3,00*2+3,60*2)*2,75-1,50*1,77-0,90*2,10	m ²	31,755	
				RAZEM	31,755
200 d.1. 10.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(3,00*2+3,60*2)*2,75-1,50*1,77-0,90*2,10	m ²	31,755	
				RAZEM	31,755
201 d.1. 10.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	10,80	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
202 d.1. 10.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(3,00*2+3,60*2)*2,75-1,50*1,77-0,90*2,10	m ²	31,755	
	Sufit	10,80	m ²	10,800	
				RAZEM	42,555
203 d.1. 10.2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		1/7 PCPR			
1.11.1		Posadzka			
204 d.1. 11.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		14,72	m ²	14,720	
				RAZEM	14,720
205 d.1. 11.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.204	m ²	14,720	
				RAZEM	14,720
206 d.1. 11.1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.204	m ²	14,720	
				RAZEM	14,720
207 d.1. 11.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.204	m ²	14,720	
				RAZEM	14,720
208 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.207*1,10	m ²	16,192	
				RAZEM	16,192
209 d.1. 11.1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.204*0,02	m ³	0,294	
				RAZEM	0,294
1.11.2		Ściany i sufity			
210 d.1. 11.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,24*1,77+0,90*2,10	m ²	4,085	
				RAZEM	4,085
211 d.1. 11.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(4,09*2+3,60*2)*2,75-1,24*1,70-0,90*2,10	m ²	38,297	
	Sufit	14,72	m ²	14,720	
				RAZEM	53,017
212 d.1. 11.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(4,09*2+3,60*2)*2,75-1,24*1,70-0,90*2,10	m ²	38,297	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Sufit	14,72	m ²	14,720	
				RAZEM	53,017
213 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	14,72	m ²	14,720	
				RAZEM	14,720
214 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(4,09*2+3,60*2)*2,75-1,24*1,70-0,90*2,10	m ²	38,297	
				RAZEM	38,297
215 d.1. 11.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(4,09*2+3,60*2)*2,75-1,24*1,70-0,90*2,10	m ²	38,297	
				RAZEM	38,297
216 d.1. 11.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	14,72	m ²	14,720	
				RAZEM	14,720
217 d.1. 11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(4,09*2+3,60*2)*2,75-1,24*1,70-0,90*2,10	m ²	38,297	
	Sufit	14,72	m ²	14,720	
				RAZEM	53,017
218 d.1. 11.2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00*2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
1.12.		1/6 PCPR			
1.12.1		Posadzka			
219 d.1. 12.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10,45	m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
220 d.1. 12.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.219	m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
221 d.1. 12.1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		poz.219	m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
222 d.1. 12.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.219	m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
223 d.1. 12.1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin przemysłowych (powiększona o 10%)	m ²		
		poz.222*1,10	m ²	11,495	
				RAZEM	11,495
224 d.1. 12.1	analogia	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.219*0,02	m ³	0,209	
				RAZEM	0,209
1.12.2		Ściany i sufity			
225 d.1. 12.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1,45*1,70*2+0,90*2,10	m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
226 d.1. 12.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(2,90*2+3,63*2)*2,75-1,45*1,70*2-0,90*2,10	m ²	29,095	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Sufit	10,45	m ²	10,450	
				RAZEM	39,545
227 d.1. 12.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	Ściany	(2,90*2+3,63*2)*2,75-1,45*1,70*2-0,90*2,10	m ²	29,095	
	Sufit	10,45	m ²	10,450	
				RAZEM	39,545
228 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	10,45	m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
229 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(2,90*2+3,63*2)*2,75-1,45*1,70*2-0,90*2,10	m ²	29,095	
				RAZEM	29,095
230 d.1. 12.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(2,90*2+3,63*2)*2,75-1,45*1,70*2-0,90*2,10	m ²	29,095	
				RAZEM	29,095
231 d.1. 12.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	10,45	m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
232 d.1. 12.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	Ściany	(2,90*2+3,63*2)*2,75-1,45*1,70*2-0,90*2,10	m ²	29,095	
	Sufit	10,45	m ²	10,450	
				RAZEM	39,545
233 d.1. 12.2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13		1/0 PRZEDSIONEK, 1/1 KORYTARZ, 1/2 KLATKA SCHODOWA, 1/3 KORYTARZ, 2/0 KLATKA SCHODOWA, 3/0 KLATKA SCHODOWA			
1.13.1		Posadzka			
234 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików	m		
		3,26*2+3,30*6+1,50*2+2,71*2+1,22*2+1,50*2+2,71+1,34*2+2,56+2,71+7,04*2+2,57*2+1,40*2+11,44*2+1,45*2+2,57*2+1,04*2-1,50*6-1,00*6-1,10*2-0,90*8-1,15*2	m	79,160	
				RAZEM	79,160
235 d.1. 13.1	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzki o powierzchni ponad 8 m2 w celu zmatowienie powierzchni	m ²		
	Podłoga	20,22+14,69+29,81+3,60+15,81	m ²	84,130	
	Podstopnice	1,04*0,14*3+1,18*0,15*10+1,33*0,15*10*5	m ²	12,182	
				RAZEM	96,312
236 d.1. 13.1	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
	Podłoga	20,22+14,69+29,81+3,60+15,81	m ²	84,130	
				RAZEM	84,130
237 d.1. 13.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach w miejscach skucia cokolików	m ²		
		(3,26*2+3,30*6+1,50*2+2,71*2+1,22*2+1,50*2+2,71+1,34*2+2,56+2,71+7,04*2+2,57*2+1,40*2+11,44*2+1,45*2+2,57*2+1,04*2)*0,10-1,50*0,10*6-1,00*0,10*6-1,10*0,10*2-0,90*0,10*8-1,15*0,10*2	m ²	7,916	
				RAZEM	7,916
238 d.1. 13.1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin przemysłowych PCV (antypoślizgowe, z wywiniciem na ścianę)	m ²		
	Podłoga	poz.235*1,10	m ²	105,943	
				RAZEM	105,943
1.13.2		Ściany i sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
239 d.1. 0521-01 13.2 analogia	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.1. 1202-09 13.2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	Ściany	(3,26*2+3,30*6+1,50*2+2,71*2+1,22*2+1,50*2+2,71+1,34*2+2,56+2,71+7,04*2+2,57*2+1,40*2+11,44*2+1,45*2+2,57*2+1,04*2)*(2,70-1,50)	m ²	127,032	
	Sufit	20,22+14,69+29,81+3,60+15,81	m ²	84,130	
				RAZEM	211,162
241 d.1. 0305-04 13.2	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	Sufit	20,22+14,69+29,81+3,60+15,81	m ²	84,130	
				RAZEM	84,130
242 d.1. 0305-01 13.2	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	Ściany	(3,26*2+3,30*6+1,50*2+2,71*2+1,22*2+1,50*2+2,71+1,34*2+2,56+2,71+7,04*2+2,57*2+1,40*2+11,44*2+1,45*2+2,57*2+1,04*2)*(2,70-1,50)	m ²	127,032	
				RAZEM	127,032
243 d.1. 202 1134-01 13.2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	20,22+14,69+29,81+3,60+15,81	m ²	84,130	
				RAZEM	84,130
244 d.1. 202 1134-02 13.2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Ściany	(3,26*2+3,30*6+1,50*2+2,71*2+1,22*2+1,50*2+2,71+1,34*2+2,56+2,71+7,04*2+2,57*2+1,40*2+11,44*2+1,45*2+2,57*2+1,04*2)*(2,70-1,50)	m ²	127,032	
				RAZEM	127,032
245 d.1. 1505-03 13.2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.243+poz.244	m ²	211,162	
				RAZEM	211,162
246 d.1. 1503-03 13.2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (policzek schodów)	m ²		
		3,30*0,30*5	m ²	4,950	
				RAZEM	4,950
1.13.3		Balustrady			
247 d.1. 1306-01 13.3 analogia	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad schodowych	m		
		1,35+3,30*5+0,20*4	m	18,650	
				RAZEM	18,650
248 d.1. 1207-01 13.3 analogia	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane śrubami	m		
		poz.247	m	18,650	
				RAZEM	18,650
1.14.1		SZYB WINDOWY			
1.14.1		Roboty rozbiórkowe			
249 d.1. 0354-05 14.1 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru okien PCV	m ²		
		1,45*1,45*2+1,45*1,70+1,05*0,40	m ²	7,090	
				RAZEM	7,090
250 d.1. 0535-08 14.1 analogia	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*1,00	m ²	2,350	
				RAZEM	2,350
251 d.1. 0535-03 14.1	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
		2,35	m	2,350	
				RAZEM	2,350
252 d.1. 0545-08 14.1	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,45*3*0,30+1,05*0,30	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
253 d.1. 14.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		1,45*3+1,05	m	5,400	
				RAZEM	5,400
254 d.1. 14.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,18*2,25*0,45*2	m ³	2,390	
				RAZEM	2,390
255 d.1. 14.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,05*0,40*0,45+1,45*1,70*0,45+0,16*1,70*0,45+0,39*1,45*0,45+0,34*1,45*0,45	m ³	1,897	
				RAZEM	1,897
256 d.1. 14.1	KNR 2-01 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		1,60*2,72*2,55	m ³	11,098	
				RAZEM	11,098
257 d.1. 14.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.256	m ³	11,098	
				RAZEM	11,098
258 d.1. 14.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.254	m ³	2,390	
				RAZEM	2,390
259 d.1. 14.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		poz.258	m ³	2,390	
				RAZEM	2,390
260 d.1. 14.1	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.258	m ³	2,390	
				RAZEM	2,390
261 d.1. 14.1	Kalkulacja własna	Demontaż i zaślepienie kanalizacji sanitarnej fi 150	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14. 2		Posadzka			
262 d.1. 14.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		2,55*2,72*0,25	m ³	1,734	
				RAZEM	1,734
263 d.1. 14.2	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
		2,55*2,72*0,10	m ³	0,694	
				RAZEM	0,694
264 d.1. 14.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		2,55*2,72*0,40	m ³	2,774	
				RAZEM	2,774
265 d.1. 14.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	t		
		55,41/1000	t	0,055	
				RAZEM	0,055
266 d.1. 14.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
		2,55*2,72	m ²	6,936	
				RAZEM	6,936

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267 d.1. 14.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1,55*1,95	m ² m ²	 3,022	 3,022
				RAZEM	3,022
268 d.1. 14.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 poz.267	m ² m ²	 3,022	 3,022
				RAZEM	3,022
1.14. 3		Ściany			
269 d.1. 14.3	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (1,95+1,55)*0,70*0,25*2	m ³ m ³	 1,225	 1,225
				RAZEM	1,225
270 d.1. 14.3	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (1,55*2+1,95*2)*0,25*10,01-1,18*2,25*0,25*3	m ³ m ³	 15,526	 15,526
				RAZEM	15,526
271 d.1. 14.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie o śr. do 7 mm 73,41/1000	t t	 0,073	 0,073
				RAZEM	0,073
272 d.1. 14.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm 65,73/1000	t t	 0,066	 0,066
				RAZEM	0,066
273 d.1. 14.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50*2+1,50*3*2	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
274 d.1. 14.3	KNR 2-02 0262-03 Wieńce	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- nego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych mate- riałów wyciągiem (1,55*2+1,95*2)*0,25*0,30*2+(1,55*2+1,95*2)*0,25*0,35*2	m ³ m ³	 2,275	 2,275
				RAZEM	2,275
275 d.1. 14.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (2,45*2+2,05)*1,60	m ² m ²	 11,120	 11,120
				RAZEM	11,120
276 d.1. 14.3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.275	m ² m ²	 11,120	 11,120
				RAZEM	11,120
277 d.1. 14.3	KNR 2-02 0609-10 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe zewnętrzny obrys ścian fundamentowych poz.275	m ² m ²	 11,120	 11,120
				RAZEM	11,120
278 d.1. 14.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na ścianach poz.275	m ² m ²	 11,120	 11,120
				RAZEM	11,120
1.14. 4		Wykończenie szybu windowego			
279 d.1. 14.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu- pach Ściany (1,95*2+1,55*2)*11,31-1,18*2,25*3	m ² m ²	 71,205	 71,205
				RAZEM	71,205
280 d.1. 14.4	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod- ciągach Sufit 1,95*1,55	m ² m ²	 3,022	 3,022
				RAZEM	3,022
281 d.1. 14.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Ściany	(1,95*2+1,55*2)*11,31-1,18*2,25*3	m ²	71,205	
				RAZEM	71,205
282 d.1. 14.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Sufit	1,95*1,55	m ²	3,022	
				RAZEM	3,022
283 d.1. 14.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz.281+poz.282	m ²	74,227	
				RAZEM	74,227
284 d.1. 14.4	KNR 0-23 2615-03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
	Ściany zewnętrzne	(2,45+2,05*2)*11,00-1,18*2,25	m ²	69,395	
				RAZEM	69,395
1.14. 5		Stropodach			
285 d.1. 14.5	KNR 2-02 0256-03 0256-04 analogia	Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m ² w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m ²		
		1,55*1,95	m ²	3,022	
				RAZEM	3,022
286 d.1. 14.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	t		
	Strop	55,41/1000	t	0,055	
				RAZEM	0,055
287 d.1. 14.5	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
	Wykonanie odwodnienia na istniejącym dachu	poz.285 0,95*2	m ² m ²	3,022 1,900	
				RAZEM	4,922
288 d.1. 14.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa warstwa spadkowa	m ²		
	Wykonanie odwodnienia na istniejącym dachu	poz.285 0,95*2	m ² m ²	3,022 1,900	
				RAZEM	4,922
289 d.1. 14.5	KNR 2-02 0503-01 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu ze styropianu (papa NRO)	m ²		
	Wykonanie odwodnienia na istniejącym dachu	poz.285 0,95*2	m ² m ²	3,022 1,900	
				RAZEM	4,922
290 d.1. 14.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		2,86*0,80+1,65*0,50	m ²	3,113	
				RAZEM	3,113
291 d.1. 14.5	KNR-W 2-02 0519-08 analogia	Montaż denek przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
292 d.1. 14.5	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		(2,47*2+2,35)*11,00	m ²	80,190	
				RAZEM	80,190
293 d.1. 14.5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:249,250,251,252,270,278,284,285,286,287,288,289,290,291,292)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14. 6		DOSTAWA I MONTAŻ WINDY			
294 d.1. 14.6		Kalkul. indyw. Dostawa i montaż windy osobowej przystosowaną dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.1. 14.6		Rozbudowa istniejącej rozdzielni o zasilanie dla projektowanej windy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1. 14.6		Montaż wyłącznika PWP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000