

Zamość 2026-06-01

Inwestor:

MIASTO ZAMOŚĆ
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOŚĆ

Wykonawca:

MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-
ŁOKAJ
PEOWIAKÓW 9/27
22-400 ZAMOŚĆ

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. K. S. PONIATOWSKIEGO

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010- 043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.01.01a	km	0,03

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45113000-2

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010- 050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutyлізуje materiał na własny koszt we własnym zakresie. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.02	m2	450,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040- 050	Rozebranie mechaniczne istniejących konstrukcji nawierzchni wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m2	200,00

3. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Kod CPV: 45230000-8

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-060- 040	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 08.01.01c	m	100,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-060- 040	Krawężniki o odwodnieniu liniowym: zestaw krawężnika stojącego, zaniżonego wraz z skrzynką odpływową krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 08.01.01	m	30,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-060- 040	Wykonanie przykanalika 160 wraz z jego zaślepieniem krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 08.01.01	m	7,00

4. DROGA MANEWROWA ORAZ MIEJSCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. krotność= 4,80 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	158,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	158,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4- pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	158,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6- pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	158,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 10 cm, koloru czerwonego , układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 05.03.23a	m2	158,00

5. PARKING

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. krotność= 4,80 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	125,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	125,00
14	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9110201-02-050	Układanie warstwy z geowłókniny 300g/m2 krotność= 1,00	m2	125,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 4/31,5mm): grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.0b2	m2	125,00

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050	Nawierzchnia z płyt ażurowych, grubości 10 cm, koloru szarego, układane na podsypce piaskowej - 5 cm, płyty ażurowe wypełnione grysem krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 05.03.23a	m2	125,00

6. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Kod CPV: 45233000-9

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm oraz nowe słupki krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 07.02.01	szt	2,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 07.02.01	szt	3,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-010-050	Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru niebieskiego krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 07.01.01	m2	5,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-010-050	Oznakowanie poziome ciekowarstwowe krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 07.01.01	m2	18,00

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-050	Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 20cm (ziemia urodzajna z dowozu) krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.01.01	m2	200,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.01.01	m2	200,00