

Przedmiar

adaptacja pomieszczeń na salę zabaw dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej 5,00*3,30*0,25 3,29*3,30*0,25*2	m2 m2	4,125 5,429
		razem	m2	9,554
2	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, dla poszerzenia otworów 0,45*1,00*2,10 0,45*0,75*2,10 0,45*0,75*2,10 0,45*0,12*2,10 0,45*0,75*2,10 1,00*2,10*0,22*2	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,945 0,709 0,709 0,113 0,709 0,924
		razem	m3	4,109
3	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach, wyrównanie podłoża pod nową posadzkę	m2	172,17
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 9,544+4,109	m3	13,653
		razem	m3	13,653
5	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	m3	13,653
6	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 172,17*0,05	m3	8,609
		razem	m3	8,609
7	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	m3	8,609
8	Kalkulacja indywidualna	opłata za utylizację gruzu na składowisku	m3	22,26
2. roboty murarskie				
9	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,10*0,22 0,75*2,10*0,45 0,50*2,10*0,45 1,00*2,10*0,45	m3 m3 m3 m3	0,462 0,709 0,473 0,945
		razem	m3	2,589
10	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm 3,30*(2,70+2,70+2,60+2,86+4,77+10,23+3,29+3,29) -0,90*2,00*3 -0,95*2,00*2 -1,50*2,00 3,29*0,60	m2 m2 m2 m2 m2	107,052 -5,4 -3,8 -3 1,974
		razem	m2	96,826
11	KNR 2-02 0126/02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	9
12	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 9*3*1,25 2,20*3*4	m m	33,75 26,4
		razem	m	60,15
13	KNR 2-02 0122/07	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych 28*5	m	140
		razem	m	140
3. roboty tynkarskie				
14	KNR 2-02 0801/04	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie 172,17	m2	172,17

Przedmiar

adaptacja pomieszczeń na salę zabaw dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	172,17
15	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie 3,30*(5,20+7,90+7,90+7,90+5,00+14,92+5,00+14,92+14,92+14,92+1,60+1,60+12,36+12,36+31,80) -0,90*2,0*8 -2,00*2,10*4 -2,60*1,85*6	m2 m2 m2 m2	522,39 -14,4 -16,8 -28,86
		razem	m2	462,33
		4. roboty posadzkowe		
16	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	172,17
17	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	172,17
18	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	172,17
19	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Dopłata 3x	m2	172,17
		5. montaż stolarki drzwiowej		
20	KNR 2-02 1017/02	Montaż drzwi wewnętrznych kompletnych ościeża + skrzydła i okucia 0,90*2,00*8 2,10*2,00*2 1,50*2,10*2	m2 m2 m2	14,4 8,4 6,3
		razem	m2	29,1
21	Kalkulacja indywidualna	Oklejenie okna folią nieprzezierną 2,60*1,85	m2	4,81
		razem	m2	4,81
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż ścianek systemowych w toaletach 1,25*2,30*3	m2	8,625
		razem	m2	8,625
		6. roboty okładzinowe i malarskie		
23	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych, posadzka przed ułożeniem płytek	m2	172,17
24	KNR 2-02u2 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	172,17
25	KNR 2-02u2 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	85
26	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian i sufitów przed położeniem gładzi gipsowych 462,33-85,00 172,17	m2 m2	377,33 172,17
		razem	m2	549,5
27	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	172,17
28	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 462,33-85,00	m2	377,33
		razem	m2	377,33
29	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem 462,33-85,00 172,17	m2 m2	377,33 172,17
		razem	m2	549,5
30	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania sufitu i ściany	m2	549,5