

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	wycena własna	projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, projekt docelowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania w czasie budowy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	1800	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Korekcyjne+poszerzenie	m ²		
d.1	0102-01	950	m ²	950,000	
				RAZEM	950,000
2		NAWIERZCHNIE			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca-wyrównawcza asfaltowa - 50kg/m2	m ²		
d.2	0310-01	Krotność = 0,5	m ²	5 145,000	
		5145		RAZEM	5 145,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	0310-05		m ²	5 140,000	
	0310-06	5140		RAZEM	5 140,000
3		POSZERZENIE			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²		
d.3	0101-01		m ²	630,000	
	0101-02	630		RAZEM	630,000
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0104-01	630	m ²	630,000	
				RAZEM	630,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.3	0114-05		m ²	630,000	
	0114-06	630		RAZEM	630,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Poszerzenie +zjazdu	m ²		
d.3	0114-07		m ²	630,000	
	0114-08	630		RAZEM	630,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepisczcu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0110-01		m ²	630,000	
	0110-02	630		RAZEM	630,000
11	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.3	0203-01	900	m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
4		ZJAZDY			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.4	0101-01	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0114-07		m ²	300,000	
	0114-08	300		RAZEM	300,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.4	0310-05		m ²	300,000	
	0310-06	300		RAZEM	300,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej - Przebruk istniejących zjazdów	m ²		
d.4	0511-04	75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
5		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm POBOCZA	m ²		
d.5	0204-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1350	m ²	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
17	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
d.5	0703-02				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000