

URZĄD GMINY

ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel. (48) 672-70 22, fax (48) 672-70-23
Regon: 000545343 NIP 799-14-58-010

Rusinów, dnia 26.10.2022 r.

GK.6743.14.2022

Gmina Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów

dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia, projektowanej sieci wodociągowej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Brogowa, gm. Rusinów w działkach nr ewid.: 245/1; 246/1; 5323/3; 5323/4; 248/1; 249/1; 5327/1; 5328/1; 5439; 357; 325.

Urząd Gminy w Rusinowie ustala warunki techniczne przyłączenia projektowanej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej Ø 110PE do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110PVC w działkach nr ewidencyjny: **245/1; 246/1; 5323/3; 5323/4; 248/1; 249/1; 5327/1; 5328/1; 5439; 357; 325** w miejscowości Brogowa, gm. Rusinów.

1. Opracować dokumentację techniczną i uzyskać stosowne uzgodnienia oraz decyzję na budowę w/w sieci w Starostwie Powiatowym w Przysusze.
2. Uzyskać zgodę właścicieli działek w przypadku prowadzenia przyłącza przez działki innych właścicieli.
3. Uzgodnić trasę sieci z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52 – odnośnie działki nr ewidencyjny **325**. (dotyczy przejścia pod jezdnią).
4. Wykonać odcinek sieci wodociągowej rurą Ø 110PE w wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Włączenie nowego odcinka Ø 110PE w istniejącą sieć wodociągową Ø 110PVC (Rzędne: 173,69) zasuwą kołnierzową z przedłużką i skrzynką żeliwną, przecisk o długości: L=13,02 m., L=9,73 m., wykonać pod jezdnią w odpowiedniej rurze osłonowej stalowej lub PCV przystosowanej do przejść pod jezdnią.
6. Po wykonaniu robót budowlanych przywrócić stan pierwotny zajmowanych działek i pasa drogowego.
7. Odcinek sieci wodociągowej wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną przez Wykonawcę z uprawnieniami.
8. W projektowanej sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zainstalować odpowiednią ilość hydrantów p.poż. Ø 80 naziemny z zasuwą odcinającą kołnierzową.
9. Roboty montażowe i próbę ciśnieniową należy wykonać pod nadzorem konserwatora wodociągu, dokonując na 5 dni przed przystąpieniem do prac zgłoszenia o zamiarze wykonania wyżej wymienionych robót.

- 10 Sporządzić inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu budowy przez uprawnionego geodetę i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego w Przysusze i urzędu Gminy Rusinów.
- 11 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z powstaniem uszkodzeń w infrastrukturze telekomunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej podczas wykonywania prac przyłączeniowych.
- 12 Orientacyjne wartości ciśnienia hydrostatycznego w sieci wodociągowej Ø 110 wynosi 0,42 Mpa.
- 13 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci - posiadać muszą stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
- 14 Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od daty ich wystawienia.

Z up. WÓJTA
Józef Skarban
INSPEKTOR