

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Akacjowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Akacjowej w miejsc. Brudzeń Duży					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,185	km	0,185	
				RAZEM	0,185
2 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Odwodnienie			
3 d.2	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3		
		2,5 * 1,5 * (4 + 8)	m3	45,000	
				RAZEM	45,000
4 d.2	KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		2,5 * 2,5 * 3,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
5 d.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
		45 + 21,875	m3	66,875	
				RAZEM	66,875
6 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		(4 + 8) * 1,5	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
7 d.2	KNR 9-22 0301-11 0301-12	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości 3 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 2-28 0409-01	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 630 mm i głębokości 2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		4 + 8	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.2	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu i studni kruszywem dowiezionym	m3		
		$66,875 - ((18 * 0,2) + (1 * 3 * 3,14 * (1 * 1)) + (2 * 2 * 3,14 * (0,315 * 0,315)) + (12 * 3,14 * (0,1 * 0,1)))$	m3	52,232	
				RAZEM	52,232
11 d.2	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3		
		52,232	m3	52,232	
				RAZEM	52,232
3		Jezdnia			
12 d.3	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodniki	m2		
		185 * 5,3 + 2 * 10	m2	1 000,500	
				RAZEM	1 000,500
13 d.3	KNKRB 6 0402-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		374	m	374,000	
				RAZEM	374,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,28 * 0,22 * 374	m3	23,038	
				RAZEM	23,038
15 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m2		
		185 * 5,24 + 2 * 10	m2	989,400	
				RAZEM	989,400
16 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		185 * 5,24 + 2 * 10	m2	989,400	
				RAZEM	989,400
17 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		185 * 5,24 + 2 * 10	m2	989,400	
				RAZEM	989,400
4		Zjazdy i dojścia			
18 d.4	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod zjazdy	m2		
		368	m2	368,000	
				RAZEM	368,000
19 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
20 d.4	KNKRB 6 0402-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
21 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,28 * 0,22 * 230	m3	14,168	
				RAZEM	14,168
22 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m2		
		368	m2	368,000	
				RAZEM	368,000
23 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		368	m2	368,000	
				RAZEM	368,000
24 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		368	m2	368,000	
				RAZEM	368,000
5		Pobocza			
25 d.5	KSNR 6 0102-02	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod poboczami Krotność = 2,5	m2		
		277,5	m2	277,500	
				RAZEM	277,500
26 d.5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 50 cm Krotność = 5	m2		
		277,5	m2	277,500	
				RAZEM	277,500
27 d.5	KNNR 6 0113-05	Pobocza drogi z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Akacowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,75 * 2 * 185	m2	277,500	
				RAZEM	277,500
6		Oznakowanie			
28 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe i poziome znaki drogowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Roboty wykończeniowe			
29 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000