

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Klonowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Klonowej w miejsc. Brudzeń Duży					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,240 + 0,112	km	0,352	
				RAZEM	0,352
2 d.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,2	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
3 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
		16	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
5 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
2		Jezdnia			
6 d.2	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodniki	m2		
		240 * 5,24 + 70 * 5,24 + 42 * 3,74 + 2 * 8	m2	1 797,480	
				RAZEM	1 797,480
7 d.2	KNKRB 6 0402-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		646	m	646,000	
				RAZEM	646,000
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,28 * 0,22 * 646	m3	39,794	
				RAZEM	39,794
9 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m2		
		240 * 5,24 + 70 * 5,24 + 42 * 3,74 + 2 * 8	m2	1 797,480	
				RAZEM	1 797,480
10 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		240 * 5,24 + 70 * 5,24 + 42 * 3,74 + 2 * 8	m2	1 797,480	
				RAZEM	1 797,480
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		240 * 5,24 + 70 * 5,24 + 42 * 3,74 + 2 * 8	m2	1 797,480	
				RAZEM	1 797,480
3		Zjazdy i dojścia			
12 d.3	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod zjazdy	m2		
		572	m2	572,000	
				RAZEM	572,000
13 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
14 d.3	KNKRB 6 0402-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		357	m	357,000	

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Klonowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	357,000
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,28 * 0,22 * 357	m3	21,991	
				RAZEM	21,991
16 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m2		
		572	m2	572,000	
				RAZEM	572,000
17 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		572	m2	572,000	
				RAZEM	572,000
18 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		572	m2	572,000	
				RAZEM	572,000
4		Pobocza			
19 d.4	KSNR 6 0102-02	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod poboczeniami Krotność = 2,5	m2		
		0,75 * 2 * (240 + 112)	m2	528,000	
				RAZEM	528,000
20 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 50 cm Krotność = 5	m2		
		0,75 * 2 * (240 + 112)	m2	528,000	
				RAZEM	528,000
21 d.4	KNNR 6 0113-05	Pobocza drogi z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		0,75 * 2 * (240 + 112)	m2	528,000	
				RAZEM	528,000
5		Oznakowanie			
22 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe i poziome znaki drogowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty wykończeniowe			
23 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000