

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Brzozowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Brzozowej w miejsc. Brudzeń Duży					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,149	km	0,149	
				RAZEM	0,149
2 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
2		Odwodnienie			
3 d.2	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3		
		$2,5 * 1,5 * (8 + 4 + 4 + 2)$	m3	67,500	
				RAZEM	67,500
4 d.2	KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		$(2,5 * 2,5 * 3,5) * 2$	m3	43,750	
				RAZEM	43,750
5 d.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
		67,5 + 43,75	m3	111,250	
				RAZEM	111,250
6 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		$(8 + 4 + 4 + 2) * 1,5$	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
7 d.2	KNR 9-22 0301-11 0301-12	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości 3 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KNR 2-28 0409-01	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 630 mm i głębokości 2 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		$8 + 4 + 4 + 2$	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.2	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu i studni kruszywem dowiezionym	m3		
		$111,25 - ((27 * 0,2) + (2 * 3 * 3,14 * (1 * 1)) + (4 * 2 * 3,14 * (0,315 * 0,315)) + (18 * 3,14 * (0,1 * 0,1)))$	m3	83,952	
				RAZEM	83,952
11 d.2	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3		
		85,752	m3	85,752	
				RAZEM	85,752
3		Jezdnia			
12 d.3	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodniki	m2		
		$149 * 5,24 + 2 * 10$	m2	800,760	
				RAZEM	800,760
13 d.3	KNKRB 6 0402-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		302	m	302,000	
				RAZEM	302,000

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Brzozowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,28 * 0,22 * 302	m3	18,603	
				RAZEM	18,603
15 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m2		
		149 * 5,24 + 2 * 10	m2	800,760	
				RAZEM	800,760
16 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		149 * 5,24 + 2 * 10	m2	800,760	
				RAZEM	800,760
17 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		149 * 5,24 + 2 * 10	m2	800,760	
				RAZEM	800,760
4		Zjazdy i dojeżdża			
18 d.4	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod zjazd	m2		
		255	m2	255,000	
				RAZEM	255,000
19 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
20 d.4	KNKRB 6 0402-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		164	m	164,000	
				RAZEM	164,000
21 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,28 * 0,22 * 164	m3	10,102	
				RAZEM	10,102
22 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m2		
		255	m2	255,000	
				RAZEM	255,000
23 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		255	m2	255,000	
				RAZEM	255,000
24 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		255	m2	255,000	
				RAZEM	255,000
5		Pobocza			
25 d.5	KSNR 6 0102-02	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod poboczami Krotność = 2,5	m2		
		223,5	m2	223,500	
				RAZEM	223,500
26 d.5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 50 cm Krotność = 5	m2		
		223,5	m2	223,500	
				RAZEM	223,500
27 d.5	KNNR 6 0113-05	Pobocza drogi z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		

Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Brzozowej w miejsc. Brudzeń Duży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,75 * 2 * 149	m2	223,500	
				RAZEM	223,500
6		Oznakowanie			
28 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe i poziome znaki drogowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Roboty wykończeniowe			
29 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000