



POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 986,65 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 860,26 m²

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA: 926,22 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 990 m²

KUBATURA: 4823,82 m³

Legenda działu

- Dodatkowe gabinety
- Komunikacja
- Strefa administracji
- Strefa archiwum
- Strefa gospodarki leśnej
- Strefa kancelarii feliksówka
- Strefa kierownictwa
- Strefa księgowości
- Strefa sali narad
- Strefa socjalna
- Strefa techniczna

ZST pomieszczeń		
Numer	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A.01	PAD	16.77 m ²
A.02	WC	3.15 m ²
A.03	WC	2.98 m ²
A.04	Zaplecze socjalne	9.15 m ²
A.05	Kancelaria tajna	8.00 m ²
A.06	Serwerownia	14.00 m ²
A.07	Rozdzielnia	8.15 m ²
A.08	Magazyn energii	10.00 m ²
A.09	Pom. techniczne	15.94 m ²
A.10	Gabinet	8.28 m ²
A.11	Sala narad	112.11 m ²
A.12	Zaplecze-sprzęt elektroniczny	5.62 m ²
A.13	Szatnia	5.62 m ²
A.14	Zaplecze kuchenne	5.33 m ²
A.15	Archiwum	34.94 m ²
A.16	Pok. Archiwisty	10.80 m ²
A.17	Gabinet	10.80 m ²
A.18	Komunikacja	48.40 m ²
A.19	Pom. gosp.	4.78 m ²
A.20	Magazyn broni	4.78 m ²
A.21	Posterunek Straży Leśnej	21.19 m ²
A.22	Kancelaria Feliksówka	21.87 m ²
A.23	Komunikacja	19.51 m ²
B.01	Pok. Nadleśniczego	31.62 m ²
B.02	WC NP	6.21 m ²
B.03	Strefa wejściowa	80.86 m ²
B.04	Sekretariat	17.59 m ²
B.05	Pok. Z-cy Nadleśniczego	25.01 m ²
B.06	Pok. leśniczych	14.13 m ²
C.01	Gosp. Leśna -pok. 1-os	11.57 m ²
C.02	Gosp. Leśna - pok. 1-os	11.57 m ²
C.03	Gosp. Leśna - pok. 2-os	13.80 m ²
C.04	Gosp. Leśna - pok. 2-os	13.80 m ²
C.05	Gosp. Leśna - pok. 2-os	15.05 m ²
C.06	Mag. GL	3.08 m ²
C.07	Mag. Adm.	3.08 m ²
C.08	Administracja - pok. 1-os	13.72 m ²
C.09	Administracja - pok. 1-os	12.02 m ²
C.10	Administracja - pok. Kierownika	15.74 m ²
C.11	Księgowość - pok. Kierownika	15.88 m ²
C.12	Księgowość - pok. 1-os	12.19 m ²
C.13	Księgowość - pok. 1-os	12.19 m ²
C.14	Księgowość - pok. 1-os	12.19 m ²
C.15	Kadry	14.82 m ²
C.16	Komunikacja	62.90 m ²
C.17	Mag. KS	7.05 m ²
C.18	Pom. gosp.	1.95 m ²
C.19	WC Męskie	2.25 m ²
C.20	WC Męskie	2.24 m ²
C.21	WC Damskie	2.25 m ²
C.22	WC Damskie	2.24 m ²
C.23	Zaplecze socjalne	21.11 m ²
		860.26 m ²

UWAGA:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Odstąpienia od projektu należy konsultować z projektantem.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z całym opracowaniem projektowym. Niezgodność pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Rysunki rzutów z zaznaczonymi rodzajami ścian oraz rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części konstrukcyjnej.
- Wszystkie użyte materiały elewacyjne, wykończeniowe, osprzęt oświetleniowy, armatura sanitarna winny być wysokiej jakości i trwałości; materiały wewnętrzne powinny posiadać stosowne atesty.
- Wyposażenie wnętrz, meble oraz małą architekturę, aranżacje wnętrz, kolorystykę ścian, dekoracje ścienna oraz pozostałe widoczne elementy wykończenia zastosować zgodnie z projektem architektury.

</