

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Osiedlowa w Dębowcu (UG)**
Nazwy i kody CPV: **45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232452-5 Roboty odwadniające**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Osiedlowa w Dębowcu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Dębowiec
43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6
2026-08-11**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-08-11**
Nazwa jednostki opracowującej: **Grzegorz Jan Kaczmarzyk
ul. Stefanikova 123/22
737 01 Cesky Tesin**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty przygotowawcze
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
2	Roboty rozbiórkowe
2.1	Scinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, nakłady podstawowe
2.2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10' cm
2.3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3' cm
2.4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm
2.5	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 5' km, mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność 5-10' t- odwoz destruktu asfaltowego na miejsce wskazane przez zamawiającego
3	Konstrukcja drogi
3.1	Profilowanie, uzupełnienie kruszywem (śr. 4 cm) i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
3.3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm
3.5	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Oczyszczenie w-wy wiążącej
3.6	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3.7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm
3.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm. kolejny 1 cm
4	Zjazdy i poszerzenia
4.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm
4.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm. kolejne 2 cm
5	Pobocza
5.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
5.2	Plantowanie poboczy ręczne
6	Odwodnienie
6.1	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20' cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztorys		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Osiedlowa w Dębowcu (UG)			
1	Element		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 201/119/3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	km	0,177	
2	Element		Roboty rozbiórkowe			
2.1	KNR 231/1402/5 (1)		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, nakłady podstawowe			
Wyliczenie ilości robót:			177*0,4+50*0,4	90,800000		
			RAZEM:	90,800000	m2	90,80
2.2	AT 3/101/2		Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10' cm	m	10,500	
2.3	KNR 231/803/3		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3' cm			
Wyliczenie ilości robót:			+0,413 do +0,522	3,3*109	359,700000	
			+0,000 - do +0,062	3,5*62	217,000000	
			RAZEM:	576,700000	m2	576,70
2.4	KNR 231/803/4		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm	m2	576,70	5
2.5	KNR 231/1501/2 analogia		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 5' km, mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność 5-10' t- odwóz destruktu asfaltowego na miejsce wskazane przez zamawiającego			
Wyliczenie ilości robót:			576,7*0,2	115,340000		
			RAZEM:	115,340000	t	115,34
3	Element		Konstrukcja drogi			
3.1	KNR 231/103/4 analogia		Profilowanie, uzupełnienie kruszywem (śr. 4 cm) i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	662,20	
3.2	KNR 231/1004/6		Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)			
Wyliczenie ilości robót:			+0,413 do +0,522	3,3*109	359,700000	
			+0,000 - do +0,062	3,5*62	217,000000	
			RAZEM:	576,700000	m2	576,70
3.3	KNR 231/1004/7		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	576,70	0,30
3.4	KNR 231/310/1		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm	m2	576,70	
3.5	KNR 231/1004/6		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Oczyszczenie w-wy wiążącej	m2	576,70	
3.6	KNR 231/1004/7		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	576,70	
3.7	KNR 231/310/5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm	m2	576,70	
3.8	KNR 231/310/6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm. kolejny 1 cm	m2	576,70	
4	Element		Zjazdy i poszerzenia			
4.1	KNR 231/310/5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm	m2	9,00	
4.2	KNR 231/310/6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm. kolejne 2 cm	m2	9,00	2,00
5	Element		Pobocza			
5.1	KNR 231/114/7		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm			
Wyliczenie ilości robót:			177*0,4+50*0,4	90,800000		
			RAZEM:	90,800000	m2	90,80
5.2	KNR 231/1402/2		Plantowanie poboczy ręczne	m2	90,80	
6	Element		Odwodnienie			
6.1	KNR 231/1403/5		Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20' cm	m	142,00	